



Общество с
Ограниченной Ответственностью
«АкваСервис»

665452 г. Усолье-Сибирское
Иркутская обл., ул. Лермонтова, 2а
тел. 5-82-52; e-mail: tvkinfo@mail.ru
Р/счет № 40702810923090000155
К/счет № 30101810600000000774
ФИЛИАЛ "Новосибирский"
АО «Альфа-Банк», г. Новосибирск
ИНН/ КПП 3851001198\385101001
БИК 045004774, ОКПО 64889407

«21» 03 2024г № 04/809

на исх. № ТЭЦ11БЭК-Имх-0427-24 от 18.03. 2024г.

ООО «Байкальская энергетическая компания»		
Входящий №	<u>521</u>	
« <u>22</u> »	<u>03</u>	20 <u>24</u> г.

И.о. директора филиала
ООО «Байкальская энергетическая
компания» ТЭЦ-11
Клыш Е.А.

Технические условия на вынос трубопровода речной воды

Вынос трубопровода водовода речной воды Ø 900 мм с территории ТЭЦ-11 ООО «БЭК»:

1. Выполнить от точек врезки в трубопровод РВ Ø 1000 мм (т.А, т.Б) с устройством камер (ВК1, ВК2) с запорной арматурой рядом с водоводами и перемычкой между ними до т. В. (угол поворота водовод в районе а/д Р-255.) с установкой на трубопроводе камеры ВК3 с запорной арматурой и устройством перемычки между выносимым водоводом и существующим в районе водопроводных камер ВК1036, ВК1038.

2. Диаметр труб- существующий Ø 900 мм;

3. Материал труб сети речной воды – полиэтилен.

4. Соблюдать охранную зону согласно: СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016N 1034/пр), СП 18.13330.2019 «Производственные объекты Планировочная организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)».

5. После проведения работ по выносу трубопровода РВ отглушить существующий трубопровод в камерах ВК505, ВК506.

Точки подключения к системе водоснабжения указаны на прилагаемой схеме (Приложение № 1).

Технические требования к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления выноса:

1. Оформить в отделе архитектуры и градостроительства администрации города акт выбора трассы водоснабжения

2. Разработать проектную документацию организацией имеющей допуск на данный вид деятельности.

3. Согласовать проектную документацию в ПТО ООО «АкваСервис» и предоставить копию 1 экземпляра раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Отступления от условий выноса, необходимость которых

выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию в ПТО ООО «АкваСервис».

4. Строительство сетей водоснабжения выполняется по согласованному с ООО «АкваСервис» проекту и осуществляется строительно-монтажными организациями, имеющими допуск на данный вид деятельности.

5.1 Оформить в отделе по благоустройству и экологии Администрации города ордер-разрешение на производство земляных работ.

5.2 В процессе производства земляных работ ООО «АкваСервис» осуществляет технический надзор за проведением работ по письменному уведомлению заказчика

5.3 До производства врезки в действующую систему водоснабжения

- предъявляются к освидетельствованию скрытые работы, гидравлические испытания водопровода;

- сдаётся исполнительно-техническая документация.

5.4 До начала подачи речной воды осуществить промывку водопроводных устройств и сооружений.

6. В течение 6-ти месяцев после выполнения работ по выносу сетей водоснабжения передать их КУМИ Администрации г. Усолье-Сибирское для постановки этих сетей на кадастровый учет.

Главный инженер



Н. В. Антонов

Схема
выноса трубопровода РВ

