

Дополнительное соглашение
к контракту №8А/19-мз от 20 февраля 2019г.

«Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений ГО
Красноуфимск. Устройство тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР детский сад»

г. Красноуфимск

«12» сентября 2019г.

Красноуфимское муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика» в лице директора **Зимина Михаила Александровича**, действующего на основании **Устава**, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель **Храмых Владимир Николаевич**, действующий на основании свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя №306961911000041 от 20.04.2006 г., именуемый в дальнейшем «Подрядчик» со второй стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:


1. В соответствии с п.п. б) п.1) ч.1 ст.95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Стороны пришли к обоюдному согласию увеличить предусмотренный контрактом объем работы на 84 041 (восемьдесят четыре тысячи сорок один) рубль 69 коп.
2. Пункт 2.1 Контракта №8А/19-мз от 20 февраля 2019г. изменить и изложить в новой редакции: «Цена настоящего Контракта составляет 954 710 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек.
3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны будут руководствоваться Контрактом №8А/19-мз от 20 февраля 2019г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и становится неотъемлемой частью Контракта №8А/19-мз от 20 февраля 2019г.
6. К настоящему Дополнительному соглашению прилагается:
- Локальный сметный расчет «Устройство тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР детский сад», в новой редакции.

Адреса и подписи сторон.

Заказчик:

Красноуфимское муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика»

Директор



Зимин М.А.


Подрядчик:

ИП Храмых В.Н.



Храмых В.Н.

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г. " " 2019 г.

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений ГО Красноуфимск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР детский сад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 954,710 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,517 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 298,73 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 января 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство автопарковки (вкл. 4 места для инвалидов)												
Расчистка площади под автопарковку и тротуар												
1	ТЕР01-02-114-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	1 га	0,09 90*10/10000	1812,87		1812,87	211,03	163		163	19
2	ТССЦпр-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,24 60*0,6*0,09	19,62		19,62		64		64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,24	33,23		33,23		108		108	
4	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	-3,24	33,23		33,23		-108		-108	
5	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,24	9,34		9,34		30		30	
Устройство автопарковки												
6	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (19 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,054 (90*6*0,1) / 1000	4672,74	135,18	4533,73	679,94	252	7	245	37
7	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	64,8 54*1,2	33,23		33,23		2153		2153	
8	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	-64,8 -54*1,2	33,23		33,23		-2153		-2153	
9	ТССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	64,8 54*1,2	9,34		9,34		605		605	
10	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (513 руб.): 142% от ФОТ СП (292 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,54 (90*6*0,1) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	2235	149	2068	212

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (-513 руб.): 142% от ФОТ СП (-292 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,54 (-90*6*0,1) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	-2235	-149	-2068	-212
12	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (474 руб.): 142% от ФОТ СП (270 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,499 (499*0,1) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	2066	138	1911	196
13	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	54	122,26				6602			
14	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	-54	122,26				-6602			
15	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	49,9	122,26				6101			
16	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1305 руб.): 142% от ФОТ СП (742 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	1 100 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	4480	906	91	13
17	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (-1305 руб.): 142% от ФОТ СП (-742 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	-1 -100 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	-4480	-906	-91	-13
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1436 руб.): 142% от ФОТ СП (816 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	1,1 110 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	4928	997	100	14
19	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	59,88				5988			
20	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-100	59,88				-5988			
21	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	110	59,88				6587			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): однослойных НР (1047 руб.): 142% от ФОТ СП (595 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,54 (90°6) / 1000	31795,26	649,2	4733,9	714,78	17169	351	2556	386
23	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): однослойных НР (-1047 руб.): 142% от ФОТ СП (-595 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	-0,54 (-90°6) / 1000	31795,26	649,2	4733,9	714,78	-17169	-351	-2556	-386
24	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): однослойных НР (967 руб.): 142% от ФОТ СП (550 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,499 499 / 1000	31795,26	649,2	4733,9	714,78	15866	324	2362	357
25	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (558 руб.): 142% от ФОТ СП (317 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,54 (90°6) / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	16939	328	714	65
26	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (-558 руб.): 142% от ФОТ СП (-317 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	-0,54 (-90°6) / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	-16939	-328	-714	-65
27	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (515 руб.): 142% от ФОТ СП (293 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,499 499 / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	15653	303	659	60
28	ТЕР27-06-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 (Коэф. кратности ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (28 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,54 (90°6) / 1000	19591,76	64,8	2,96		10580	35	2	
29	ТЕР27-06-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 (Коэф. кратности ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (-50 руб.): 142% от ФОТ СП (-28 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	-0,54 (-90°6) / 1000	19591,76	64,8	2,96		-10580	-35	-2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР27-06-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 (Козф.кратности ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (45 руб.): 142% от ФОТ СП (26 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,499 499 / 1000	19591,76	64,8	2,96		9776	32	1	
Нанесение дорожной разметки, установка дорожного знака (4 парковочных мест для инвалидов)												
31	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1 км линии	0,151 151/1000	1363,46	39,6	223,82	36,05	206	6	34	5
32	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках НР (67 руб.): 142% от ФОТ СП (38 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 знаков	0,01 1 / 100	9186,78	4381,25	3005,64	324,87	92	44	30	3
33	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках НР (-67 руб.): 142% от ФОТ СП (-38 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 знаков	-0,01 -1 / 100	9186,78	4381,25	3005,64	324,87	-92	-44	-30	-3
34	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках НР (133 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 знаков	0,02 2 / 100	9186,78	4381,25	3005,64	324,87	184	88	60	6
35	ТЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 знаков	0,01 1 / 100	1137,48	828,69			11	8		
36	ТЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (-11 руб.): 142% от ФОТ СП (-6 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 знаков	-0,01 -1 / 100	1137,48	828,69			-11	-8		
37	ТЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 НР (24 руб.): 142% от ФОТ СП (14 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 знаков	0,02 2 / 100	1137,48	828,69			23	17		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТССЦ-103-0142 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4	43,86				175			
39	ТССЦ-103-0142 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	-4	43,86				-175			
40	ТССЦ-103-0142 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	8	43,86				351			
41	ТССЦ-401-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,175	550,35				96			
42	ТССЦ-401-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-0,175	550,35				-96			
43	ТССЦ-401-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,35	550,35				193			
44	ТССЦ-101-4309 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, типтип 8.17 <i>МАТ=700/1,18/6,63*1,02*1,003</i>	шт.	1	91,54 <i>700/1,18/6,63* 1,02*1,003</i>				92			
45	ТССЦ-101-4309 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, типтип 8.17 <i>МАТ=700/1,18/6,63*1,02*1,003</i>	шт.	-1	91,54 <i>700/1,18/6,63* 1,02*1,003</i>				-92			
46	ТССЦ-101-4309 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, типтип 8.17 <i>МАТ=700/1,18/6,63*1,02*1,003</i>	шт.	2	91,54 <i>700/1,18/6,63* 1,02*1,003</i>				183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТССЦ-101-4313 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип тип 6.4 <i>МАТ=1150/1,18/6,63*1,02*1,003</i>	шт.	1	150,38 <i>1150/1,18/6,63*1,02*1,003</i>				150			
48	ТССЦ-101-4313 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип тип 6.4 <i>МАТ=1150/1,18/6,63*1,02*1,003</i>	шт.	-1	150,38 <i>1150/1,18/6,63*1,02*1,003</i>				-150			
49	ТССЦ-101-4313 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700x700 мм, тип тип 6.4 <i>МАТ=1150/1,18/6,63*1,02*1,003</i>	шт.	2	150,38 <i>1150/1,18/6,63*1,02*1,003</i>				301			
Раздел 2. Строительство тротуара (подход к входу в поликлинику от автопарковки)												
50	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из дресвы <i>НР (1301 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (740 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,07 <i>(90*1*2,3) / 100</i>	2693,01	177,48	2481,37	265,1	5575	367	5136	549
51	ТССЦ-407-0016 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Грунт щебенистый	м3	207	68,53				14186			
52	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (1174 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (668 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,9 <i>90 / 100</i>	4479,96	906,11	91,05	12,94	4032	815	82	12
53	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (-1174 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (-668 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	-0,9 <i>-90 / 100</i>	4479,96	906,11	91,05	12,94	-4032	-815	-82	-12
54	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (913 руб.): 142% от ФОТ</i> <i>СП (519 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,7 <i>70 / 100</i>	4479,96	906,11	91,05	12,94	3136	634	64	9
55	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя</i> <i>России от 13.03.15</i> <i>№171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	59,88				5389			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	-90	59,88				-5389			
57	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	59,88				4192			
58	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (971 руб.): 142% от ФОТ СП (552 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	1,89 (90*2,1) / 100	2793,57	312,52	299,07	49,29	5280	591	565	93
59	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (-971 руб.): 142% от ФОТ СП (-552 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,89 (-90*2,1) / 100	2793,57	312,52	299,07	49,29	-5280	-591	-565	-93
60	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (754 руб.): 142% от ФОТ СП (429 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	1,47 (70*2,1) / 100	2793,57	312,52	299,07	49,29	4107	459	440	72
61	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (196 руб.): 142% от ФОТ СП (111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,189 (90*2,1) / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	5929	115	250	23
62	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (-196 руб.): 142% от ФОТ СП (-111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	-0,189 (-90*2,1) / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	-5929	-115	-250	-23
63	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (152 руб.): 142% от ФОТ СП (86 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,147 (70*2,1) / 1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	4611	89	194	18
Раздел 3. Отсыпка площадки под тротуар и автопарковку скальным грунтом (устройство подпорной стенки автопарковки)												
64	ТЕР01-01-003-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом емкостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 НР (122 руб.): 95% от ФОТ СП (54 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,208 (160*1,3) / 1000	4975,13	129,46	4845,67	487,36	1035	27	1008	101


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ТССЦпг-03-21-04-005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км IV класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	374,4 <i>208*1,8</i>	18,19		18,19		6810		6810	
66	ТЕР01-02-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см <i>(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (132 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м3 уплотненного грунта	0,208 <i>208 / 1000</i>	3865,26		3865,26	669,3	804		804	139
67	ТЕР01-02-001-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см <i>(ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)) НР (1322 руб.): 95% от ФОТ СП (592 руб.): 50%*0.85 от ФОТ</i>	1000 м3 уплотненного грунта	0,208 <i>208 / 1000</i>	38652,6		38652,6	6693	8040		8040	1392
68	ТЕР07-05-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т <i>НР (85 руб.): 155% от ФОТ СП (47 руб.): 100%*0.85 от ФОТ</i>	100 шт. сборных конструкций	0,04 <i>4 / 100</i>	5953,9	913,53	3509,02	462,43	238	37	140	18
69	ТССЦ-403-8331 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	4	383,6				1534			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									117800	3525	28870	2992
Накладные расходы									8449			
Сметная прибыль									4606			
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									185			
Погрузо-разгрузочные работы									1598			
Перевозка грузов автотранспортом									7445			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									12473			
Автомобильные дороги									108784			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									370			
Итого									130855			
Индекс инфляции на 1 января 2019 г. 130 855 * 6,87									898974			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									85405			
Машины и механизмы									28870			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								6517			
	Накладные расходы								8449			
	Сметная прибыль								4606			
	Возмещение НДС								179795			
	ВСЕГО по смете								1078769			
	ВСЕГО по смете с учетом понижающего коэффициента K=0,885								954710			

Составил:  Хамидова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Никитин А.С.
(должность, подпись, расшифровка)