Условные обозначения:

Состав покрытия тротуара
1) 3 см - асфальтобетон
2) 12 см - щебень
3) Выравнивающий слой из щебня
Бортовой камень
БР 100.30.15 - 90 + 100 шт.
Площадь покрытия тротуара общая 189 м².
Ширина тротуара 2,1 м
Бортовые камни, примыкающие к въездам и проезжей части выполнить с понижением.

Состав покрытия автопарковки
1) 5 см - асфальтобетон
2)15 см - щебень
3) Выравнивающий слой из щебня
Общая площадь - 540 м²

Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата	Устройство тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР детский сад , г. Красноуфимск			
						Стадия	Лист	Листов
						П	1	1
Разработал		Михайлов В.А.		23.11.18	Масштаб тротуара продольный 1:750	МКУ "Служба единого заказчика" г.Красноуфимск		
Исполнил								