

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

Обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений ГО Красноуфимск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство тротуаров и подходов к МАДОУ ЦРР Детский сад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 983,806 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,139 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 315,32 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 78,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 января 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Устройство автопарковки (30 стояночных мест, вкл. 5 мест для инвалидов)														
Расчистка площади под автопарковку и тротуар														
1	ТЕР01-02-114-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №771/пр	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями- собираателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые	1 га	0,09 90*10/10000	1812,87		1812,87	211,03	163		163	19		
		НР (15 руб.): 80% от ФОТ СП (7 руб.): 45%*0,85 от ФОТ												
2	ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №771/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3,24 60*0,6*0,09	19,62		19,62		64		64			
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,24	33,23		33,23		108		108	
Устройство автопарковки												
4	ТЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (19 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,054 (90°*6°*0,1)/1000	4672,74	135,18	4533,73	679,94	252	7	245	37
5	ТССЦпг-03-21-01-050 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	64,8 54°*1,2	33,23		33,23		2153		2153	
6	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (513 руб.): 142% от ФОТ СП (292 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,54 (90°*6°*0,1)/100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	2235	149	2068	212
7	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	54	122,26				6602			
8	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1305 руб.): 142% от ФОТ СП (742 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	1 100/100	4479,96	906,11	91,05	12,94	4480	906	91	13
9	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	59,88				5988			
10	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных НР (1047 руб.): 142% от ФОТ СП (595 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,54 (90°*6)/1000	31795,26	649,2	4733,9	714,78	17169	351	2556	386
11	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (558 руб.): 142% от ФОТ СП (317 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,54 (90°*6)/1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	16939	328	714	65


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР27-06-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01	1000 м2 покрытия	0,54 (90°6)/1000	19591,76	64,8	2,96		10560	35	2	
		(Кэфф кратности ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (50 руб.): 142% от ФОТ СП (28 руб.): 95%*0,85 от ФОТ										
Нанесение дорожной разметки, установка дорожного знака (5 парковочных мест для инвалидов)												
13	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м	1 км линии	0,151 151/1000	1363,46	39,6	223,82	36,05	206	6	34	5
		НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 95%*0,85 от ФОТ										
14	ТЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 знаков	0,01 1 / 100	9186,78	4381,25	3005,64	324,87	92	44	30	3
		НР (67 руб.): 142% от ФОТ СП (38 руб.): 95%*0,85 от ФОТ										
15	ТЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	При установке дополнительных штиков добавлять к расценкам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0,01 1 / 100	1137,48	828,69			11	8		
		НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 95%*0,85 от ФОТ										
16	ТССЦ-103-0142 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4	43,86				175			
17	ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0,175	550,35				96			
18	ТССЦ-101-4309 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, типтип 8.17 МАТ=100/1,18/6,63*1,02*1,003	шт.	1	91,54 700/1,18/6,63* 1,02*1,003				92			
19	ТССЦ-101-4313 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр <i>Прим.</i>	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип тип 6.4 МАТ=1150/1,18/6,63*1,02*1,003	шт.	1	150,38 1150/1,18/6,63 *1,02*1,003				150			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Строительство тротуара (подход к входу в поликлинику от автопарковки)												
20	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из Дресвы НР (1301 руб.): 142% от ФОТ СП (740 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,07 (90°*12,3)/100	2693,01	177,48	2481,37	265,1	5575	367	5136	549
21	ТССЦ-407-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Грунт щебенистый	м3	207	68,53				14186			
22	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1174 руб.): 142% от ФОТ СП (668 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,9 90/100	4479,96	906,11	91,05	12,94	4032	815	82	12
23	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	59,88				5389			
24	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (971 руб.): 142% от ФОТ СП (552 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	1,89 (90°*2,1)/100	2793,57	312,52	299,07	49,29	5280	591	565	93
25	ТЕР27-06-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ НР (196 руб.): 142% от ФОТ СП (111 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,189 (90°*2,1)/1000	31369,07	606,93	1321,44	119,5	5929	115	250	23
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом												
Автомобильные дороги												
Итого												
Индекс инфляции на 1 января 2019 г. 119 336 * 6,87												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									7265			
Сметная прибыль									4125			
НДС 20%									163968			
ВСЕГО по смете									983806			

Составил:  Хамидова О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шاپовалов О.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

