

## Дополнительное Соглашение № 1

к Гражданско-правовому договору  
бюджетного учреждения №0373200014219000320 от 29 апреля 2019 года

на Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия  
территории района Дорогомилово

г. Москва

« 26 » июня 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Дорогомилово», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора Бухтина Евгения Александровича, действующего на основании Приказа №99 от 27.05.2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Монсеевой Татьяны Ивановны, действующего на основании устава совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения №0373200014219000320 от 29 апреля 2019 года (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Внести изменения и изложить в новой редакции Приложение № 3 к Контракту в соответствии с Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются соответствующими условиями заключенного Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по содержанию и равной юридической силе, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Приложение №1: Приложение №3 к Контракту - Ведомость распределения цены контракта.

### Адреса, реквизиты и подписи Сторон

#### Заказчик:

Государственное бюджетное учреждение города  
Москвы «Жилищник района Дорогомилово»

Адрес: 121165, г. Москва, Студенческая ул., д.25

Тел./факс: 8(499)249-65-53 8(499)249-62-30

ОГРН: 1137746560148

ИНН: 7730688625

КПП: 773001001

БИК: 044525000

Департамент финансов города Москвы

(ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»

л/с: 2691142000680790)

р/с: 40601810245253000002

ГУ Банка России по ЦФО

#### Генеральный подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТЕХСТРОЙ»

Адрес: 109451, г. Москва, Верхние поля ул.,  
д.42, корп.1, кв.146

Тел./факс: 7(926)155-68-13

Почта: tatna1707@gmail.com

ОГРН: 5147746128811

ИНН: 7723920732

КПП: 772301001

Банковские реквизиты: ПАО «СБЕРБАНК  
РОССИИ»

БИК: 0445258925

р/с: 40702838938000009633

Кор/с: 30101810400000000225

М.П.

Е.А. Бухтин

М.П.

Т.И. Монсеева



## Ведомость распределения цены контракта

## на Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на 2019 год

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертёж №

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда

27 275 00 тыс.руб  
4 720 32 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен октябрь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчёта	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно ЗТР, всего чел. час Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел: Замена асфальтобетонного покрытия - 25680 м2</b>										
1	2.1-3104-1-4/1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3	15,408						
		ЗП			27 844,25		1	1	425 842,60	
		ЗМ			27 420,06		1	1	422 488,28	
		в т.ч. ЗПМ			14 508,51		1	1	223 547,12	
		НР от ЗП	%	70					298 159,82	
		СП от ЗП	%	10					42 594,28	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					241 430,89	
		ЗТР	чел-ч	153			1			2 388,24
									1 430 615,85	92 848,90
2	1.49-9101-7/1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	3697,92						
		ЗМ			73,42		1	1	271 501,20	
		в т.ч. ЗПМ			22,03		1	1	81 465,18	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					87 982,39	
									369 483,68	97,21
3	1.49-9201-1/2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	3697,92						
		ЗМ			58,37		1	1	208 451,75	
		в т.ч. ЗПМ			31,45		1	1	116 299,58	
									208 451,75	56,37
4	1.49-9201-1/3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	3697,92						
		ЗМ			28,68	24	1	1	2 387 852,13	
		в т.ч. ЗПМ			14,99	24	1	1	888 663,64	
									2 387 852,13	640,32
5	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	т	3697,92	186,23		1	1	688 663,64	186,23
6	2.1-3105-5-2/1	Дополнительный розлив битумной мастики при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси	100 м2	258 8						
		ЗП			147,38		1	1	37 842,05	
		ЗМ			10,72		1	1	2 752,90	
		в т.ч. ЗПМ			4,88		1	1	1 196,69	
		НР			435,81		1	1	124 758,01	
		НР от ЗП	%	70					28 489,44	
		СП от ЗП	%	10					3 784,21	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 282,43	
		ЗТР	чел-ч	0,75			1			192,60
									196 917,04	766,61
7	2.1-3101-13/1/1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением уплотнителя асфальтобетона (Расчет: 25680м2*0,5 (где 0,5 это 50% от общей площади асфальта)*0,02 (где 0,02 это толщина выравнивающего слоя)*2,4=618,32/100)	100 м	6,1832						
		ЗП			4 143,17		1	1	25 535,10	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ			29 821,84		1	1	183 798,58	
		в т.ч. ЗПМ			10 971,27		1	1	87 618,13	
		МР			250 397,18		1	1	1 543 247,90	
		НР от ЗП	%	70					17 674,83	
		СП от ЗП	%	10					2 553,52	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					73 027,58	
		ЗТР	чел-ч	19,1			1			117,72
8	2.1-3103-21 1/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплексом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см без препятствий (без стоимости смеси асфальтобетонной)	100 м2	258,8					1 848 037,40	299 528,80
		ЗП			997,02		1	1	258 034,74	
		ЗМ			9 968,05		1	1	2 559 281,84	
		в т.ч. ЗПМ			2 829,43		1	1	875 237,62	
8,1	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В			551,28		1	1	141 583,57	
		НР от ЗП	т	3081,8	2 704,48		1	1	8 334 083,94	
		СП от ЗП	%	70					179 224,32	
		НР и СП от ЗПМ	%	10					25 603,47	
		ЗТР	%	108					729 258,63	
		ЗТР	чел-ч	4,28			1			1 093,97
9	2.1-3103-21 4/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплексом машин на улицах и проездах города, добавляется или исключается на 1 см (без стоимости смеси асфальтобетонной)	100 м2	258,8					12 238 028,31	47 805,25
		ЗП			14,04		1	1	3 605,47	
		ЗМ			144,44		1	1	37 092,19	
		в т.ч. ЗПМ			38,11		1	1	9 786,65	
9,1	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В			0,08		1	1	15,41	
		НР от ЗП	т	818,32	2 704,48		1	1	1 668 812,79	
		СП от ЗП	%	70					2 523,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	10					380,55	
		ЗТР	%	108					10 589,58	
		ЗТР	чел-ч	0,08			1			15,41
Итого по разделу: Замена асфальтобетонного покрытия - 25680 м2									21 044 029,62	6 701,83
Раздел: Устройство асфальтобетонного покрытия - 220 м2										
10	2.49-3101-3 3/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3	100 м3	0,495						
		ЗП			281,84		1	1	128,81	
		ЗМ			8 129,91		1	1	4 024,31	
		в т.ч. ЗПМ			3 738,98		1	1	1 849,81	
		НР от ЗП	%	70					90,73	
		СП от ЗП	%	10					12,98	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 997,79	
		ЗТР	чел-ч	1,59			1			0,79
11	1.1-3303-2 1/1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами грунта грунтов 1-3	100 м3	0,055					6 255,40	12 637,17
		ЗП			38 404,45		1	1	2 002,24	
		НР от ЗП	%	70					1 401,57	
		СП от ЗП	%	10					200,22	
		ЗТР	чел-ч	221,6			1			12,19
12	1.1-3101-6 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,055					3 604,03	66 527,82
		ЗП			9 739,22		1	1	535,68	
		НР от ЗП	%	70					374,98	
		СП от ЗП	%	10					53,57	
		ЗТР	чел-ч	63			1			4,57
13	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	55					964,19	17 530,73
		ЗМ			59,29		1	1	3 280,85	
		в т.ч. ЗПМ			44,78		1	1	2 481,80	
		ЗТР							3 280,95	59,29
14	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к коз. 49-3401-1-1)	м3	55						
		ЗМ			19,13	24	1	1	25 251,60	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	24	1	1	19 060,80	
		ЗТР							25 251,60	459,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.22						
		ЗП			2 689,68		1	1	591,73	
		ЗМ			7 455,33		1	1	1 640,17	
		в т.ч. ЗПМ			2 789,58		1	1	609,31	
		МР			62 907,10		1	1	13 839,68	
		НР от ЗП	%	70					414,21	
		СП от ЗП	%	10					59,17	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					658,05	
		ЗТР	чел-ч	18,56			1			3,64
									17 202,89	78 194,95

16	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0.22						
		ЗП			4 034,51		1	1	887,59	
		ЗМ			44 849,36		1	1	9 866,68	
		в т.ч. ЗПМ			16 489,41		1	1	3 627,67	
		МР			232 780,68		1	1	51 211,75	
16,1	21.1-12-38	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	-27,72	1 906,02		1	1	-52 834,87	
16,2	21.1-12-31	Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм	м3	27,72	1 555,95		1	1	43 130,93	
		НР от ЗП	%	70					621,31	
		СП от ЗП	%	10					88,76	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 917,68	
		ЗТР	чел-ч	24,84			1			5,46
									56 890,21	258 591,86

17	2.1-3103-21-1/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, толщиной покрытия 5 см без прелестствий (без стоимости смеси асфальтобетонной)	100 м2	2,2						
		ЗП			949,56		1	1	2 089,03	
		ЗМ			8 502,97		1	1	18 708,53	
		в т.ч. ЗПМ			2 308,66		1	1	5 079,49	
		МР			489,29		1	1	1 078,44	
17,1	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	м	26,4	2 704,46		1	1	71 397,74	
		НР от ЗП	%	70					1 482,32	
		СП от ЗП	%	10					208,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5 485,85	
		ЗТР	чел-ч	4,28			1			9,37
									100 426,81	45 648,56

18	2.1-3103-21-4/1	Укладка асфальтобетонных смесей комплектом машин на улицах и проездах города, добавляется или исключается на 1 см (без стоимости смеси асфальтобетонной)	100 м2	2,2						
		ЗП			14,04		1	1	30,89	
		ЗМ			144,44		1	1	317,77	
		в т.ч. ЗПМ			38,11		1	1	83,84	
		МР			0,06		1	1	0,13	
18,1	21.3-3-19	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка II, тип В	м	5,28	2 704,46		1	1	14 278,55	
		НР от ЗП	%	70					21,62	
		СП от ЗП	%	10					3,09	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					90,55	
		ЗТР	чел-ч	0,06			1			0,13
									14 743,60	6 701,64

Итого по разделу: Устройство асфальтобетонного покрытия - 220 м2

228 595,68

# Раздел: Замена бортового камня - 4647 п.м.

19	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	1,3941						
		ЗП			2 624,14		1	1	3 837,13	
		ЗМ			8 271,28		1	1	11 530,99	
		в т.ч. ЗПМ			3 129,62		1	1	4 351,00	
		МР			68 244,85		1	1	62 351,85	
		НР от ЗП	%	70					2 755,89	
		СП от ЗП	%	10					393,71	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 712,04	
		ЗТР	чел-ч	18,56			1			23,09
									115 681,81	62 978,56

20	2.1-3202-1-1/1	Замена бортового камня бетонного во дворовых территориях	м	4647						
		ЗП			128,58		1	1	567 418,32	
		ЗМ			174,31		1	1	810 018,57	
		в т.ч. ЗПМ			92,27		1	1	428 778,69	
		МР			493,68		1	1	2 294 039,62	
		НР от ЗП	%	70					419 162,62	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					59 741,83	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					483 080,99	
		ЗТР	чел-ч	0,66			1			3 067,02
									4 642 496,55	999,03
21	1 49-9201-1 2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЗМ в т.ч. ЗПМ	т	459,347	56,37 31,45		1 1	1 1	26 457,09 14 760,96	26 457,09
										56,37
22	1 49-9201-1 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЗМ в т.ч. ЗПМ	т	459,347	26,68 14,90	*24 *24	1 1	1 1	300 532,27 167 838,49	300 532,27
										640,32
23	21 25-0-5	Стоимость приема отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	т	459,347	186,23		1	1	87 406,49	87 406,49
										186,23
Итого по разделу: Замена бортового камня - 4647 п.м.									5 172 568,21	
Раздел: Замена садового камня - 642 п.м.										
24	2.1-3303-1- 1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,1928	2 624,14 8 271,28 3 129,82 66 244,85		1 1 1 1	1 1 1 1	543,93 1 593,05 602,76 12 758,76	360,75 54,39 850,98
							1			3,19
25	2.1-3202-1- 1/1	Замена бортового камня бетонного во дворовых территориях ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	м	642	128,56 174,31 82,27 493,66		1 1 1 1	1 1 1 1	82 535,52 111 807,02 59 237,34 318 928,72	82 978,54
25.1	21 5-3-13	Камень бетонные бортовые, марка БР 100.30 15	м3	-27,9912	8 132,93		1	1	- 171 668,07	
25.2	21 5-3-9	Камень бетонные бортовые газонные, марка ГБ 60 8 20, цвет серый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м3	10,272	8 556,02		1	1	87 887,44 57 774,68 8 253,53 63 976,33	423,72
							1			868,53
26	1 49-9201-1 2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке ЗМ в т.ч. ЗПМ	т	25,68	56,37 31,45		1 1	1 1	1 447,58 807,64	1 447,58
										58,37
27	1 49-9201-1 3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км ЗМ в т.ч. ЗПМ	т	25,68	26,68 14,90	*24 *24	1 1	1 1	18 443,42 9 183,17	18 443,42
										640,32
28	21 25-0-5	Стоимость приема отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	т	25,68	186,23		1	1	4 782,39	4 782,39
										186,23
Итого по разделу: Замена садового камня - 642 п.м.									593 251,62	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			5 192,57		1	1	30 838,80	
		ЗМ			49,63		1	1	294,75	
		в т.ч. ЗПМ			23,02		1	1	136,72	
		МР			11 121,45		1	1	66 050,57	
		НР от ЗП	%	70					21 587,16	
		СП от ЗП	%	10					3 083,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					147,66	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			182,92
									122 002,82	20 542,67
30	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1,076875						
		ЗП			7 755,14		1	1	15 352,66	
		МР			11 121,45		1	1	22 016,88	
		НР от ЗП	%	70					10 748,86	
		СП от ЗП	%	10					1 535,27	
		ЗТР	чел-ч	46			1			91,07
									49 651,65	25 080,71
31	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную	100 м2	7,9187						
		ЗП			1 112,63		1	1	8 810,56	
		МР			1 211,54		1	1	9 583,82	
		НР от ЗП	%	70					6 167,41	
		СП от ЗП	%	10					661,06	
		ЗТР	чел-ч	6,04			1			47,63
									25 482,87	3 214,27

Итого по разделу: Ремонт газона

187 187,34

# Раздел: Прочие работы

32	5.3-3203-5-2/1	Установка готовых секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг	м2	12,09						
		ЗП			25,55		1	1	308,80	
		ЗМ			6,86		1	1	80,52	
		в т.ч. ЗПМ			0,13		1	1	1,57	
		МР			638,28		1	1	10 134,61	
32.1	21.7-9-1	Ограждение газонов из металлической профилированной трубы 20x20x1,5мм	м2	-12,09	834,96		1	1	-10 094,67	
32.2	21.6-1-21	Ограждения из прокатных и ленточных профилей полосовой и круглой стали	м	0,04836	75 373,54		1	1	3 645,06	
32.3	21.7-9-1	Ограждение газонов из металлической профилированной трубы 20x20x1,5мм	м2	7,254	834,96		1	1	6 056,80	
		НР от ЗП	%	70					216,23	
		СП от ЗП	%	10					30,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1,70	
		ЗТР	чел-ч	0,12			1			1,45
									10 380,24	858,58
33	1.13-3205-14-1/1	Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций эпоксидной эмалью ЭП-140М при работе на высоте до 2 м, однослойное	100 м2	0,1209						
		ЗП			35 540,22		1	1	4 296,81	
		ЗМ			40 843,76		1	1	4 938,01	
		в т.ч. ЗПМ			19 009,33		1	1	2 298,23	
		МР			29 348,00		1	1	3 548,29	
		НР от ЗП	%	70					3 007,77	
		СП от ЗП	%	10					429,68	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2 482,09	
		ЗТР	чел-ч	158,46			1			19,16
									18 702,65	154 635,20
34	1.14-3203-14-7/1	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	100 м2	0,1209						
		ЗП			14 188,05		1	1	1 715,34	
		МР			1 262,02		1	1	152,58	
34.1	21.1-6-46	Краски масляные жаростойкие цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, марка МН-15, сурьм железный для окраски по металлу	м	0,000504	69 770,02		1	1	35,18	
34.2	21.1-6-176	Разбавитель универсальный	м	0,000101	331 244,34		1	1	33,48	
34.3	21.1-6-111	Растворители универсальные № 645-650	м	0,000151	87 182,50		1	1	13,16	
		НР от ЗП	%	70					1 200,74	
		СП от ЗП	%	10					171,53	
		ЗТР	чел-ч	73,8			1			8,92
									3 321,97	27 477,01
35	1.14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (Применительно: к оштукатуренной стене)	100 м2	0,01						
		ЗП			15 767,05		1	1	157,67	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗМ			1 682,27		1	1	18,82	
		в т.ч. ЗПМ			831,54		1	1	8,32	
35,1	21.3-2-10	МР			8 813,30		1	1	88,13	
		Растворы цементно-известковые, марка 75	м3	-0,01512	3 338,48		1	1	-50,48	
35,2	21.3-2-15	Растворы цементные, марка 100	м3	0,01	3 100,91		1	1	31,01	
35,3	21.3-2-97	Смеси сухие штукатурные цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка 75	т	-0,006048	8 220,42		1	1	-37,82	
35,4	21.3-2-53	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные: В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т	0,00001	3 628,90		1	1	0,04	
		НР от ЗП	%	70					110,37	
		СП от ЗП	%	10					15,77	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					8,99	
		ЗТР	чел-ч	70,26			1			0,70
									340,50	34 050,00
36	1 13-3205-1 3/1	Антикоррозионная обработка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунто-шпательной ЗП-0010-первый слой (Применительно: к подпорной стене)	100 м2	0,01						
		ЗП			1 547,48		1	1	15,47	
		ЗМ			133,58		1	1	1,34	
		в т.ч. ЗПМ			42,80		1	1	0,43	
		МР			3 758,34		1	1	37,58	
36,1	21.1-25-826	Шпателька эпоксидная, марка ЗП-0010 0020	кг	-0,189	178,77		1	1	-30,21	
36,2	21.1-6-19	Грунтовка эпоксидная, марка ЗП-0215К	кг	0,189	319,14		1	1	53,63	
		НР от ЗП	%	70					10,83	
		СП от ЗП	%	10					1,55	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					0,48	
		ЗТР	чел-ч	8			1			0,08
									90,93	9 093,00
37	2 1-3303-1- 1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,003						
		ЗП			2 824,14		1	1	8,47	
		ЗМ			8 271,28		1	1	24,81	
		в т.ч. ЗПМ			3 129,82		1	1	9,39	
		МР			68 244,85		1	1	198,73	
		НР от ЗП	%	70					5,83	
		СП от ЗП	%	10					0,85	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					10,14	
		ЗТР	чел-ч	16,58			1			0,05
									248,93	82 878,67
38	2 1-3303-1- 2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,003						
		ЗП			4 238,21		1	1	12,71	
		ЗМ			48 628,82		1	1	145,89	
		в т.ч. ЗПМ			18 833,05		1	1	55,90	
		МР			240 384,27		1	1	721,15	
38,1	21.1-12-38	Щебень из натурального камня для строительных работ, марка 1200-800, фракция 20-40 мм	м3	-0,378	1 908,02		1	1	-720,48	
38,2	21.1-12-29	Щебень из натурального камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 5-10 мм	м3	0,1	1 555,85		1	1	155,60	
		НР от ЗП	%	70					8,90	
		СП от ЗП	%	10					1,27	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					80,37	
		ЗТР	чел-ч	24,84			1			0,07
									385,41	128 470,00
39	2 1-3303-7- 1/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов толщиной слоя 18 см	1000 м2	0,001						
		ЗП			59 030,36		1	1	59,03	
		ЗМ			27 478,12		1	1	27,48	
		в т.ч. ЗПМ			5 770,93		1	1	5,77	
		МР			653 808,88		1	1	653,81	
39,1	21.3-1-37	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200), П2, F100, W02	м3	-0,162	3 812,17		1	1	-817,57	
39,2	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого дорожного бетона, класс прочности В17,5 (М100), С10/2, фракция 5-20	м3	0,081	3 052,65		1	1	247,26	
39,3	21.3-1-69	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В15 (М200), П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2	м3	0,081	3 834,09		1	1	310,58	
		НР от ЗП	%	70					41,32	
		СП от ЗП	%	10					5,90	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	108					8,23	
		ЗТР	чел-ч	307,05			1			0,31
									734,02	734 020,00
40	2.1-3303-7-2/1	Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1000 м2	-0,0001		1 143,89		1	1	- 0,11
40,1	21.3-1-37	ЗП МР Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности, В15 (М200), П2, F100, W2			39 183,17		*8	1	1	- 23,51
40,2	21.3-1-9	Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс прочности, В7,5 (М100); СЖ2, фракция 5-20	м3	-0,0812	3 812,17		*8	1	1	- 1 399,83
40,3	21.3-1-89	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности, В15 (М200); П3, фракция 5-20, F50-100, W0-2	м3	-0,0306	3 052,85			1	1	- 93,41
		НР от ЗП	%	70						- 703,94
		СП от ЗП	%	10						- 0,08
		ЗТР	чел-ч	5,95			*8	1		- 0,01
										- 0,03
41	2.1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,01						- 2 220,89
		ЗП			2 827,04			1	1	28,27
		ЗМ			1 438,58			1	1	14,39
		в т.ч. ЗПМ			839,05			1	1	8,39
41,1	21.3-3-18	МР Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б			28 397,31			1	1	283,97
41,2	21.3-3-17	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип А	т	-0,0958	2 755,46			1	1	- 263,97
		НР от ЗП	%	70						263,97
		СП от ЗП	%	10						19,79
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2,83
		ЗТР	чел-ч	13,57				1		9,08
										0,14
42	2.1-3103-18-1/1	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	100 м2	0,01						338,31
		ЗП			2 827,04			1	1	28,27
		ЗМ			1 438,58			1	1	14,39
		в т.ч. ЗПМ			839,05			1	1	8,39
42,1	21.3-3-18	МР Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б			28 397,31			1	1	283,97
42,2	21.3-3-34	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III	т	-0,0958	2 755,46			1	1	- 263,97
		НР от ЗП	%	70						254,20
		СП от ЗП	%	10						19,79
		НР и СП от ЗПМ	%	108						2,83
		ЗТР	чел-ч	13,57				1		9,08
										0,14
43	2.1-3203-1-2/2	Установка бортовых камней бетонных марки ВР 100.30.18 при других видах покрытий	100 м	0,021						328,54
		ЗП			14 472,68			1	1	303,93
		МР			51 609,36			1	1	1 083,80
		НР от ЗП	%	70						212,75
		СП от ЗП	%	10						30,39
		ЗТР	чел-ч	89,27				1		1,69
										1 638,87
44	2.1-3203-1-5/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при цементобетонных покрытиях	100 м	0,01						77 663,48
		ЗП			13 469,41			1	1	134,69
		ЗМ			183,35			1	1	1,83
		в т.ч. ЗПМ			82,64			1	1	0,83
		МР			32 058,89			1	1	320,59
		НР от ЗП	%	70						94,28
		СП от ЗП	%	10						13,47
		НР и СП от ЗПМ	%	108						0,90
		ЗТР	чел-ч	72,95				1		0,73
										563,96
45	2.1-3203-10-1/1	Нанесение линий дорожной разметки краской, линия продольная, сплошная, краска белая	м2	2,41588						56 598,00
		ЗП			11,45			1	1	27,71
		ЗМ			18,07			1	1	43,73
		в т.ч. ЗПМ			3,52			1	1	8,52
		МР			35,83			1	1	88,70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.1	21 1-8-198	Краски (без стеклошариков) дорожные белые, марка "Магистраль"	т	-0 001283	67 600,97		1	1	- 65,73	
45.2	21 1-8-24	Краска дорожная (эмаль) белая, марка "ЭП-5327"	т	0 001283	199 854,53		1	1	258,41	
45.3	21 1-25-206	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	0,096795	1 226,93		1	1	118,76	
		НР от ЗП	%		80				22,17	
		СП от ЗП	%		10				2,77	
		НР и СП от ЗПМ	%		108				9,20	
		ЗТР	чел-ч	0,06			1			0,15
									480,72	198,65
46	2 1-3103-17	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядами или паркетным мощением	100 м2	0,005						
		ЗП			24 759,14		1	1	123,80	
		ЗМ			369,27		1	1	1,85	
		в т.ч. ЗПМ			15,27		1	1	0,08	
		МР			32 577,45		1	1	162,89	
46.1	21 5-3-7	Брусчатка бетонная прямая марка 1ПБ 20 10 7, цвет серый	м2	0,25	475,63		1	1	118,91	
46.2	21 5-1-6	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2	0,25	483,86		1	1	120,92	
46.3	21 7-3-11	Диск отрезной с алмазным покрытием DC-D C1, диаметр 230 мм	шт	-0 0075	4 684,57		1	1	- 35,13	
46.4	21 7-3-8	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт	0 0075	1 368,48		1	1	10,25	
		НР от ЗП	%		70				88,66	
		СП от ЗП	%		10				12,38	
		НР и СП от ЗПМ	%		108				0,09	
		ЗТР	чел-ч	134,08			1			0,67
									602,62	120 524,00
47	5 3-3103-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	0,0045						
		ЗП			3 714,42		1	1	16,71	
		ЗМ			2 258,82		1	1	10,34	
		в т.ч. ЗПМ			1 766,57		1	1	7,95	
		МР			103 052,53		1	1	483,74	
		НР от ЗП	%		70				11,70	
		СП от ЗП	%		10				1,67	
		НР и СП от ЗПМ	%		108				8,59	
		ЗТР	чел-ч	18,44			1			0,08
									512,75	113 944,44
Итого по разделу: Прочие работы									36 443,53	
Итого по смете: на Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими участками на 2019 год									27 275 000,00	
Итого по смете: на Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия большими участками на 2019 год, с учетом НДС - 18%									32 164 500,00	
Итого начисленная (максимальная) цена контракта с учетом НДС - 20%									32 730 000,00	

Итого стоимость с учетом коэффициента снижения по итогам электронного аукциона составляет 32 402 700,00 руб. в том числе НДС

Заказчик:  
Государственное бюджетное учреждение города  
Москвы «Департамент района Дорогомилово»



Е.А. Буткин

Генеральный подрядчик:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Техстрой»



И.И. Мосеева