

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор АО «Тамбовские коммунальные системы»

С.А.Никитин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

### «Установка 1 м дорожного бордюрного камня, 2019 г.»

Основание: чертежи № \_\_\_\_\_

Составлена в базовых ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены, нормативная база внесена в федеральный реестр на основании приказов Минстроя РФ от 28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2019г./ \_\_\_\_\_ зона

Сметная стоимость работ: \_\_\_\_\_ 1 242,14 Руб.

Трудоемкость работ: \_\_\_\_\_ 0,87 Чел.час.

Средства на оплату труда: \_\_\_\_\_ 6,00 Руб.

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>												
1	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01 100 м бортового камня	4137,51 604,57	92,90 9,41	3440,04	41	6	1 0	34	87,49 0,87	
2	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	1 шт.	63,12 0,00	0,00 0,00	63,12	63	0	0 0	63	0,00 0,00	
<b>Итого по разделу</b>							104,00	6,00	1,00 0,00	97,00	0,87	
<b>В том числе основные материалы в базовых</b>							63,00			63,00		

Смета № 2080724085 от 11.02.2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ценах												
Итого							104,00					
Накладные расходы (пп. 1) (142%)							8,52					
Итого накладных расходов							8,52					
Итого							112,52					
Сметная прибыль (пп. 1) (k=0,85; 95%)							4,85					
Итого сметной прибыли							4,85					
Итого							117,36					
В с е г о							117,36	6,00	1,00	97,00		
									0,00		0,87	
В том числе основные материалы							63,00				63,00	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			117,36
Накладные расходы (пп. 1) (142%)			8,52
Итого накладных расходов			8,52
Сметная прибыль (пп. 1) (k=0,85; 95%)			4,85
Итого сметной прибыли			4,85
Итого			117,36
ИТОГО			117,36
Рыночный коэффициент	8,82		1 035,12
ИТОГО			1 035,12
НДС		20	207,02
ИТОГО			1 242,14
В С Е Г О			1 242,14

Составил



Проверил

