

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фрагмент 1 плана. План демонтируемых конструкций. Экспликация полов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
1/19-44-АР/ЛС	Прилагаемые документы	
	Локальная смета	

Ведомость спецификаций


Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация элементов	

Общие указания

1. Основанием для разработки рабочих документации являются:
- договор № 227-440 от 30.04.2019 на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию по объекту: «Реконструкция производства со строительством механосборочного корпуса», Акционерное общество «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яланова», г. Екатеринбург.
 - проектная документация "Реконструкция производства со строительством механосборочного корпуса", Акционерное общество "Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яланова", г. Екатеринбург, утвержденная приказом генерального директора С.В. Максина № 3759дсп от 09.08.2013г.
 - 2. Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.
 - 3. Перечень технических регламентов и нормативных документов:
 - Федеральный закон от 22.07.08 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
 - Федеральный закон от 30.12.09 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
 - СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания";
 - СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";
 - СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы";
 - СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли";
 - СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";
 - СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
 - СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".
 - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
 - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
 - СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

- 4. За условные отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа существующего здания.
- 5. Уровень ответственности здания по "Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений" - нормальный.
- 6. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности по "Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений" - В.
- 7. Степень огнестойкости здания по СП 2.13130.2012 - I.
- 8. Класс конструктивной пожарной опасности здания по СП 2.13130.2012 - С0.
- 9. Класс функциональной пожарной опасности здания по "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности" - Ф5.1 (производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные мастерские).
- 10. Выполнил демонтаж напольной плитки, стяжки и ограждения с последующим восстановлением.
- 11. Демонтаж существующего фундамента под оборудование и перенос меппалической лестницы см. комплект 1/19-44-КЖ (инв. № 219289).

Схема корпуса на отм. 0,000



Условные обозначения

- площади, подлежащие реконструкции
- существующие стены и перегородки
- демонтируемые конструкции

Л. к.он. отд. Казанцева	Взм. инв. №	Дата	Подпись	Инд. 219290
Фамилия	Имя	Подпись	Дата	

Составлено

Объект 24. Инв. № 219290

1/19-44-АР				Реконструкция производства со строительством механосборочного корпуса АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яланова» г. Екатеринбург			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Специя	Лист
Г.ИП	Аленичкин					Р	1
Нач. отд.	Казанцева						2
Г.л.арх.отд.	Борисов						
Пров.	Рязанов						
Разраб.	Панкратова						
Н. конпр.	Ермаков						
Корпус № 44				Общие данные			
АО "Проектмашприбор"							

Формат А2


фрагмент 1 плана

Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, м ²
Контрольно-измерительная станция	1		<p>Существующее покрытие пола демонтировать до плит перекрытия и выполнить новое покрытие:</p> <p>Покрытие – плиты из напольного керамогранита.....10</p> <p>Проклейка – клей для керамогранита на цементно-песчаном связующем.....5</p> <p>Сляжка – цементно-песчаный раствор марки М200, армированный сеткой из Ø4Вr1 с ячейкой 200х200.....60*</p> <p>Основание – монолитное железобетонное перекрытие</p>	16,00


Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		Ограждение в осях 17-18			
		нержавеющая сталь, h=1200	4,65		п.м.
		Демонтаж конструкций в осях 17-18			
		напольная плитка	20,00		м ²
		стяжка	20,00		м ²
		люк	1		шт.
		ограждение из нержавеющей стали	7,65		п.м.

* - уточнить по месту.









План демонтируемых конструкций



Объект 24. Инв. № 219290

1/19-44-AP

							1/19-44-AP	
Изм.	Колуч.	Лист № док.	Подпись	Дата	<div>Реконструкция со строительством механосборочного корпуса АО «Произобственное объединение «Уральский оптико - механический завод» имени Э.С. Яланова» г. Екатеринбург</div> <div>Страница /лист /листов</div> <div>Корпус № 44</div> <div>Фрагмент 1 плана. План демонтируемых конструкций. Экспликация полов</div> <div>АО "Проектомашприбор"</div>			
ГИП	Аленочкин							
Гл. арх. отд.	Борисов							
ГАП	Ягужев							
Проев.	Ягужев							
Разраб.	Панкратова							
Н. контр.	Ермаков							

Формат А2