


Согласовано:


Генеральный директор
ООО "ДСУ №4"



В.А. Бурлаков

Утверждаю:

Глава Вольненского сельского поселения
Успенского района



А.И. Качура

Стройка: Выполнение работ по объекту: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Объект: Ремонт тротуара по ул.Школьной от ул.Первомайской до ПК1+43 (ул.Мира) в с.Вольном Успенского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01
(Локальный сметный расчет)

на Дорожная одежда

Основание: акт тех.обследования

Сметная стоимость: 404,74870 тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на 01.06.2018г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экспл. маш.	в т.ч. оплата труда осн. раб.	оплата труда осн. раб.	всего	экспл. маш.	в т.ч. оплата труда мех.	на ед. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Замена бортовых камней											
Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой											
1	ГЭСН27-03-010-01	Разборка бортовых камней БР100.30.18: на бетонном основании 100 м (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,34	14079,36 ----- 14079,36			4 787	4 787		92,04	31,2936

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ(4787 руб.)	142%			6 798				
		Сметная прибыль от ФОТ(4787 руб.)	95%*0.85			3 866				
		Всего с НР и СП				15 451				
2	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материала от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	6,402	32,83		210				
3	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км в отвал 1 т груза	6,402	159,15		1 019				
4	ГЭСЧН01-01-018-05	Разработка грунта под основание бортовых камней с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,00136	73 052,96	73052,96 24748,86	99 104,43	99 34			0,142
		Накладные расходы от ФОТ(34 руб.)	95%			32				
		Сметная прибыль от ФОТ(34 руб.)	50%*0.85			14				
		Всего с НР и СП				145				
5	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км в отвал 1 т груза	2,38	159,15		379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ГЭСН30-01-001-01	Устройство подготовки из щебня фр. 5-20 мм под под бетонное основание бортового камня 100 м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0136	162613,72 42896,66	5631,43 2062,05	2 212	583	77 28	265,466 10,075	3,6103 0,137
		Накладные расходы от ФОТ(611 руб.)	110%			672				
		Сметная прибыль от ФОТ(611 руб.)	80%*0.85			415				
		Всего с НР и СП				3 299				
7	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных БР100.30.18: при других видах покрытий 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,34	74711,05 15645,32	848,91 240,76	25 402	5 319	289 82	87,492 0,9	29,7473 0,306
		Накладные расходы от ФОТ(5401 руб.)	142%			7 669				
		Сметная прибыль от ФОТ(5401 руб.)	95%*0.85			4 361				
		Всего с НР и СП				37 432				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						34 108	10 689	465 144		64,6512 0,585
	Накладные расходы					15 171				
	Сметная прибыль					8 656				
Итого по разделу 1 Замена бортовых камней										
						57 935				64,6512 0,585
Раздел 2. Восстановление покрытия тротуара										
	Замена бортовых камней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГЭСН27-03-010-01	Разборка бортовых камней БР100.20.8: на бетонном основании 100 м	0,26	11732,8 ----- 11732,8			3 051			19,942
		Накладные расходы от ФОТ(3051 руб.)	142%							
		Сметная прибыль от ФОТ(3051 руб.)	95%*0.85							
		Всего с НР и СП					9 847			
2	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материала от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	2,923	32,83			96			
3	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км в отвал 1 т груза	2,923	159,15			465			
4	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта под основание бортовых камней БР100.20.8 вручную, группа грунтов 2 100 м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	24801,08 ----- 24801,08			446		177,1	3,1878
		Накладные расходы от ФОТ(446 руб.)	80%				357			
		Сметная прибыль от ФОТ(446 руб.)	45%*0.85				171			
		Всего с НР и СП					974			
5	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км в отвал 1 т груза	3,15	159,15			501			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ГЭСН30-01-001-01	Устройство подготовки из щебня фр. 5-20 мм под под бетонное основание бортового камня 100 м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,018	162613,72 ----- 42896,66	5631,43 ----- 2062,05	2 927	772	101 ----- 37	265,466 ----- 10,075	11 ----- 4,7784 ----- 0,1814
		Накладные расходы от ФОТ(809 руб.)	110%			890				
		Сметная прибыль от ФОТ(809 руб.)	80%*0.85			550				
		Всего с НР и СП				4 367				
7	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных БР100.20.8: при других видах покрытий 100 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.8 Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: к расходу бетона В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)	0,584	51310,3 ----- 15645,32	848,91 ----- 240,76	29 965	9 137	496 ----- 141	87,492 ----- 0,9	51,0953 ----- 0,5256
		Накладные расходы от ФОТ(9278 руб.)	142%			13 175				
		Сметная прибыль от ФОТ(9278 руб.)	95%*0.85			7 492				
		Всего с НР и СП				50 632				
	Восстановление покрытия									
8	ГЭСН27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,0192	68869,33 ----- 36722,35	32146,98 ----- 11327,14	1 322	705	617 ----- 217	215,76 ----- 54,756	4,1426 ----- 1,0513
		Накладные расходы от ФОТ(922 руб.)	142%			1 309				
		Сметная прибыль от ФОТ(922 руб.)	95%*0.85			745				
		Всего с НР и СП				3 376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материала от разборки с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза	3,59	32,83		118				
10	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км в отвал 1 т груза	3,59	159,15		571				
11	ГЭСН01-01-018-05	Разработка грунта под основание тротуара с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 1000 м3 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,01008	73 052,96 24748,86	73052,96	736		736 249	104,43	1,0527
		Накладные расходы от ФОТ(249 руб.)	95%			237				
		Сметная прибыль от ФОТ(249 руб.)	50%*0.85			106				
		Всего с НР и СП				1 079				
12	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км в отвал 1 т груза	17,64	159,15		2 807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ГЭСН27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см из ГПС 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,84	8994,53 5396,08	3557,65 892,61	7 555	4 533	2988 750	30,176 3,9625	11 25,3478 3,3285
		Накладные расходы от ФОТ(5283 руб.)	142%			7 502				
		Сметная прибыль от ФОТ(5283 руб.)	95%*0,85			4 266				
		Всего с НР и СП				19 323				
14	02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная м3	12,8	587,83		7 524				
15	ГЭСН30-01-001-01	Устройство выравнивающего слоя основания из щебня фракции 5-20 мм 100 м3 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,098	162613,72 42896,66	5631,43 2062,05	15 936	4 204	552 202	265,466 10,075	26,0157 0,9874
		Накладные расходы от ФОТ(4406 руб.)	110%			4 847				
		Сметная прибыль от ФОТ(4406 руб.)	80%*0,85			2 996				
		Всего с НР и СП				23 779				
16	ГЭСН27-07-001-04	Устройство покрытия вручную толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси II марки тип Г 100 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,8	44894,39 2403,13	179,09 12,66	125 704	6 729	501 35	11,7415 0,05	32,8762 0,14
		Накладные расходы от ФОТ(6764 руб.)	142%			9 605				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль от ФОТ(6764 руб.)	95%*0.85			5 462				
		Всего с НР и СП				140 771				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
						199 724	29 577	5991		167,3858
								1631		7,2669
Накладные расходы										
						42 254				
						24 251				
Итого по разделу 2 Восстановление покрытия тротуара										
						266 229				167,3858
										7,2669
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
						233 832	40 266	6456		232,037
								1775		7,8519
Накладные расходы										
						57 425				
						32 908				
ВСЕГО по смете										
						324 165				232,037
										7,8519
Прочие затраты (Перевозка рабочих)										
					1%	3 242				
Итого										
						327 407				
Рост стоимости 2019 г.										
						25 898				
Итого										
						353 305				
НДС										
					20%	70 661				
Всего по смете с НДС										
						423 966				
Договорной коэффициент аукциона 0,954672555										
ВСЕГО по смете										
						404 748,70				
В том числе НДС 20%										
						67 458,12				

Составил: Ведущий инженер ПТО ООО "ДСУ №4" _____ /М.А. Черняховский/

Проверил: Начальник МБУ «УКС и ЕЗ МО Успенский район» _____ /В.В. Капчук/