



Составлено: 01.01.2020
Начальник Управления капитального строительства
Администрации Суксунского городского округа
Солнцева
2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт автомобильной дороги по ул. Энгельса в п. Суксун, км 0+000 - км 0+600
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 359574,78 руб.
Средства на оплату труда 31154,7 руб.
Сметная трудоемкость 2686,03 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа-глава
Администрации Суксунского
городского округа
П.Г. Третьяков
2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Раздел 1. Ремонт покрытия дороги переходного типа

Раздел 1. Ремонт покрытия дороги переходного типа

ул. Энгельса, км 0+000 - км 0+600, Длина 600 м

1	ФЕР01-01-048-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2	1000 м3	0,18 (0,5*0,3*600*2)/1000	11977,73	10279,5	1698,23	208,98	2155,99	1850,31	305,68	37,62		
2	ФЕР068-9-3 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	1000 м2	3,48 (600*5,8)/1000	7074,23	399,72	2677,91	341,57	24618,32	1391,03	9319,13	1188,66		
3	ФССЦ-02.2.04.03-0011 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 15-25 %	м3	-229,68 -φ1,р1	60				-13780,8					
4	ФССЦ-02.2.04.03-0014 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 %	м3	229,68 φ1,р1	82,8				19017,5					
Ремонт съездов														
5	ФЕР27-04-001-02 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,048 (4*4*0,06*5)/100	2381,84	126,07	2238,69	187,96	114,33	6,05	107,46	9,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-02.2.04.03-0014 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 %	М3	5,76 4,8*1,2	82,8				476,93			

Перевозка материалов

7	ФССЦпг-03-21-01-054 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 54 км	1 т груза	376,704 (229,68*5,76)*1,6	28,74		28,74		10826,47		10826,47	
8	ФССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза	-376,704 -0,3	19,29		19,29		-7266,62		-7266,62	

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

Письмо Министров России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 Индексы изменения сметной стоимости на 2 кв. 2019 г. Прочие объекты ПЗ=6,95 (ОЗП=6,95; ЗМ=6,95; ЗПМ=6,95; МАТ=6,95; ТЗ=6,95; ТЗМ=6,95) (Поз. 1-6)	193983,51	19321,97	57907,01	7350,04
---	-----------	----------	----------	---------

Письмо Министров России от 10.04.2019 № 12661-ДВ/09 Индексы изменения сметной стоимости на 2 кв. 2019 г. Автомобильные перевозки ПЗ=7,13 (ОЗП=7,13; ЗМ=7,13; ЗПМ=7,13; МАТ=7,13; ТЗ=7,13; ТЗМ=7,13) (Поз. 7-8)	21821,88		21821,88	
--	----------	--	----------	--

Накладные расходы

В том числе, справочно:

95% ФОТ (от 13121,11) (Поз. 1)	12465,05			
--------------------------------	----------	--	--	--

104% ФОТ (от 17928,85) (Поз. 2-4)	18646			
-----------------------------------	-------	--	--	--

142% ФОТ (от 104,74) (Поз. 5-6)	148,73			
---------------------------------	--------	--	--	--

Сметная прибыль	16418,36			
-----------------	----------	--	--	--

В том числе, справочно:				
-------------------------	--	--	--	--

50%*0,85 ФОТ (от 13121,11) (Поз. 1)	5576,47			
-------------------------------------	---------	--	--	--

60% ФОТ (от 17928,85) (Поз. 2-4)	10757,31			
----------------------------------	----------	--	--	--

95%*0,85 ФОТ (от 104,74) (Поз. 5-6)	84,58			
-------------------------------------	-------	--	--	--

Итого по смете:				
------------------------	--	--	--	--

Земляные работы, выполняемые механизированным способом	33025,65			
--	----------	--	--	--

Благоустройство (ремонтно-строительные)	236895,7			
---	----------	--	--	--

Автомобильные дороги	4342,57			
----------------------	---------	--	--	--

Перевозка грузов автотранспортом	25381,73			
----------------------------------	----------	--	--	--

Итого	299645,65			
-------	-----------	--	--	--

В том числе:				
--------------	--	--	--	--


Материалы	136377,14			
-----------	-----------	--	--	--

Машины и механизмы	93021,01			
--------------------	----------	--	--	--

ФОТ	31154,7			
-----	---------	--	--	--

Накладные расходы	31259,78			
-------------------	----------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									16418,36			
НДС 20%									59929,13			
ВСЕГО по смете									359574,78			

Составил:  консультант Желтышев И. М.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)