

Техническое задание

Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса в п. Суксун , км 0+000-км 0+600

Раздел 1. Требования к видам и объемам работ.

Автомобильная дорога Район Общие данные участка ремонта

Улица Энгельса п. Суксун Длина

600 м

Ширина

5,8 м

Площадь 3480 м²

Толщина слоя покрытия из пгс 5,5 см

* - оформляется Подрядчиком совместно с Заказчиком после проведения дополнительного осмотра до начала работ на объекте ремонта.

Раздел 2. Общие требования к выполнению работ

2.1. Технологию производства работ, контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов обеспечить в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП 78.13330.2012.

2.2. Требования к качеству работ и материалам.

2.2.1. Работы должны быть выполнены с учетом всех соответствующих норм, правил, стандартов действующих на территории РФ.

2.2.2. Применяемые при выполнении работ товары по перечню и характеристикам должны соответствовать настоящим требованиям:

№ п/п Наименование материала Технические характеристики

1 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65% Должно соответствовать ГОСТ 23735-2014 и

ГОСТ 25607-2009

2.2.3. На используемые материалы должны быть предоставлены сертификаты качества.

2.2.4. При выполнении работ ежедневно производить уборку и вывоз строительного мусора.

2.2.5. На объекте обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

2.3. Требования к подрядчику при выполнении работ.

2.3.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

2.3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

2.3.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

2.4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.

2.4.1. Выполненные работы должны осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными техническим заданием.

2.4.2. Подрядчик должен выполнять дальнейшие этапы работ только после освидетельствования выполненных работ Заказчиком, оформленных актом освидетельствования скрытых работ.

2.4.3. Акты скрытых работ должны быть оформлены в соответствии РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

2.4.4. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ согласно форме А-1.

2.4.5. Подрядчик обязан сдать заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для

обеспечения надлежащего качества.

2.5. При заключении муниципального контракта победитель аукциона представляет Заказчику смету на выполнение работ, составленную в соответствии с перечнем работ.

2.6. Требования к результатам работ: по окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

2.7. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:

Верхний слой покрытия 2 года

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта о приемке законченного Объекта (форма А-1).

3. Состав работ:

Проезжая часть

3.1. Подготовительные работы (установка временных дорожных знаков и аншлагов, разбивка трассы, установка струны).

3.2. Разработка продольных и водоотводных канав.

3.3. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала (01. Очистка оснований. 02. Кирковка с поливкой водой, со стреганием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала, россыпь и разравнивание новых материалов).

Ремонт съездов

3.4. Ремонт съездов.

4. Ведомость объемов работ:

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во

1. Ремонт покрытия дороги переходного типа

1.1. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 тыс. м3 0,18

1.2. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала тыс. м2 3,48

1.3. Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65% м3 229,68

2. Ремонт съездов

2.1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3 4,8

2.2. Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65% м3 5,76

3. Перевозка материалов

3.1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 54 км, I класс груза т 376,704

Раздел 3. Требования к используемым при выполнении работ товарам

Не установлены

Требования к используемым при выполнении работ товарам*

Не установлено