

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ от 30 сентября 2020 № 72-ЭА
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений структурных подразделений
УФССП России по Иркутской области

город Иркутск

от 08 декабря 2020 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, далее именуемое «Заказчик», в лице заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области — заместителя главного судебного пристава Иркутской области **Мыташкова Владислава Ивановича**, действующего на основании Доверенности № Д-38908/20/7 от 15 января 2020 года и Положения об Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, утвержденного Приказом ФССП России от 30 апреля 2020 года № 349, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Новый Свет» (ООО «ТМК Новый Свет»)**, далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Смирнова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2.3 государственного контракта от 30.09.2020 № 72-ЭА на выполнение работ по капитальному ремонту помещений структурных подразделений УФССП России по Иркутской области, в следующей редакции:
 Цена Контракта (цена работ) определяется Сметой (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и составляет **1 670 725,20 (Один миллион шестьсот семьдесят тысяч семьсот двадцать пять) рублей 20 копеек**, включая НДС 20 %.
- 2.1 Изложить таблицу в пункте 3. «Перечень материалов и объемов работ» Приложения № 1 к контракту «Техническое задание» в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
- 2.2 Изложить Приложение № 2 к контракту «Локальный сметный расчет» в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия контракта.
5. Стороны подтверждают взаимные обязательства по контракту с поправками, изменениями и дополнениями, внесенными настоящим дополнительным соглашением, которое прилагается к контракту в качестве его неотъемлемой части.
6. Настоящее соглашение составлено в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями, уполномоченных лиц, каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «ТМК Новый Свет»

Генеральный директор

Заказчик:



Управление Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области —

заместитель главного судебного пристава Иркутской области



**ВЕДОМОСТЬ
 ОБЪЕМОВ
 РАБОТ №**

капитальный ремонт помещений по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров, 10

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Полы				
1	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	1,3073	в коридорах 2, 3 этажа удалить стяжку и покрытие из линолеума
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,3073	
3	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (10)	100 м2	4,5393	выполнить стяжку из выравнивающей смеси, настелить полукомерческий линолеум в кабинетах 3 этажа, коридорах 2.3 этажа.
4	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2	4,5393	
5	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	4,5393	
6	Линолеум полукомерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	463	
7	Устройство плинтусов: деревянных (коридор)	100 м	1,1967	в коридорах 2, 3 этажа установить деревянный плинтус, в кабинетах 3 этажа установить пластиковый плинтус.
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (кабинеты)	100 м	2,3883	
9	Плинтусы для полов из пластика	м	241,2	
10	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,08	
11	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,08	
12	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,4	
13	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	
14	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	деревянный плинтус покрасить.
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	100 м2	0,059835	
16	Краска для наружных и внутренних работ: бежевая, марки МА-015	т	0,0015	

Раздел 4. Потолки				
31	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,018	на потолках восстановить отслоившуюся штукатурку
32	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	5,2803	покрасить потолки
33	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,3327	
Раздел 5. Дверные проемы				
34	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,11	заменить дверные блоки, Установить дверные замки в комплекте с дверной ручкой, накладками, цилиндром ключ -завертка.
35	Снятие дверных полотен	100 м2	0,198	
36	Снятие наличников	100 м	0,88	
37	Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,273	
38	Блок дверной, одностворчатый, глухой размер дверного полотна : 890х2090 мм (блок, полотно, доборы, наличники)	компл.	13	
39	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных	компл.	13	Над дверьми установить зашивки из ГВЛ с двух сторон.
40	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией(зашивки над дверьми)	100 м2	0,0275	
41	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	5,775	
Раздел 6. Санузел				
42	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,155773	На полах уложить плитку из керамогранита. На стенах уложить глазурованную керамическую плитку.
43	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,426	
44	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные	м2	42,6	
45	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2	Установить санфаянс , в том числе, один унитаз для инвалидов. Установить и подключить смесители, в том числе один локтевой для инвалидов. Выполнить врезки в сети водопровода
46	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1	
47	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	1	
48	Гофра для унитаза гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт	2	

71	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	2	установить водонагреватели и подключить электропитание.
72	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм	шт	2	
73	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм	10 шт	0,2	
74	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,08	
75	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1	
76	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,016	
77	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м ²	м ³	0,016	
78	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м ³	0,016	

Раздел 7.

79	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м ²	1,988708	разобрать облицовку стен из глазурованной плитки в кабинетах, с/у
80	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией п.8	100 м ²	0,144036	в пом. 8 установить перегородку из ГКЛ
81	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м ²	30,25	
82	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (окна, двери)	100 м ²	0,0665	облицевать оконные и дверные откосы
83	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м ²	0,692624	стены облицевать листами из ГКЛ.
84	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м ²	72,73	
85	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м ²	0,083746	
86	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м ²	32,21	
87	Лента уплотнительная шириной: 70 мм	м	24,98	
88	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт	7	
89	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м ²	0,363992	
90	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м ²	3	
91	Лента уплотнительная шириной: 70 мм	м	42,22	

Приложение № 2
 К Дополнительному соглашению
 от 28.12.2020 № 2
 к Государственному контракту
 от «30» сентября 2020 года № 72-ЭА

Приложение № 2
 к Государственному контракту
 от «30» сентября 2020 года № 72-ЭА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на капитальный ремонт помещений по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 10.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	руб.
Сметная стоимость	1670725,20
строительных работ	тыс. руб.
монтажных работ	2215,456
Средства на оплату труда	тыс. руб.
Сметная трудоемкость	2,016
	тыс. руб.
	17,580
	чел.час
	1980,36

Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Полы												
1	ФЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	1,3073	116,22	116,22			152	152		
2	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина	100 м2	1,3073	92,9	88,84	4,06	1,76	121	116	5	2
3	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	4,5393	17737,9	198,7	9,2	2,9	80518	902	42	13
4	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа	100 м2	4,5393	5981,97	262,13	3,25	1,04	27154	1190	15	5

19	ФЕР62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (1,3 этаж)	100 м2	1,638	1035,03	707,62	7,07	2,05	1695	1159	12	3
20	ФССЦ-14.4.02.04-0211	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-21	т	0,0267	32795,65				876			
Раздел 3. Стены												
21	ФЕР62-42-1	Протравка цементной штукатурки противогрибковым раствором (применительно)	100 м2	3,3426	37,1	29,41			124	98		
22	ФЕР62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (коридоры)	100 м2	3,3426	1135,44	653,96	7,07	2,05	3795	2186	24	7
23	ФССЦ-14.4.02.04-0221	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0732	26932,42				1971			
24	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по молированной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (кабинеты)	100 м2	6,0642	584,02	425,84	0,97	0,26	3542	2582	6	2
25	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои виниловые моющиеся улучшенные	100 м2	6,974	904				6304			
26	ФЕР61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0867	5751,96	3436,05	36,26	15,66	499	298	3	1
27	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,523	2040,68	806,9	103,38	59,9	1067	422	54	31
28	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,2625	200,65	110,33	90,32		53	29	24	
29	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок СИАЛ КП 45: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением, дверьми или аналог.	100 м2	0,31	4111,26	3267,69	567,69	32,95	1274	1013	176	10
30	калькуляция 27809	Остекленные алюминиевые конструкции	м2	31,47	525,25				16530			
Раздел 4. Потолки												
31	ФЕР61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,018	3263,24	2060,86	22,51	9,72	59	37		


43	ФЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плintусных и угловых плиток) без установок плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,426	2890,37	2093,04	29,82	11,44	1231	892	13	5
44	ФССЦ-06.2.01.02-0015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные (коллекция "Соло"-эконом класс)	м2	42,6	68,71				2927			
45	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2	461,63	234,33	35,63	8,84	92	47	7	2
46	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1	318				318			
47	ФССЦ-18.2.01.06-0002	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм	компл.	1	2499,67				2500			
48	ФССЦ-18.2.06.08-0001	Гофра для унитаза гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт	2	17,32				35			
49	ФССЦ-18.1.10.13-0003	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	2	9,71				19			
50	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,2	204,5				41			
51	ФССЦ-01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт	0,008	270				2			
52	ФССЦ-01.7.15.14-0092	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6x90 мм	т	0,0001	10494,91				1			
53	ФССЦ-14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	0,8	65,48				52			
54	ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой воды	10 компл.	0,2	226,68	159,11	16,54	3,96	45	32	3	1
55	ФССЦ-18.2.01.05-0062	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном.: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	2	230,2				460			

71	ФЕР18-02-004-01	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	2	4,56	3,67			9	7	
72	ФССЦ-63.1.01.06-0116	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм	шт	2	1382,78				2766		
73	ФССЦ-18.2.06.08-0016	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм	10 шт	0,2	160,2				32		
74	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,08	287,95	143,58	144,37		23	11	12
75	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1	630,96	388,03	51,58	5,02	63	39	5
76	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,016	6920,41				111		
77	ФЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,016	1113,33	491,87	26,67	4,64	18	8	
78	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,016	424,88				7		
Раздел 7. 1 этаж											
79	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,988708	654	584,74	69,26	4,73	1301	1163	138
80	ФЕР10-04-011-03	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией п.8	100 м2	0,144036	9550,88	1898,17	135,41	19,89	1376	273	20
81	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	30,25	15				454		
82	ФЕР10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (окна, двери) п. 7.8	100 м2	0,0665	2595,28	500,03	2,43	1,01	173	33	


95	ФССЦ-14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т	0,0467	27164,52		1269	
96	ТССЦп03-21-01-016	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза	1 т груза	5,26	16,31	16,31	86	86
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по смете:								
Итого Строительные работы								
Итого Монтажные работы								
Итого								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
Машины и механизмы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
ндс 20%								
ВСЕГО по смете								

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:
ООО «ТМК Новый Свет»
 Генеральный директор



Заказчик:
Управление Федеральной службы
судебных приставов по Иркутской области
 Заместитель руководителя Управления Федеральной службы
 судебных приставов по Иркутской области –



/В.И. Мыташок/