

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ от 30 сентября 2020 № 72-ЭА
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений структурных подразделений
УФССП России по Иркутской области

город Иркутск

от 27 11 2020 года

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, далее именуемое «Заказчик», в лице заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – заместителя главного судебного пристава Иркутской области **Мыташка Владислава Ивановича**, действующего на основании Доверенности № Д-38908/20/7 от 15 января 2020 года и Положения об Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, утвержденного Приказом ФССП России от 30 апреля 2020 года № 349, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Новый Свет» (ООО «ТМК Новый Свет»)**, далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора **Смирнов Максима Игоревича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить таблицу в пункте 3. «Перечень материалов и объемов работ» Приложения № 1 к контракту «Техническое задание» в редакции, указанной в Приложении № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2. Изложить Приложение № 2 к контракту «Локальный сметный расчет» в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия контракта.
5. Стороны подтверждают взаимные обязательства по контракту с поправками, изменениями и дополнениями, внесенными настоящим дополнительным соглашением, которое прилагается к контракту в качестве его неотъемлемой части.
6. Настоящее соглашение составлено в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями, уполномоченных лиц, каждой из Сторон.

Подрядчик:

ООО «ТМК Новый Свет»

Генеральный директор

Заказчик:


Управление Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области –

заместитель главного судебного пристава Иркутской области



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Полы				
1	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	1,3073	в коридорах 2, 3 этажа удалить стяжку и покрытие из линолеума
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,3073	
3	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (10)	100 м2	4,5393	выполнить стяжку из выравнивающей смеси, настелить полукоммерческий линолеум в кабинетах 3 этажа, коридорах 2.3 этажа.
4	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2	4,5393	
5	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	4,5393	
6	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	463	
7	Устройство плинтусов: деревянных (коридор)	100 м	1,1967	в коридорах 2, 3 этажа установить деревянный плинтус, в кабинетах 3 этажа установить пластиковый плинтус.
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (кабинеты)	100 м	2,3883	
9	Плинтусы для полов из пластика	м	241,2	
10	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,08	
11	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,08	
12	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,4	
13	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	
14	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	100 м2	0,059835	деревянный плинтус покрасить.
16	Краска для наружных и внутренних работ: бежевая, марки МА-015	т	0,0015	
Раздел 2. Окна				
17	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0304	восстановить отсутствующие откосы на окнах
18	Панели ПВХ	м2	3,192	
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (1,3 этаж)	100 м2	1,638	окна зачистить, покрасить.
20	Краски масляные и алкидные, готовые к применению для наружных работ	т	0,0267	
Раздел 3. Стены				
21	Протравка цементной штукатурки противогрибковым раствором (применительно)	100 м2	3,3426	протравить стены в коридорах 2.3 этажа антигрибковым составом

22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (коридоры)	100 м2	3,3426	В коридорах 2, 3 этажа покрасить стены
23	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0732	
24	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (кабинеты)	100 м2	6,0642	в кабинетах 3 этажа наклеить обои.
25	Обои виниловые моющиеся улучшенные	100 м2	6,974	
26	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0867	восстановить штукатурку вокруг демонтированных дверных проемов.
27	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,523	
28	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,2625	пробить проем
29	Монтаж перегородок СИАЛ КП 45: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением, дверьми или аналог.	100 м2	0,31	в коридорах 2, 3 этажей отделать отдел от основных помещений алюминиевыми перегородками
30	Остекленные алюминиевые конструкции	м2	31,47	

Раздел 4. Потолки

31	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,018	на потолках восстановить отслоившуюся штукатурку
32	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	5,2803	покрасить потолки
33	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,3327	

Раздел 5. Дверные проемы

34	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,11	заменить дверные блоки, Установить дверные замки в комплекте с дверной ручкой, накладками, цилиндром ключ -завертка.
35	Снятие дверных полотен	100 м2	0,198	
36	Снятие наличников	100 м	0,88	
37	Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,273	
38	Блок дверной, одностворчатый, глухой размер дверного полотна : 890х2090 мм (блок, полотно, доборы, наличники)	компл.	13	
39	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	компл.	13	
40	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией(зашивки над дверьми)	100 м2	0,0275	Над дверьми установить зашивки из ГВЛ с двух сторон.
41	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	5,775	

Раздел 6. Санузел

42	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,155773	На полах уложить плитку из керамогранита. На стенах уложить глазурованную керамическую плитку.
----	---	--------	----------	--

43	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,426	Установить санфаянс , в том числе, один унитаз для инвалидов. Установить и подключить смесители, в том числе один локтевой для инвалидов. Выполнить врезки в сети водопровода и канализации.
44	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные	м2	42,6	
45	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2	
46	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1	
47	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	компл.	1	
48	Гофра для унитаза гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт	2	
49	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм Валтек или аналог.	шт	2	
50	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,2	
51	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт	0,008	
52	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6х90 мм	т	0,0001	
53	Замазка силикатная	кг	0,8	
54	Установка умывальников одиночных: с подводкой воды	10 компл.	0,2	
55	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.	2	
56	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт	2	
57	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт	0,008	
58	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6х90 мм	т	0,0001	
59	Замазка силикатная	кг	0,4	
60	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	2	
61	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,2	
62	Установка смесителей	10 шт	0,2	
63	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НЛ медицинских, локтевые, с комбинированной сеткой (для инвалидов)	компл.	1	
64	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	1	
65	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт	0,008	
66	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6х90 мм	т	0,0001	

67	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см ²), диаметром 15 мм	шт	2	установить водонагреватели и подключить электропитание.
68	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 15 мм	шт	4	
69	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	2	
70	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	2	
71	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	2	
72	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520x368x390 мм	шт	2	
73	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм	10 шт	0,2	
74	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,08	
75	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1	
76	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ²	1000 м	0,016	
77	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м ²	м3	0,016	
78	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,016	

Раздел 7. 1 этаж

79	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м ²	1,988708	разобрать облицовку стен из глазурованной плитки в кабинетах, санузле
80	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией п.8	100 м ²	0,144036	в пом. 8 установить перегородку из ГКЛ
81	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м ²	30,25	
82	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (окна, двери)	100 м ²	0,0665	облицевать оконные и дверные откосы
83	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м ²	0,692624	стены облицевать листами из ГКЛ.
84	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м ²	72,73	
85	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м ²	0,300992	

86	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	32,21	
87	Лента уплотнительная шириной: 70 мм	м	24,98	
88	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	шт	7	
89	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,363992	
90	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	3	
91	Лента уплотнительная шириной: 70 мм	м	42,22	
92	Бруски деревянные: 60*27 мм	м	18,6	
93	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,747388	
94	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	0,741	стены покрасить
95	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т	0,0467	
96	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза	1 т груза	5,26	Вывезти мусор.

Подрядчик:

ООО «ТМК Новый Свет»

Генеральный директор



Заказчик:


Управление Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области –

заместитель главного судебного пристава Иркутской области



Приложение № 2

К Дополнительному соглашению
от «23.09» 2020 № 1
к Государственному контракту
от «30» сентября 2020 года № 72-ЭА

Приложение № 2

к Государственному контракту
от «30» сентября 2020 года № 72-ЭА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					Всего			В том числе			Всего	В том числе		
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Полы														
1	ФЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2	1,3073	116,22	116,22				152	152			
2	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	1,3073	92,9	88,84	4,06	1,76		121	116	5		
3	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	4,5393	17737,9	198,7	9,2	2,9		80518	902	42	1	
4	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2	4,5393	5981,97	262,13	3,25	1,04		27154	1190	15		
5	ФЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	4,5393	185,1	142,93	42,17	10,16		840	649	191	4	
6	ФССЦ-01.6.03.04-0232	Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	м2	463	72,87					33739				
7	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных (коридор)	100 м	1,1967	567,51	65,51	5,57	1,07		679	78	7		
8	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (кабинеты)	100 м	2,3883	137,09	61,32	2,13	0,42		327	146	5		
9	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтусы для полов из пластика	м	241,2	4,18					1008				
10	ФССЦ-11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	100 шт	0,08	63					5				
11	ФССЦ-11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	100 шт	0,08	63					5				
12	ФССЦ-11.3.03.14-0021	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,4	128					51				
13	ФССЦ-11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	128					9				

14	ФССЦ-11.3.03.14-0033	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	100 шт	0,07	128						9	
15	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	100 м2	0,059835	996,07	465,93	7,86	1,55		60	28	
16	ФССЦ-14.4.02.04-0001	Краска для наружных и внутренних работ: бежевая, марки МА-015	т	0,0015	14600					22		
Раздел 2. Окна												
17	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0304	1563,91	1528,19	35,36	6,88		48	46	1
18	ФССЦ-01.6.01.11-0011	Панели ПВХ	м2	3,192	107,04					342		
19	ФЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (1,3 этаж)	100 м2	1,638	1035,03	707,62	7,07	2,05		1695	1159	12
20	ФССЦ-14.4.02.04-0211	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-21	т	0,0267	32795,65					876		
Раздел 3. Стены												
21	ФЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки противогрибковым раствором (применительно)	100 м2	3,3426	37,1	29,41				124	98	
22	ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (коридоры)	100 м2	3,3426	1135,44	653,96	7,07	2,05		3795	2186	24
23	ФССЦ-14.4.02.04-0221	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т	0,0732	26932,42					1971		
24	ФЕР15-06-001-02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (кабинеты)	100 м2	6,0642	584,02	425,84	0,97	0,26		3542	2582	6
25	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои виниловые моющиеся улучшенные	100 м2	6,974	904					6304		
26	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,0867	5751,96	3436,05	36,26	15,66		499	298	3
27	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,523	2040,68	806,9	103,38	59,9		1067	422	54
28	ФЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,2625	200,65	110,33	90,32			53	29	24
29	ФЕР09-03-046-01	Монтаж перегородок СИЛ КП 45: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением, дверьми или аналог.	100 м2	0,31	4111,26	3267,69	567,69	32,95		1274	1013	176
30	калькуляция 27809	Остекленные алюминиевые конструкции	м2	31,47	525,25					16530		
Раздел 4. Потолки												

31	ФЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,018	3263,24	2060,86	22,51	9,72	59	37	
32	ФЕРр62-17-2	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлемой краской, с расцветкой старой краски до 10%	100 м2	5,2803	610,14	225,5	7,07	2,05	3222	1191	37
33	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая: ВД-АК-101	т	0,3327	10810				3596		

Раздел 5. Дверные проемы

34	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,11	1579,15	1437,99	141,16		174	158	16
35	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,198	288,06	288,06			57	57	
36	ФЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,88	33,43	33,43			29	29	
37	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,273	3493,69	821,89	967,98	153,9	954	224	264
38	ФССЦ-11.2.02.01-0013	Блок дверной, одностворчатый, глухой размер дверного полотна : 890x2090 мм (блок, полотно, доборы, наличники)	компл.	13	1435,96				18667		
39	ФССЦ-01.7.04.07-0022	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей в помещении: однополых	компл.	13	113				1469		
40	ФЕР10-04-011-03	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией(защитки над дверьми)	100 м2	0,0275	9550,88	1898,17	135,41	19,89	263	52	4
41	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	5,775	15				87		

Раздел 6. Санузел

42	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,155773	9047,81	1046,88	142,03	53,61	1409	163	22
43	ФЕР15-01-019-01	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,426	2890,37	2093,04	29,82	11,44	1231	892	13
44	ФССЦ-06.2.01.02-0015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные (коллекция "Соло"-эконом класс)	м2	42,6	68,71				2927		

45	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2		461,63	234,33	35,63	8,84	92	47	7
46	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1		318				318		
47	ФССЦ-18.2.01.06-0002	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм	компл.	1		2499,67				2500		
48	ФССЦ-18.2.06.08-0001	Гофра для унитаза гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	шт	2		17,32				35		
49	ФССЦ-18.1.10.13-0003	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11516к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	2		9,71				19		
50	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,2		204,5				41		
51	ФССЦ-01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полистиленовые: 10x40 мм	1000 шт	0,008		270				2		
52	ФССЦ-01.7.15.14-0092	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6x90 мм	т	0,0001		10494,91				1		
53	ФССЦ-14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	0,8		65,48				52		
54	ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой воды	10 компл.	0,2		226,68	159,11	16,54	3,96	45	32	3
55	ФССЦ-18.2.01.05-0062	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с крошечнейшими, сифонном бутылочным латунным и выпускном.: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600x500x150 мм	компл.	2		230,2				460		
56	ФССЦ-18.2.06.12-0021	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт	2		130,53				261		
57	ФССЦ-01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полистиленовые: 10x40 мм	1000 шт	0,008		270				2		
58	ФССЦ-01.7.15.14-0092	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6x90 мм	т	0,0001		10494,91				1		
59	ФССЦ-14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	0,4		65,48				26		
60	ФССЦ-18.1.10.13-0003	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11516к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	2		9,71				19		
61	ФССЦ-18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт	0,2		204,5				41		
62	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	10 шт	0,2		78,32	67,34			16	13	
63	ФССЦ-18.1.10.10-0043	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НЛ медицинских, локтевые, с комбинированной сеткой (для инвалидов)	компл.	1		235,96				236		

64	ФССЦ-18.1.10.10-0042	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смещения с аэратором	компл.	1	106,93					107		
65	ФССЦ-01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10x40 мм	1000 шт	0,008	270					2		
66	ФССЦ-01.7.15.14-0092	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером: 6x90 мм	т	0,0001	10494,91					1		
67	ФССЦ-18.1.10.13-0003	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б16к для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт	2	9,71					19		
68	ФЕР16-07-003-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 15 мм	шт	4	58,87	44,24	4,73	0,12		235	177	19
69	ФЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	2	212,43	76,26	0,66	0,12		425	153	1
70	ФЕР16-07-004-01	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	2	130,9	60,14	0,66	0,12		262	120	1
71	ФЕР18-02-004-01	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	2	4,56	3,67				9	7	
72	ФССЦ-63.1.01.06-0116	Электроподогреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520x368x390 мм	шт	2	1382,78					2766		
73	ФССЦ-18.2.06.08-0016	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм	10 шт	0,2	160,2					32		
74	ФЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,08	287,95	143,58	144,37			23	11	12
75	ФЕРм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,1	630,96	388,03	51,58	5,02		63	39	5
76	ФССЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,016	6920,41					111		
77	ФЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	м3	0,016	1113,33	491,87	26,67	4,64		18	8	
78	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,016	424,88					7		

Раздел 7. 1 этаж

79	ФЕРp63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	1,988708	654	584,74	69,26	4,73		1301	1163	138
80	ФЕР10-04-011-03	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией п.8	100 м2	0,144036	9550,88	1898,17	135,41	19,89		1376	273	20

Накладные расходы	16430	
Сметная прибыль	9656	
Итого по смете:		
Итого Строительные работы	2335211	
Итого Монтажные работы	2117	
Итого	2337328	
Справочно, в базисных ценах:		
Материалы	217951	
Машины и механизмы	1242	
ФОТ	17744	
Накладные расходы	16430	
Сметная прибыль	9656	
ВСЕГО по смете	1677170,17	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области – заместитель главного судебного пристава Иркутской области

Подрядчик:
ООО «ТМК Новый Свет»
Генеральный директор

