

Конкретные виды и объемы работ, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту*

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Земляные работы			
1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4	1000 м3	2,175
2	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3	1000 м3	1,847
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	3,28
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	1,35
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2(с учётом 10 см засыпки при укладке труб)	100 м3	1,99
6	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3	1,776
7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	17,76
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	2,211
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	4311,45
10	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	2,211
Раздел 2. Монтаж водопровода			
11	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	210,8
12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	км	0,5945
13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм	км	0,337
14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	2,956
15	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км	0,9315
16	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм	км	2,956
17	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополистерола	м3	1,675
18	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана для труб диаметром 76 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м	85
19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов	100 м2	0,4684
20	Устройство основания под трубопроводы: бетонного (упоры бетонные)	10 м3	1,069

21	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	10 м3	2,352
22	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,22144
23	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	шт	5
24	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм	шт	8
25	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм	шт	32
26	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт	0,4
27	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	3,8
28	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	3
29	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	14
30	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,082
Замена существующей отключающей арматуры в существующих колодцах			
31	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	шт	5
32	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	шт	5
33	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм	шт	5
34	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	шт	5
Площадка с существующими металлическими емкостями для суточного регулирования воды			
35	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (Демонтаж)	10 м3	0,294
36	Очистка поверхности щетками	м2	113,6
37	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,136
38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1,136
39	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см	100 шт	3,15
40	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3,15
41	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см	100 деревьев	3,15
42	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 20 см	100 деревьев	3,15
43	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	100 шт	3,15
44	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см	100 шт	3,15
45	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	100 шт	3,15
46	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,9811
47	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02	1000 м3	0,9811
48	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	1,9625

49	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,53
50	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт	5,2
51	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,2
Грунтовая дорога шириной 4,5 м			
52	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	1,53
53	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01	1000 м3	1,53
54	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	3,825
55	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3	0,065
56	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,022
57	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм	км	0,0055
58	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,065
Итого		7 363 781 рубль	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМЗ ЭКСПО» выполнит **7 363 781руб.** собственными силами, что **составляет 100%** объема предусмотренного контрактом.

Муниципальный заказчик:

«Местная администрация сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Глава администрации с.п.Лашкута



Э. М. Малкаров

Подрядчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПМЗ ЭКСПО»



М.Л.Толстой

в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570" Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом":