

Ведомость объёмов работ

Ремонт автомобильной дороги по ул. Братьев Захаровых в г. Балаково Саратовской области

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами толщиной слоя: до 50 мм	м2	10326		10326 / 1000
2	2	Перевозка отфрезерованного материала на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	1022,27		
3	3	Розлив вяжущих материалов	т	3,1		
4	3,1		т	3,193	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	
5	4	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	т	1074		1074/100
6	5		т	1084,74	Асфальтобетон А16ВТ	
7	6	Розлив вяжущих материалов	т	3,0978		0,3/1000*10326
8	6,1		т	3,19073	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	
9	7	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 3 см	м2	10326		10326 / 1000
10	9		т	761,026	Асфальтобетон ЦМА-8 на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ)	(10326*73,7)/1000
11	10	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, люки существующие	шт	23		
12	10,1		шт.	391	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	
13	10,2		м3	8,05	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	

Составил: Костикова Н.А. / Костикова Н.А. /

Проверил: Дегтярёва С.А. / Дегтярёва С.А. /