

ДОГОВОР № КР/03/21

г. Москва

22 июня 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Снегири» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБОУ «Прогимназия «Снегири»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кокшиной Екатерины Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице директора Бабеева Эдуарда Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основании Распоряжения Президента Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. № 457-рп, заключили настоящий договор на выполнение работ (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В целях обеспечения государственных нужд Генеральный подрядчик обязуется выполнить **работы по капитальному ремонту групповых помещений 4 класса ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» Управления делами Президента Российской Федерации** (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование видов работ, их содержание и объем, а также требования, предъявляемые к работам, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), и Локальной сметой (Приложение №2 к договору), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Срок выполнения работ: с даты передачи строительной площадки, пригодной для производства работ, по акту приема-передачи до **15 августа 2021г.**

1.4. Место выполнения работ: Московская обл., городской округ Истра, село Рождествено, ул. Южная, зд.24 (далее - Объект).

1.5. Результат работ подтверждается исполнительной документацией согласно Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.6. Идентификационный код закупки 211501700403450170100100080044120243

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

3. Цена договора, порядок и сроки оплаты

3.1. Цена договора составляет **1 254 780 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят) рублей 11 копеек**, в том числе НДС 20% – **209 130 (двести девять тысяч сто тридцать) рублей 02 копейки**, в соответствии с Локальной сметой (Приложения № 2 к договору, являющимися его неотъемлемой частью).

Локальная смета составлена в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2020г.), для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен применять индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ, прочих работ и

затрат, оборудования, рекомендуемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на I квартал 2021 года согласно письму Минстроя от 24.02.2021 г. №6799-ИФ/09 Московская область (Объекты образования Школы, К-9,14).

3.2. Цена договора является твердой, определена на весь срок его исполнения и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.3. Заказчик производит выплату авансового платежа Генеральному подрядчику на расчетный счет, указанный в Договоре, в размере 50% от стоимости Договора, что составляет **627 390 (Шестьсот двадцать семь тысяч триста девяносто) рублей 05 копеек, в том числе НДС 20% – 104 565 (Сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 01 копейка**, производится на основании выставленного и надлежаще оформленного счета Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком.

Погашение аванса производится путем удержания из оплаты выполненных Генеральным подрядчиком работ денежной суммы в размере 50% пропорционально стоимости выполненных работ.

3.4. Цена договора включает в себя стоимость выполненных работ, используемых расходных материалов, запасных частей, оборудования и доставку их на объект Заказчика, а также налогов, платежей, затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, в том числе сопутствующих, связанных с исполнением настоящего договора.

3.5. Оплата производится за фактически выполненные работы путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в главе 14 договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании выставленного счета, счета-фактуры.

3.6. Оплата выполненных работ производится в рублях за счет средств федерального бюджета.

4. Обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Генеральному подрядчику в виде информационной и иной организационной помощи, необходимой для эффективного исполнения обязательств по настоящему договору.

4.1.2. Передать Генеральному подрядчику за 5 (пять) рабочих дней до даты начала работ:

4.1.2.1. техническую и сметную документацию в отношении Объекта.

4.1.2.2. перечень исполнительный документации, необходимой для сдачи работ Генеральным подрядчиком, приемки их Заказчиком.

4.1.3. Передать строительную площадку, пригодную для производства работ, по Акт приема-передачи.

4.1.4. Обеспечивать доступ работников Генерального подрядчика к месту выполнения работ, включая автотранспорт Генерального подрядчика в соответствии с установленным на объекте Заказчика пропускным режимом, установленным порядком допуска.

4.1.4. Определить границы прилегающих площадей, необходимые для выполнения работ.

4.1.5. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с главой 4 настоящего договора.

4.1.6. Оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных главой 3 настоящего договора.

4.1.7. Назначить Уполномоченного представителя на период выполнения работ, который от его имени, совместно с Генеральным подрядчиком, будет осуществлять приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему договору и их качеством, а также будет производить проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и локальной сметы (Приложение № 2 к договору, являющееся его неотъемлемой частью).

В случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий договора, которые ухудшают качество работ, или иные их недостатки Заказчик обязан немедленно заявить об этом Генеральному подрядчику.

4.1.8. Осуществлять контроль качества выполняемых Генеральным подрядчиком работ, технический надзор за соответствием выполняемых работ строительным нормам и правилам (СНиП), за соответствием применяемых материалов, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Беспрепятственно присутствовать при проведении Генеральным подрядчиком всех видов работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

4.2.2. В случае нарушения работниками Генерального подрядчика правил нахождения на территории Заказчика, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) дать указание Генеральному подрядчику отстранить их от участия в работах. Данные лица не будут вновь допущены на территорию Заказчика Объект без разрешения Заказчика.

4.3. Генеральный подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить работы в полном объеме и сроки, установленные настоящим договором, с соблюдением установленных требований и передать их результат Заказчику.

4.3.2. Производить работы в соответствии с локальными сметами, переданными Заказчиком Генеральному подрядчику с штампом «В производство работ», составленными в сметно-нормативной базе согласно п.3.1.

4.3.3. До начала работ представить Заказчику информацию о назначении ответственного за соблюдение требований безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика и проведение инструктажа, и список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ. Вход и выход на объект осуществляется строго по пропускам и в соответствии со списками, заранее согласованными с Заказчиком, оформленными и переданными службе безопасности объекта.

4.3.4. Назначить уполномоченного представителя на период выполнения работ, который от его имени, совместно с Заказчиком, будет осуществлять сдачу-приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ и в письменной форме сообщать об этом Заказчику, приложив доверенность или иной документ, подтверждающий такие полномочия.

4.3.5. Генеральный подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору других лиц (субподрядчиков).

Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, при этом субподрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику, связанные с нарушением договора (-ов) заключенного (-ых) с Генеральным подрядчиком.

4.3.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о непредвиденных обстоятельствах, возникающих при их исполнении, а также обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств в установленные настоящим договором сроки и/или влияющих на качество выполняемых работ.

4.3.7. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ установленным настоящим договором требованиям, в том числе требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Обеспечить сохранность имущества Заказчика и третьих лиц в месте(-ах) выполнения работ.

4.3.9. Обеспечить сохранность принятой от Заказчика технической документации, при условии ее получения, и вернуть ее в полном объеме по окончании выполнения работ.

4.3.10. Немедленно приостановить выполнение работ и письменно известить Заказчика при обнаружении:

- а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;
- б) иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих

годности или прочности результатов выполняемой работы.

4.3.11. В двухдневный срок, с момента письменного обращения Заказчика с указанием на некачественные работы или обнаружение дефектов, приступить к принятию мер по устранению этих недостатков.

4.3.12. По отдельным видам ответственных конструкций производить составление актов промежуточной приемки и испытаний с участием представителей Заказчика.

4.3.13. Осуществлять за свой счет систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку Объекта от отходов, образовавшихся при выполнении работ.

4.3.14. Обеспечивать полную сохранность существующих на Объекте конструкций, инженерных сетей, а также расположенных рядом с территорией Объекта зданий и сооружений. В случае их повреждения или случайной гибели, произошедших в ходе выполнения работ на Объекте, Генеральный подрядчик направляет об этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных обстоятельств производит за свой счет работы по их восстановлению или возмещает в полном объеме стоимость причиненного ущерба.

4.3.15. Нести ответственность за сохранность материалов, изделий, конструкций, инструментов, оборудования и другого имущества на территории объекта от начала работ до завершения и приемки Заказчиком объекта.

4.3.16. После окончания работ вывезти с Объекта строительный и бытовой мусор, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, и иное имущество, использовавшееся для выполнения работ, а также осуществить демонтаж возведенных в ходе выполнения работ временных конструкций. Если Генеральный подрядчик в указанный срок не выполнит обязательства, предусмотренные настоящим пунктом, Заказчик вправе переместить имущество Генерального подрядчика в любое место по своему усмотрению, а понесенные при этом расходы предъявить Генеральному подрядчику к оплате.

4.3.17. Предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3.

4.3.18. В течение **5 (пяти) календарных дней** с момента подписания сторонами Актов по форме КС-2 и справок стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3 выставить Заказчику надлежащим образом оформленные счета и счета-фактуры.

4.3.19. Соблюдать внутри объектный режим, а также правила трудового внутреннего распорядка, действующего на территории предприятия. Допуск лиц, выполняющих работы на объектах Заказчика, осуществляется по паспорту гражданина РФ, либо другому документу, удостоверяющему личность.

4.3.20. Выполнить работы по восстановлению элементов благоустройства, озеленения и асфальтового покрытия, затронутых сетей инженерно-технического обеспечения, а также иных объектов, испорченных в процессе работ по вине Генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика, а также иных лиц производящих работы по капитальному ремонту, в рамках настоящего Договора, от лица Генерального подрядчика.

4.4. Генеральный подрядчик имеет право:

4.4.1. Возвести на месте выполнения работ временные конструкции, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, только после согласования с Заказчиком.

4.4.2. При необходимости запрашивать у Заказчика разъяснения по выполнению работ в соответствии с Техническими заданиями.

5. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ

5.1. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика о дате и времени сдачи-приемки результатов выполненных работ не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты.

5.2. При сдаче-приемке результатов выполненных работ Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику два экземпляра подписанного Генеральным подрядчиком Акта о

приемке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), счет, счет-фактуру, а также исполнительную документацию.

В состав исполнительной документации должны входить оформленные и подписанные акты на скрытые работы, исполнительные схемы ответственных конструкций, исполнительные схемы наружных инженерных сетей. Исполнительная документация выполняется силами и средствами Генерального Подрядчика за свой счет.

5.3. Допускается возможность оформления документов о приемке и обмен ими в электронной виде, используя функционал ЕИС.

5.4. Приемка работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения, указанного в п. 5.1 настоящего Договора.

5.5. Приемка работ производится комиссией Заказчика по приемке выполненных ремонтно-строительных работ (далее - «Приемочная комиссия»).

5.6. По итогам проведения приемки работ Приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

5.6.4. работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приемке;

5.6.5. по итогам приемки работ выявлены замечания по выполнению работ, которые Генеральному подрядчику следует устранить в течение 5 (Пяти) рабочих дней;

5.6.6. работы не выполнены либо работы выполнены с существенными нарушениями условий договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке.

5.7. Если Приемочной комиссией будет принято решение о невозможности осуществления приемки работ, то Заказчик в течение 2-х (Двух) рабочих дней направляет Генеральному подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта, составленного по форме КС-2.

5.8. Приемочная комиссия принимает решение о приемке работы с учетом результатов экспертизы проверки предоставленных Генеральным подрядчиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям настоящего договора (далее по тексту – «внутренняя экспертиза»).

5.9. Результаты внутренней экспертизы оформляются отметкой в документе о приемке путем использования штампа Заказчика или в виде заключения, которое подписывается экспертом (экспертами), уполномоченными на совершение указанных действий приказом Заказчика. Результаты экспертизы должны быть объективными, обоснованными и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение экспертизы прикладывается к Акту приемки выполненных работ, составленному Приемочной комиссией.

5.10. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.11. Приемочная комиссия может привлекать для проведения экспертизы внешних экспертов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.12. В случае направления заказчиком мотивированного отказа от приемки работ Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней представить Заказчику результаты выполненной работы, соответствующей условиям настоящего договора, или представить мотивированный отказ в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта).

5.13. При поступлении от Генерального подрядчика письменного мотивированного отказа в удовлетворении требований в целом или частично с приложением актов (заключений) независимой экспертной организации (эксперта) Приемочная комиссия рассматривает представленные документы и, в случае согласия с ними, в срок не позднее двух рабочих дней со дня передачи Генеральным подрядчиком таких документов, осуществляет приемку результатов выполненных работ, предусмотренных настоящим договором.

5.14. Все недостатки выполненных работ устраняются Генеральным подрядчиком за счет собственных средств, кроме случаев, когда эти недостатки возникли по вине Заказчика.

5.14. При недостижении согласия между Сторонами спор решается в соответствии с главой 10 настоящего Договора.

5.15. Нарушение Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ и сроков сдачи выполненных работ влечет за собой ответственность в соответствии с главой 9 настоящего договора. До устранения таких нарушений обязанности Генерального подрядчика по настоящему договору считаются неисполненными.

5.16. Датой выполнения работ считается дата, указанная в Акте о приемке выполненных работ, подписанном Сторонами.

5.17. Допускается досрочное выполнение работ.

6. Испытания и проверки

6.1. Стороны вправе производить периодические испытания и проверки хода выполнения работ и качества, используемых при их выполнении материалов и оборудования.

6.2. О начале проведения Генеральным подрядчиком испытаний (проверки) он направляет соответствующее сообщение Уполномоченному представителю Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала осуществления испытаний (проверки).

6.3. В случае неявки Уполномоченного представителя Заказчика или иного уполномоченного им лица без уважительной причины, Генеральный подрядчик вправе произвести испытания (проверку) в назначенный день в его отсутствие при условии представления Заказчику протокола о результатах испытаний (проверки) в 3 (трех) экземплярах.

6.4. Заказчик вправе самостоятельно в течение срока действия настоящего договора произвести проверку выполняемых Генеральным подрядчиком работ и качества используемых на Объекте материалов и оборудования. При этом о замеченных недостатках работ и дефектах материалов (оборудования) Заказчик обязан письменно сообщить Генеральному подрядчику. Такие указания являются обязательными для исполнения Генеральным подрядчиком.

6.5. Отсутствие Уполномоченного представителя Заказчика во время проведения испытания (проверки), либо проведение Генеральным подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии других лиц, либо проведение проверки Заказчиком самостоятельно, не освобождают Генерального подрядчика от ответственности за соблюдение качества выполняемых работ, материалов (оборудования), используемых при проведении работ по договору.

6.6. Если по результатам испытаний (проверки) будет выявлено, что качество испытываемых материалов (оборудования) не соответствует требованиям ГОСТ, СНИП, либо окажется ниже качества, требуемого для осуществления их нормальной эксплуатации в соответствии с условиями настоящего договора, использование таких материалов (оборудования) запрещается. В таком случае Генеральный подрядчик обязан осуществить за свой счет собственными и привлеченными силами вывоз данных материалов (оборудования) за пределы Объекта и в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить их замену.

6.7. Если по результатам испытаний (проверки) будет обнаружено, что работы не соответствуют стандартам качества и требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью) и условиям настоящего договора, Генеральный подрядчик обязан своими и привлеченными силами и за свой счет устранить указанные недостатки в сроки, согласованные Сторонами дополнительно.

6.8. Генеральный подрядчик в срок не позднее 3 (трех) календарных дней обязан приступить к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

7. Скрытые работы

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься уполномоченным представителем Заказчика. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Генеральный подрядчик, в письменном виде, не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

7.2. В случае если уполномоченным представителем Заказчика внесены замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Генеральным подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

7.3. Если закрытие работ выполнено без утверждения уполномоченным представителем Заказчика (либо он не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Генеральный подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку уполномоченным представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

7.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием уполномоченными представителями Заказчика и Генерального подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Генеральный подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ по настоящему договору требованиям технических регламентов, стандартов и иных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации для данного вида работ. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.

8.2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ (по форме КС-2) , за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%.

8.3. Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы, определяется в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем.

8.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что результаты работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик направляет в адрес Генерального подрядчика уведомление о проведении осмотра Объекта в целях фиксации выявленных дефектов (недостатков) с указанием даты и времени, при участии уполномоченного представителя Генерального подрядчика с составлением соответствующего Акта.

В случае неявки уполномоченного представителя Генерального подрядчика для проведения осмотра выявленных недостатков, Заказчик оформляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и направляет его Генеральному подрядчику с указанием срока на их устранение.

В случае если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.

8.5. Нарушение Генеральным подрядчиком сроков по устранению выявленных недостатков, влечет за собой ответственность в соответствии с главой 9 настоящего договора

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и условиями настоящего договора. Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора несет Генеральный подрядчик, за исключением обстоятельств, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Генеральным подрядчиком срока выполнения обязательства, предусмотренного договором, он уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательства, предусмотренного договором и фактически исполненного Генеральным подрядчиком.

9.3. За нарушение Заказчиком срока оплаты, фактически выполненных работ, на основании документов указанных в пункте 5.2., он уплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 10 (десять) процентов цены договора;

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик уплачивает штраф в размере 1000 рублей 00 копеек.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения, Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 1000 рублей 00 копеек.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению настоящего договора является обязательным. Срок рассмотрения претензии – двадцать рабочих дней с момента ее получения.

10.3. Если споры и разногласия не будут урегулированы Сторонами путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок изменения и расторжения договора

11.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

11.1.1. Если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора, не более чем на десять процентов цены договора.

11.1.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

11.1.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором;

11.1.4. Если договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон договора обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения договора;

- 11.2. Расторжение договора допускается:
- 11.1.4. по соглашению Сторон;
 - 11.1.5. по решению суда;
 - 11.1.6. в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
- 11.3. Сторона, решившая расторгнуть договор по основанию, предусмотренному п. 11.2.1 договора, направляет уведомление о расторжении договора другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения договора.
- 11.4. Расторжение договора, по основанию, предусмотренному п. 11.2.3 договора, осуществляется в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
- 11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Генеральным подрядчиком не были устранены замечания, недостатки, существенные нарушения условий, в сроки, установленные п.п. 1.3 настоящего договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.3. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.4. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.7. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Прочие условия и заключительные положения

13.3. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является

правопреемником Генерального подрядчика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора и действительны при условии, если они совершены в письменной форме и скреплены печатями.

13.6. При изменении реквизитов Стороны уведомляют друг друга в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по почте заказным письмом, по факсу и иными доступными средствами связи. Составление дополнительного соглашения в этом случае не требуется.

13.7. Приложения к договору:

Технические задания (Приложение № 1);

Локальная смета (Приложение № 2);

График выполнения работ (Приложение №3).

14. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

**ФГБОУ «Прогимназия «Снегири»
Управления делами Президента
Российской Федерации**

Юридический адрес: 143591, Московская
область, городской округ Истра, с. Рождествено,
ул. Южная, зд.24

ИНН 5017004034 КПП 501701001

ОГРН 1025001826684

ОКПО 31328042

ОКТМО 46733000

УФК по г. Москве

Главное управление Банка России по
Центральному федеральному округу г. Москва
(сокращенное наименование –ГУ Банка России
по ЦФО)

р/с 032146430000000014800

к/с 40102810845370000004

Лицевой счет 21486У97350

БИК 004525987

Конт.тел.: +7 (495)561-77-46, +7 (495)994-76-91

Адрес электронной почты:

progimnazia2011@yandex.ru

Директор

М.п.

Е.Д. Кокшина

Генеральный подрядчик:

**ФГУП «РСУ» Управления делами
Президента Российской Федерации**

Юридический адрес: 105064, г. Москва,
Малый Казенный переулок д. 3

Фактический адрес: 105064, г. Москва,
Малый Казенный переулок д. 3

р/с 405028109001000000026

в Московский филиал АБ «Россия»

к/с 30101810500000000112

БИК 044525112

ОКПО 44458220

ОКТМО 45375000

ОГРН 1027739833637

ИНН 7704008538, КПП 770901001

Тел: (495) 620-8435; Факс (495) 607-8418

Адрес электронной почты: fgup@rsurf.ru

Директор

М.п.

Э.В. Бабеев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту групповых помещений 4 класса ФГБОУ «Прогимназия «Снегири»
Управления делами Президента Российской Федерации

- 1. Адрес объекта:** 143591, Московская область, городской округ Истра, с. Рождествено, ул. Южная, зд.24
- 2. Сроки выполнения работ:** с даты передачи строительной площадки, пригодной для производства работ, по акту приема-передачи до 15 августа 2021г.

3. Общие требования к выполнению работ:

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ своей техникой, инструментами, материалами и своими специалистами.

Перед началом работ Генеральный подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

До начала работ в письменном виде представить список своих сотрудников, занятых при выполнении работ с указанием ФИО, паспортных данных, адреса проживания.

Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Генеральным подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

После завершения работ Генеральный подрядчик обязан предъявить Заказчику исполнительную документацию.

4. Требования к техническим характеристикам работ:

Генеральный подрядчик при выполнении работ может использовать по согласованию с Заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете заказчика.

5. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, техническим регламентам, действующим на территории РФ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Генеральным подрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Генерального подрядчика.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов

выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.

Используемые материалы должны соответствовать, государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, выпущенными не ранее 2019 года, не поврежденными.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, в зоне производства работ отсутствуют действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие предметы. Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ.

Генеральный подрядчик должен возвести своими силами и средствами на территории учреждения все временные сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ.

6. Требования к безопасности выполнения работ

При выполнении работ Генеральный подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Генеральный подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Генерального подрядчика. На местах выполнения работ Генеральный подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Генерального подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Генерального подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Генеральный подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Генеральный подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Подъезды к зданию и основные проходы должны быть свободны. Необходимо строго следить за сохранностью имеющейся растительности, твёрдого покрытия. При нарушении целостности данных элементов, необходимо провести восстановительные работы. В пределах участка ведения работ установить контейнеры под мусор и выделить огороженную площадку для складирования строительных отходов.

В случае повреждения Генеральным подрядчиком кровельного покрытия здания, а также оконных и наружных дверных заполнений здания, Подрядчик обязан восстановить повреждения за свой счет в течение последующих трех дней.

Работы на высоте производить с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте.

7. Требования энергетической эффективности работ

При выполнении работ должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость объемов работ на выполнение работ по капитальному ремонту групповых помещений 4 класса ФГБОУ «Прогимназия «Снегири»

№	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
Раздел: Учебный класс			
Подраздел: Полы			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	24
2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	мест	5
3	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака)	м2	36
4	Циклевка паркетных полов (шлифовка)	м2	36
5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен (полов, прим.)	м2	36
6	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	м2	36
7	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз	м2	36
8	Устройство плинтусов: деревянных	м	24
Подраздел: Потолок			
9	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	36
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	36
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	36
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	36
Подраздел: Стены			
13	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	45
14	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стены прим.)	м2	45
15	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (радиаторная ниша прим.)	м2	8,2
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	53,2

17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	53,2
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	53,2
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	1,8
20	Смена: выключателей	шт	1
21	Смена: розеток	шт	1
22	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1
23	Светильник на кронштейнах	шт	1
Подраздел: Замена двери			
24	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
25	Снятие дверных полотен	м2	1,6
26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1,85
27	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1
Раздел: Спальная комната			
Подраздел: Полы			
28	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	23,7
29	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	мест	6
30	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака)	м2	58,7
31	Циклевка паркетных полов (шлифовка)	м2	58,7
32	Покрытие полов лаком по грунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	м2	58,7
33	Покрытие полов лаком по грунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз	м2	58,7
34	Устройство плинтусов: деревянных	м	23,7
Подраздел: Стены			
35	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен прим.)	м2	59
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	59
37	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	59
38	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	59
39	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	1,8
40	Смена: выключателей	шт	2

41	Смена жалюзийных решеток	шт	1
42	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	6
43	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (демонтаж бактерицидного светильника)	шт	2
Подраздел: Потолок			
44	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	60
45	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	60
46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	60
47	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	60
Раздел: Проход между игровой и спальней			
Подраздел: Полы			
48	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	11
49	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	мест	4
50	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака)	м2	10,5
51	Циклевка паркетных полов (шлифовка)	м2	10,5
52	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	м2	10,5
53	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз	м2	10,5
54	Устройство плинтусов: деревянных	м	11
Подраздел: Потолок			
55	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	9,8
56	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	9,8
57	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	9,8
58	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	9,8
Подраздел: Стены			
59	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	37,5
60	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	37,5
61	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	37,5

62	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	37,5
63	Смена: выключателей	шт	3
64	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	2
Раздел: Игровая комната			
Подраздел: Полы			
65	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	30,78
66	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	мест	10
67	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака)	м2	60
68	Циклевка паркетных полов (шлифовка)	м2	60
69	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен (полов, прим.)	м2	60
70	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	м2	60
71	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз	м2	60
72	Устройство плинтусов: деревянных	м	30,78
Подраздел: Потолок			
73	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	60
74	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	60
75	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	60
76	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	60
Подраздел: Стены			
77	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	60
78	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	60
79	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	60
80	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	60
81	Смена: выключателей	шт	3
82	Смена: розеток	шт	1
83	Смена жалюзийных решеток	шт	2
84	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	11
Раздел: Столовая			
Подраздел: Полы			
85	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	14,3

86	Разборка покрытий полов: паркетных	м2	28,4
87	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм)	м2	28,4
88	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11- 01-011-01	м2	28,4
89	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0525
90	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	28,4
91	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	14,3
92	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1,8
Подраздел: Потолок			
93	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	28,7
94	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	28,7
95	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	28,7
96	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	28,7
Подраздел: Стены			
97	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	35,29
98	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	35,29
99	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	35,29
100	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	35,29
101	Смена: выключателей	шт	3
102	Смена: розеток	шт	2
103	Смена жалюзийных решеток	шт	1
104	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	5
Раздел: Раздевалка			
Подраздел: Полы			
105	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	17,2
106	Разборка покрытий полов: паркетных	м2	21,76
107	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм)	м2	21,76
108	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11- 01-011-01	м2	21,76
109	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0402
110	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	21,76
111	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	17,2
112	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1,8

Подраздел: Потолок			
113	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	20,99
114	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	20,99
115	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	20,99
116	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	20,99
Подраздел: Стены			
117	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	53,7
118	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	53,7
119	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	53,7
120	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	53,7
121	Смена: выключателей	шт	2
122	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	4
123	Смена жалюзийных решеток	шт	2
Раздел: Сушилка			
Подраздел: Полы			
124	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	4
125	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	м2	4
126	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	8
127	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м	1,8
Подраздел: Потолок			
128	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	4
129	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	4
130	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	4
131	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	4
Подраздел: Стены			
132	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	23,2

133	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	м2	23,2
134	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	23,2
135	Смена: выключателей	шт	1
136	Смена светильников: с люминесцентными лампами	шт	1
137	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	2
138	Устройство потолков реечных алюминиевых	м2	22
139	Светильник: местного освещения	шт	12
140	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	6
141	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	6
Раздел: Душевая			
142	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	1
143	Устройство потолков реечных алюминиевых	м2	7
144	Светильник: местного освещения	шт	6
145	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	4
146	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	4
Раздел: Туалет			
147	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	2
148	Устройство потолков реечных алюминиевых	м2	4,84
149	Светильник: местного освещения	шт	8
150	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	3
151	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	3
Раздел: Прочее			
152	Затаривание строительного мусора в мешки (обои)	т	0,0207
153	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2,086138
154	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 50 км (вблизи деревни Верескино)	т	2,086138

**Качественные, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) материалов и оборудования, используемых для выполнения работ**

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество
1.	Паркет штучный береза	м2	2,04
2.	Шпатлевка высококачественная для окраски по дереву	100 м2	0,36
3.	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	т	0,0525
4.	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,334116
5.	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	4601,73
6.	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	140,35
7.	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	50,39
8.	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая	т	0,00058
9.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,1
10.	Розетка скрытой проводки	100 ШТ	0,01
11.	Светильник светодиодный "ВАРТОН" для школьных досок 1195*100*50мм 18Вт 3950К IP40	ШТ	1
12.	Дверь одностворчатая ПВХ межкомнатная 900х2050 мм (В) сендвич 32мм личина ключ-ключ, замок, ручка нажимная	ШТ	1
13.	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	ШТ	1
14.	Паркет штучный береза	м2	2,448
15.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,2
16.	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	ШТ	1
17.	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 накладной 595*595*68мм с опаловым рассеивателем 36 Вт 4000К	ШТ	6
18.	Паркет штучный береза	м2	1,632
19.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,3
20.	Светодиодный светильник "ВАРТОН" премиум с диодами 0,1W, встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36Вт	ШТ	2
21.	Паркет штучный береза	м2	4,08
22.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,3
23.	Розетка скрытой проводки	100 ШТ	0,01
24.	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	ШТ	2
25.	Светодиодный светильник "Вартон" IP54 накладной 595*595*68мм с опаловым рассеивателем 36Вт 4000К	ШТ	11
26.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,57936
27.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,86904
28.	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (1,85кг 1 м2)	м2	28,4
29.	Рейки деревянные	м3	0,00284

30.	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	28,968
31.	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,3408
32.	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-28,968
33.	Плинтусы керамогранитные, размер 70x300x8 мм	шт	48
34.	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,89
35.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,3
36.	Розетка скрытой проводки	100 шт	0,02
37.	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300x300 мм	шт	1
38.	Светодиодный светильник "Вартон" IP54 накладной 595*595*68мм с опаловым рассеивателем 36Вт 4000К	шт	5
39.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,443904
40.	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,665856
41.	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм (1,85кг 1 м2)	м2	21,76
42.	Рейки деревянные	м3	0,002176
43.	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	22,1952
44.	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,26112
45.	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-22,1952
46.	Плинтусы керамогранитные, размер 70x300x8 мм	шт	58
47.	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,89
48.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,2
49.	Светодиодный светильник "Вартон" премиум (с диодами 0,1W) встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36Вт	шт	4
50.	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300x300 мм	шт	2
51.	Рейки деревянные	м3	0,0004
52.	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2	4,08
53.	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,048
54.	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400x400x9 мм	м2	-4,08
55.	Плинтусы керамогранитные, размер 70x300x8 мм	шт	27
56.	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,89
57.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	0,1
58.	Светодиодный светильник "Вартон" премиум (с диодами 0,1W) встраиваемый накладной 1195*295*50мм 36Вт	шт	1
59.	Уголок декоративный (пристенный)	м	19,28
60.	Светильники встраиваемые направленного света, с зеркальными лампами накаливания, тип колбы R50, мощность лампы 40 Вт, цвет белый	шт	12
61.	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	6,12

62.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,00618
63.	Уголок декоративный (пристенный)	м	10,56
64.	Светильники встраиваемые направленного света, с зеркальными лампами накаливания, тип колбы R50, мощность лампы 40 Вт, цвет белый	шт	6
65.	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	4,08
66.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,00408
67.	Уголок декоративный (пристенный)	м	6,24
68.	Светильники встраиваемые направленного света, с зеркальными лампами накаливания, тип колбы R50, мощность лампы 40 Вт, цвет белый	шт	8
69.	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	3,06
70.	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,00306

Заказчик:
ФГБОУ «Прогимназия «Снегири»

Директор

М.п.




Е.Д. Кокшина

Генеральный подрядчик:
ФГУП «РСУ» Управления делами
Президента Российской Федерации

Директор

М.п.



Э.В. Бабеев

СОГЛАСОВАНО

Директор
ФГУП «РСУ» Управления делами Президента
Российской Федерации

Э.В. Бабеев

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФГБОУ «Прогимназия «Снегири»

Е.Д. Кокцина

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Снегири» Управления делами Президента
Российской Федерации
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Капитальный ремонт групповых помещений 4 класса ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» Управления делами Президента
Российской Федерации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	114,40	1 254,78 тыс. руб.
Строительные работы	112,76	112,76 тыс. руб.
Монтажные работы	1,65	1,65 тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00 тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1 261,90	1 261,90 чел.-ч.
Средства на оплату труда	10,98	10,98 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета:

Раздел: Учебный класс

Подраздел: Полы

1	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 0,24=24/100	100 м	0,24	29,41						
		Зарплата			29,41		7,06		1	7,06	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80	5,65				80	5,65	
		СП от ФОТ	%	68	4,80				68	4,80	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							0,90
1,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,0264	0,00		0,00		1	0,00	
							17,51			17,51	0,90
2	57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2 Объем: 0,05=5/100	100 мест	0,05	1 099,36						
		Зарплата			988,93		49,45		1	49,45	
		Эксплуатация машин			17,20		0,86		1	0,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,08		0,20		1	0,20	
		Материальные ресурсы			93,23		4,66		1	4,66	
		НР от ФОТ	%	80	39,72				80	39,72	
		СП от ФОТ	%	68	33,76				68	33,76	
		Затраты труда	чел-ч	114,46							5,72
2,1	11.1.01.13-0001	Паркет штучный береза	м2	2,04	203,40		414,94		1	414,94	
2,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,047	0,00		0,00		1	0,00	
							543,39			543,39	5,72
3	57-6-6	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака) Объем: 0,36=36/100	100 м2	0,36	1 895,38						
		Зарплата			307,08		110,55		1	110,55	
		Эксплуатация машин			47,88		17,24		1	17,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			1 540,42		554,55		1	554,55	
		НР от ФОТ	%	80	88,44				80	88,44	
		СП от ФОТ	%	68	75,17				68	75,17	
		Затраты труда	чел-ч	36							12,96
							845,95			845,95	12,96
4	57-6-6	Циклевка паркетных полов (шлифовка) Объем: 0,36=36/100	100 м2	0,36	1 895,38						
		Зарплата			307,08		110,55		1	110,55	
		Эксплуатация машин			47,88		17,24		1	17,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			1 540,42		554,55		1	554,55	
		НР от ФОТ	%	80	88,44				80	88,44	
		СП от ФОТ	%	68	75,17				68	75,17	
		Затраты труда	чел-ч	36							12,96
							845,95			845,95	12,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15-04-027-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен (полов, прим.) Объем: 0,36=36/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,36	368,80						
					103,66)*1,15	42,92		1	42,92	
					1,62)*1,25	0,73		1	0,73	
					0,37)*1,25	0,17		1	0,17	
					263,52		94,87		1	94,87	
			%	105)*0,9=94,5		40,72		94,5	40,72	
			%	55)*0,85=46,75		20,14		46,75	20,14	
			чел-ч	10,9)*1,15					4,51
							199,38			199,38	4,51
6	15-04-029-02 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза Объем: 0,36=36/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,36	117,88						
					107,74)*1,15	44,60		1	44,60	
					2,28)*1,25	1,03		1	1,03	
					0,49)*1,25	0,22		1	0,22	
					7,86		2,83		1	2,83	
			%	105)*0,9=94,5		42,35		94,5	42,35	
			%	55)*0,85=46,75		20,95		46,75	20,95	
			чел-ч	11,2)*1,15					4,64
6,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	м	0,007488	42 003,94		314,53		1	314,53	
							426,29			426,29	4,64
7	15-04-029-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз Объем: 0,36=36/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,36	48,55						
					42,33)*1,15	17,52		1	17,52	
					0,97)*1,25	0,44		1	0,44	
					0,26)*1,25	0,12		1	0,12	
					5,25		1,89		1	1,89	
			%	105)*0,9=94,5		16,67		94,5	16,67	
			%	55)*0,85=46,75		8,25		46,75	8,25	
			чел-ч	4,4)*1,15					1,82
7,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	м	0,00396	42 003,94		166,34		1	166,34	
							211,11			211,11	1,82
8	11-01-039-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Устройство плинтусов: деревянных Объем: 0,24=24/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,24	567,51						
					65,51)*1,15	18,08		1	18,08	
					5,57)*1,25	1,67		1	1,67	
					1,07)*1,25	0,32		1	0,32	
					496,43		119,14		1	119,14	
			%	123)*0,9=110,7		20,37		110,7	20,37	
			%	75)*0,85=63,75		11,73		63,75	11,73	
			чел-ч	7,68)*1,15					2,12
							170,99			170,99	2,12
Итого по подразделу: Полы							3 260,57			3 260,57	45,64
Подраздел: Потолок											
9	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем: 0,36=36/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,36	162,24						
					162,24		58,41		1	58,41	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	80			46,73		80	46,73	
			%	50			29,21		50	29,21	
			чел-ч	20,8							7,49
							134,35			134,35	7,49
10	15-04-006-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем: 0,36=36/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,36	55,79						
					54,64)*1,15	22,62		1	22,62	
					0,97)*1,25	0,44		1	0,44	
					0,26)*1,25	0,12		1	0,12	
					0,18		0,06		1	0,06	
			%	105)*0,9=94,5		21,49		94,5	21,49	
			%	55)*0,85=46,75		10,63		46,75	10,63	
			чел-ч	5,68)*1,15					2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	m	0,0108	18 390,16		198,61		1	198,61	
							253,85			253,85	2,35
11	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,36	374,69						
		Объем: 0,36=36/100									
		Зарплата			355,40		127,94		1	127,94	
		Эксплуатация машин			17,97		6,47		1	6,47	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,72		3,86		1	3,86	
		Материальные ресурсы			1,32		0,48		1	0,48	
		НР от ФОТ	%	79			104,12		79	104,12	
		СП от ФОТ	%	50			65,90		50	65,90	
		Затраты труда	чел-ч	42,01							15,12
11,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*36=306кг)	кг	306	2,07		633,42		1	633,42	
11,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	m	0,0108	18 390,16		198,61		1	198,61	
							1 136,94			1 136,94	15,12
12	15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,36	1 249,83						
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Объем: 0,36=36/100									
		Зарплата			550,62)*1,15	227,96		1	227,96	
		Эксплуатация машин			11,06)*1,25	4,98		1	4,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09)*1,25	0,94		1	0,94	
		Материальные ресурсы			688,15		247,73		1	247,73	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		216,31		94,5	216,31	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		107,01		46,75	107,01	
		Затраты труда	чел-ч	63)*1,15					26,08
12,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	9,36	85,77		802,81		1	802,81	
12,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	3,6	43,58		156,89		1	156,89	
							1 763,69			1 763,69	26,08
Итого по подразделу: Потолок							3 288,83			3 288,83	51,05
Подраздел: Стены											
13	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,45	81,12						
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			81,12		36,50		1	36,50	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	77			28,11		77	28,11	
		СП от ФОТ	%	50			18,25		50	18,25	
		Затраты труда	чел-ч	10,4							4,68
13,1	999-9900	Строительный мусор	m	0,0135	0,00		0,00		1	0,00	
							82,86			82,86	4,68
14	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стены прим.)	100 м2	0,45	162,24						
		Объем: 0,45=45/100									
		Зарплата			162,24		73,01		1	73,01	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			58,41		80	58,41	
		СП от ФОТ	%	50			36,51		50	36,51	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							9,36
							167,93			167,93	9,36
15	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (радиаторная ниша прим.)	100 м2	0,082	162,24						
		Объем: 0,082=8,2/100									
		Зарплата			162,24		13,30		1	13,30	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			10,64		80	10,64	
		СП от ФОТ	%	50			6,65		50	6,65	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							1,71
							30,59			30,59	1,71
16	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,532	45,88						
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Объем: 0,532=53,2/100									
		Зарплата			44,73)*1,15	27,37		1	27,37	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,65		1	0,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,17		1	0,17	
		Материальные ресурсы			0,18		0,10		1	0,10	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		26,03		94,5	26,03	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		12,87		46,75	12,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,1	14.3.01.02-0102	Затраты труда Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	чел-ч	4,65)*1,15					2,84
			т	0,01596	18 390,16		293,51		1	293,51	
							360,53			360,53	2,84
17	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем: 0,532=53,2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,532	321,53						
							161,26		1	161,26	
							9,13		1	9,13	
							5,42		1	5,42	
							0,67		1	0,67	
			%	79			131,68		79	131,68	
			%	50			83,34		50	83,34	
17,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*53,2=452,2кг)	кг	452,2	2,07		936,05		1	936,05	
17,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,01596	18 390,16		293,51		1	293,51	
							1 615,64			1 615,64	19,06
18	15-04-007-01 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем: 0,532=53,2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,532	1 033,68						
							380,71)*1,15	1	232,92	
							10,41)*1,25	1	6,92	
							1,97)*1,25	1	1,31	
							642,56		1	341,84	
			%	105)*0,9=94,5		221,35		94,5	221,35	
			%	55)*0,85=46,75		109,50		46,75	109,50	
			чел-ч	43,56)*1,15					26,65
18,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	13,832	85,77		1 186,37		1	1 186,37	
18,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	5,32	43,58		231,85		1	231,85	
							2 330,75			2 330,75	26,65
19	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза Объем: 0,018=1,8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,018	700,73						
							554,12		1	9,97	
							0,66		1	0,01	
							0,12		1	0,00	
							145,95		1	2,63	
			%	80			7,98		80	7,98	
			%	50			4,99		50	4,99	
			чел-ч	63,4							1,14
19,1	14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая	т	0,00029	19 648,44		5,70		1	5,70	
							31,28			31,28	1,14
20	67-9-1	Смена: выключателей Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	218,59						
							218,59		1	2,19	
							0,00		1	0,00	
							0,00		1	0,00	
							0,00		1	0,00	
			%	85			1,86		85	1,86	
			%	65			1,42		65	1,42	
			чел-ч	24,1							0,24
20,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,1	88,80		8,88		1	8,88	
							14,35			14,35	0,24
21	67-9-2	Смена: розеток Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	218,59						
							218,59		1	2,19	
							0,00		1	0,00	
							0,00		1	0,00	
							0,00		1	0,00	
			%	85			1,86		85	1,86	
			%	65			1,42		65	1,42	
			чел-ч	24,1							0,24
21,1	20.4.03.06-0003	Розетка скрытой проводки	100 ШТ	0,01	863,00		8,63		1	8,63	
							14,10			14,10	0,24
22	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	145,98						
							143,48		1	1,43	
							2,50		1	0,03	
							1,08		1	0,01	
							0,00		1	0,00	
			%	85			1,22		85	1,22	
			%	65			0,94		65	0,94	
			чел-ч	17,89							0,18
							3,62			3,62	0,18
23	м08-03-594-09	Светильник на кронштейнах	100 ШТ	0,01	1 581,59						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			1 404,67		14,05		1	14,05	
		Эксплуатация машин			36,22		0,36		1	0,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,02		0,05		1	0,05	
		Материальные ресурсы			140,70		1,41		1	1,41	
		НР от ФОТ	%	95			13,40		95	13,40	
		СП от ФОТ	%	65			9,17		65	9,17	
		Затраты труда	чел-ч	141,6							1,42
23,1	Цена	Светильник светодиодный "ВАРТОН" для школьных досок 1195*100*50мм 18ВТ 3950К IP40									
	поставщика	560,37 = [6 025,55 / 1,2 / 9,14] + 2% Заг.скл									
			ШТ	1	560,37		560,37		1	560,37	
							598,76			598,76	1,42

Итого по подразделу: Стены

5 250,41

5 250,41

67,52

Подраздел: Замена двери

24	56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 ШТ	0,01	1 643,90						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			1 437,99		14,38		1	14,38	
		Эксплуатация машин			205,91		2,06		1	2,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	82			11,79		82	11,79	
		СП от ФОТ	%	62			8,92		62	8,92	
		Затраты труда	чел-ч	179,3							1,79
24,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,105	0,00		0,00		1	0,00	
							37,15			37,15	1,79
25	56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016	288,06						
		Объем: 0,016=1,6/100									
		Зарплата			288,06		4,61		1	4,61	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	82			3,78		82	3,78	
		СП от ФОТ	%	62			2,86		62	2,86	
		Затраты труда	чел-ч	36,28							0,58
25,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,01888	0,00		0,00		1	0,00	
							11,25			11,25	0,58
26	10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0185	11 995,32						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Объем: 0,0185=1,845/100									
		Зарплата			1 763,23) *1,15	37,51		1	37,51	
		Эксплуатация машин			248,35) *1,25	5,74		1	5,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			52,23) *1,25	1,21		1	1,21	
		Материальные ресурсы			9 983,74		184,70		1	184,70	
		НР от ФОТ	%	118) *0,9=106,2		41,12		106,2	41,12	
		СП от ФОТ	%	63) *0,85=53,55		20,73		53,55	20,73	
		Затраты труда	чел-ч	199,01) *1,15					4,23
26,1	Цена	Дверь одностворчатая ПВХ межкомнатная поставщика 900х2050 мм (В) сэндвич 32мм личина ключ-ключ, замок, ручка нажимная									
	поставщика	2 921,07 = [31 410 / 1,2 / 9,14] + 2% Заг.скл									
			ШТ	1	2 921,07		2 921,07		1	2 921,07	
							3 210,87			3 210,87	4,23
27	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	ШТ	1	15,44						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Зарплата			11,01) *1,15	12,66		1	12,66	
		Эксплуатация машин			2,11) *1,25	2,64		1	2,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00) *1,25	0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			2,32		2,32		1	2,32	
		НР от ФОТ	%	90) *0,9=81		10,25		81	10,25	
		СП от ФОТ	%	85) *0,85=72,25		9,15		72,25	9,15	
		Затраты труда	чел-ч	1,11) *1,15					1,28
27,1	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	ШТ	1	371,20		371,20		1	371,20	
							408,22			408,22	1,28

Итого по подразделу: Замена двери

3 667,49

3 667,49

7,88

Итого по разделу: Учебный класс

15 467,30

15 467,30

172,09

Раздел: Спальная комната

Подраздел: Полы

28	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,237	29,41						
		Объем: 0,237=23,7/100									
		Зарплата			29,41		6,97		1	6,97	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			5,58		80	5,58	
		СП от ФОТ	%	68			4,74		68	4,74	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							0,89
28,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,02607	0,00		0,00		1	0,00	
							17,29			17,29	0,89
29	57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	100 мест	0,06	1 099,36						
		Объем: 0,06=6/100									
		Зарплата			988,93		59,34		1	59,34	
		Эксплуатация машин			17,20		1,03		1	1,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,08		0,24		1	0,24	
		Материальные ресурсы			93,23		5,59		1	5,59	
		НР от ФОТ	%	80			47,66		80	47,66	
		СП от ФОТ	%	68			40,51		68	40,51	
		Затраты труда	чел-ч	114,46							6,87
29,1	11.1.01.13-0001	Паркет штучный береза	м2	2,448	203,40		497,92		1	497,92	
29,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,0564	0,00		0,00		1	0,00	
							652,05			652,05	6,87
30	57-6-6	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака)	100 м2	0,587	1 895,38						
		Объем: 0,587=58,7/100									
		Зарплата			307,08		180,26		1	180,26	
		Эксплуатация машин			47,88		28,11		1	28,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			1 540,42		904,23		1	904,23	
		НР от ФОТ	%	80			144,21		80	144,21	
		СП от ФОТ	%	68			122,58		68	122,58	
		Затраты труда	чел-ч	36							21,13
							1 379,39			1 379,39	21,13
31	57-6-6	Циклевка паркетных полов (шлифовка)	100 м2	0,587	1 895,38						
		Объем: 0,587=58,7/100									
		Зарплата			307,08		180,26		1	180,26	
		Эксплуатация машин			47,88		28,11		1	28,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			1 540,42		904,23		1	904,23	
		НР от ФОТ	%	80			144,21		80	144,21	
		СП от ФОТ	%	68			122,58		68	122,58	
		Затраты труда	чел-ч	36							21,13
							1 379,39			1 379,39	21,13
32	15-04-029-02	Покрывание полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза	100 м2	0,587	117,88						
		Объем: 0,587=58,7/100									
		Зарплата			107,74		63,24		1	63,24	
		Эксплуатация машин			2,28		1,34		1	1,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,49		0,29		1	0,29	
		Материальные ресурсы			7,86		4,61		1	4,61	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		60,04		94,5	60,04	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		29,70		46,75	29,70	
		Затраты труда	чел-ч	11,2							6,57
32,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	т	0,01221	42 003,94		512,87		1	512,87	
							671,80			671,80	6,57
33	15-04-029-01	Покрывание полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз	100 м2	0,587	48,55						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Объем: 0,587=58,7/100									
		Зарплата			42,33)*1,15	28,57		1	28,57	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,71		1	0,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,19		1	0,19	
		Материальные ресурсы			5,25		3,08		1	3,08	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		27,18		94,5	27,18	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		13,45		46,75	13,45	
		Затраты труда	чел-ч	4,4)*1,15					2,97
33,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	т	0,006457	42 003,94		271,22		1	271,22	
							344,21			344,21	2,97
34	11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,237	567,51						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Объем: 0,237=23,7/100									
		Зарплата			65,51)*1,15	17,85		1	17,85	
		Эксплуатация машин			5,57)*1,25	1,65		1	1,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,07)*1,25	0,32		1	0,32	
		Материальные ресурсы			496,43		117,65		1	117,65	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		20,11		110,7	20,11	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		11,58		63,75	11,58	
		Затраты труда	чел-ч	7,68)*1,15					2,09
							168,84			168,84	2,09
Итого по подразделу: Полы							4 612,97			4 612,97	61,66

Подраздел: Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (стен прим.)	100 м2	0,59	162,24						
		Объем: 0,59=59/100									
		Зарплата			162,24		95,72		1	95,72	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			76,58		80	76,58	
		СП от ФОТ	%	50			47,86		50	47,86	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							12,27
							220,16			220,16	12,27
36	15-04-006-03 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,59	45,88						
		Объем: 0,59=59/100									
		Зарплата			44,73)*1,15	30,35		1	30,35	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,72		1	0,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,19		1	0,19	
		Материальные ресурсы			0,18		0,11		1	0,11	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		28,86		94,5	28,86	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		14,28		46,75	14,28	
		Затраты труда	чел-ч	4,65)*1,15					3,16
36,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,0177	18 390,16		325,51		1	325,51	
							399,83			399,83	3,16
37	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,59	321,53						
		Объем: 0,59=59/100									
		Зарплата			303,12		178,84		1	178,84	
		Эксплуатация машин			17,16		10,12		1	10,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,18		6,01		1	6,01	
		Материальные ресурсы			1,25		0,74		1	0,74	
		НР от ФОТ	%	79			146,03		79	146,03	
		СП от ФОТ	%	50			92,43		50	92,43	
		Затраты труда	чел-ч	35,83							21,14
37,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*59=501,5кг)	кг	501,5	2,07		1 038,11		1	1 038,11	
37,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 кг/м2)	м	0,0177	18 390,16		325,51		1	325,51	
							1 791,78			1 791,78	21,14
38	15-04-007-01 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,59	1 033,68						
		Объем: 0,59=59/100									
		Зарплата			380,71)*1,15	258,31		1	258,31	
		Эксплуатация машин			10,41)*1,25	7,68		1	7,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97)*1,25	1,45		1	1,45	
		Материальные ресурсы			642,56		379,11		1	379,11	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		245,47		94,5	245,47	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		121,44		46,75	121,44	
		Затраты труда	чел-ч	43,56)*1,15					29,56
38,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	15,34	85,77		1 315,71		1	1 315,71	
38,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	5,9	43,58		257,12		1	257,12	
							2 584,84			2 584,84	29,56
39	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,018	700,73						
		Объем: 0,018=1,8/100									
		Зарплата			554,12		9,97		1	9,97	
		Эксплуатация машин			0,66		0,01		1	0,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,12		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			145,95		2,63		1	2,63	
		НР от ФОТ	%	80			7,98		80	7,98	
		СП от ФОТ	%	50			4,99		50	4,99	
		Затраты труда	чел-ч	63,4							1,14
39,1	14.4.02.04-0231	Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая	м	0,00029	19 648,44		5,70		1	5,70	
							31,28			31,28	1,14
40	67-9-1	Смена: выключателей	100 ШТ	0,02	218,59						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			218,59		4,37		1	4,37	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			3,71		85	3,71	
		СП от ФОТ	%	65			2,84		65	2,84	
		Затраты труда	чел-ч	24,1							0,48
40,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,2	88,80		17,76		1	17,76	
							28,68			28,68	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	65-33-1	Смена жалюзийных решеток Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	430,86						
					394,00		3,94		1	3,94	
					0,31		0,00		1	0,00	
					0,14		0,00		1	0,00	
					36,55		0,37		1	0,37	
			%	103			4,06		103	4,06	
			%	60			2,36		60	2,36	
			чел-ч	46,19							0,46
41,1	19.2.03.07-0006	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	ШТ	1	18,67		18,67		1	18,67	
41,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,0007	0,00		0,00		1	0,00	
							29,40			29,40	0,46
42	67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,06	1 573,45						
					1 570,95		94,26		1	94,26	
					2,50		0,15		1	0,15	
					1,08		0,06		1	0,06	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	85			80,17		85	80,17	
			%	65			61,31		65	61,31	
			чел-ч	163,3							9,80
42,1	Цена поставщика	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 накладной 595*595*68мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 4000К 875,01 = [9 408,85 / 1,2 / 9,14] + 2% Заг.скл	ШТ	6	875,01		5 250,06		1	5 250,06	
							5 485,95			5 485,95	9,80
43	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (демонтаж бактерицидного светильника) Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	145,98						
					143,48		2,87		1	2,87	
					2,50		0,05		1	0,05	
					1,08		0,02		1	0,02	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	85			2,46		85	2,46	
			%	65			1,88		65	1,88	
			чел-ч	17,89							0,36
							7,26			7,26	0,36
Итого по подразделу: Стены							10 579,18			10 579,18	78,36
Подраздел: Потолок											
44	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем: 0,6=60/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,6	162,24						
					162,24		97,34		1	97,34	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	80			77,87		80	77,87	
			%	50			48,67		50	48,67	
			чел-ч	20,8							12,48
							223,88			223,88	12,48
45	15-04-006-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем: 0,6=60/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,6	55,79						
					54,64)*1,15	37,70		1	37,70	
					0,97)*1,25	0,73		1	0,73	
					0,26)*1,25	0,20		1	0,20	
					0,18		0,11		1	0,11	
			%	105)*0,9=94,5		35,82		94,5	35,82	
			%	55)*0,85=46,75		17,72		46,75	17,72	
			чел-ч	5,68)*1,15					3,92
45,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,018	18 390,16		331,02		1	331,02	
							423,10			423,10	3,92
46	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Объем: 0,6=60/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,6	374,69						
					355,40		213,24		1	213,24	
					17,97		10,78		1	10,78	
					10,72		6,43		1	6,43	
					1,32		0,79		1	0,79	
			%	79			173,54		79	173,54	
			%	50			109,84		50	109,84	
			чел-ч	42,01							25,21
46,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*60=510кг)	кг	510	2,07		1 055,70		1	1 055,70	
46,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 кг/м2)	т	0,018	18 390,16		331,02		1	331,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 894,91			1 894,91	25,21
47	15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1										
		Объем: 0,6=60/100	100 м2	0,6	1 249,83						
		Зарплата			550,62)*1,15	379,93		1	379,93	
		Эксплуатация машин			11,06)*1,25	8,30		1	8,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09)*1,25	1,57		1	1,57	
		Материальные ресурсы			688,15		412,89		1	412,89	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		360,52		94,5	360,52	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		178,35		46,75	178,35	
		Затраты труда	чел-ч	63)*1,15					43,47
47,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИКУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	15,6	85,77		1 338,01		1	1 338,01	
47,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	6	43,58		261,48		1	261,48	
							2 939,48			2 939,48	43,47
Итого по подразделу: Потолок							5 481,37			5 481,37	85,08
Итого по разделу: Спальная комната							20 673,52			20 673,52	225,10
Раздел: Проход между игровой и спальней											
Подраздел: Полы											
48	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,11	29,41						
		Объем: 0,11=11/100									
		Зарплата			29,41		3,24		1	3,24	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			2,59		80	2,59	
		СП от ФОТ	%	68			2,20		68	2,20	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							0,41
48,1	999-9900	Строительный мусор	м	0,0121	0,00		0,00		1	0,00	
							8,03			8,03	0,41
49	57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	100 мест	0,04	1 099,36						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			988,93		39,56		1	39,56	
		Эксплуатация машин			17,20		0,69		1	0,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,08		0,16		1	0,16	
		Материальные ресурсы			93,23		3,73		1	3,73	
		НР от ФОТ	%	80			31,78		80	31,78	
		СП от ФОТ	%	68			27,01		68	27,01	
		Затраты труда	чел-ч	114,46							4,58
49,1	11.1.01.13-0001	Паркет штучный береза	м2	1,632	203,40		331,95		1	331,95	
49,2	999-9900	Строительный мусор	м	0,0376	0,00		0,00		1	0,00	
							434,72			434,72	4,58
50	57-6-6	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака)	100 м2	0,105	1 895,38						
		Объем: 0,105=10,5/100									
		Зарплата			307,08		32,24		1	32,24	
		Эксплуатация машин			47,88		5,03		1	5,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			1 540,42		161,74		1	161,74	
		НР от ФОТ	%	80			25,79		80	25,79	
		СП от ФОТ	%	68			21,92		68	21,92	
		Затраты труда	чел-ч	36							3,78
							246,72			246,72	3,78
51	57-6-6	Циклевка паркетных полов (шлифовка)	100 м2	0,105	1 895,38						
		Объем: 0,105=10,5/100									
		Зарплата			307,08		32,24		1	32,24	
		Эксплуатация машин			47,88		5,03		1	5,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			1 540,42		161,74		1	161,74	
		НР от ФОТ	%	80			25,79		80	25,79	
		СП от ФОТ	%	68			21,92		68	21,92	
		Затраты труда	чел-ч	36							3,78
							246,72			246,72	3,78
52	15-04-029-02	Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 2 раза									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,105=10,5/100	100 м2	0,105	117,88						
		Зарплата			107,74)*1,15	13,01		1	13,01	
		Эксплуатация машин			2,28)*1,25	0,30		1	0,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,49)*1,25	0,06		1	0,06	
		Материальные ресурсы			7,86		0,83		1	0,83	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		12,35		94,5	12,35	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		6,11		46,75	6,11	
		Затраты труда	чел-ч	11,2)*1,15					1,35
52,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	м	0,002184	42 003,94		91,74		1	91,74	
							124,34			124,34	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15-04-029-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз Объем: 0,105=10,5/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,105	48,55						
					42,33)*1,15	5,11		1	5,11	
					0,97)*1,25	0,13		1	0,13	
					0,26)*1,25	0,03		1	0,03	
					5,25		0,55		1	0,55	
			%	105)*0,9=94,5		4,86		94,5	4,86	
			%	55)*0,85=46,75		2,40		46,75	2,40	
			чел-ч	4,4)*1,15					0,53
53,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	м	0,001155	42 003,94		48,51		1	48,51	
							61,56			61,56	0,53
54	11-01-039-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Устройство плинтусов: деревянных Объем: 0,11=11/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,11	567,51						
					65,51)*1,15	8,29		1	8,29	
					5,57)*1,25	0,77		1	0,77	
					1,07)*1,25	0,15		1	0,15	
					496,43		54,61		1	54,61	
			%	123)*0,9=110,7		9,34		110,7	9,34	
			%	75)*0,85=63,75		5,38		63,75	5,38	
			чел-ч	7,68)*1,15					0,97
							78,39			78,39	0,97
Итого по подразделу: Полы							1 200,48			1 200,48	15,41
Подраздел: Потолок											
55	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем: 0,098=9,8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,098	162,24						
					162,24		15,90		1	15,90	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	80			12,72		80	12,72	
			%	50			7,95		50	7,95	
			чел-ч	20,8							2,04
							36,57			36,57	2,04
56	15-04-006-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем: 0,098=9,8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,098	55,79						
					54,64)*1,15	6,16		1	6,16	
					0,97)*1,25	0,12		1	0,12	
					0,26)*1,25	0,03		1	0,03	
					0,18		0,02		1	0,02	
			%	105)*0,9=94,5		5,85		94,5	5,85	
			%	55)*0,85=46,75		2,89		46,75	2,89	
			чел-ч	5,68)*1,15					0,64
56,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,00294	18 390,16		54,07		1	54,07	
							69,11			69,11	0,64
57	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Объем: 0,098=9,8/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,098	374,69						
					355,40		34,83		1	34,83	
					17,97		1,76		1	1,76	
					10,72		1,05		1	1,05	
					1,32		0,13		1	0,13	
			%	79			28,35		79	28,35	
			%	50			17,94		50	17,94	
			чел-ч	42,01							4,12
57,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*9,8=83,3кг)	кг	83,3	2,07		172,43		1	172,43	
57,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,00294	18 390,16		54,07		1	54,07	
							309,51			309,51	4,12
58	15-04-007-02 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем: 0,098=9,8/100 Зарплата Эксплуатация машин	100 м2	0,098	1 249,83						
					550,62)*1,15	62,05		1	62,05	
					11,06)*1,25	1,35		1	1,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09)*1,25	0,26		1	0,26	
		Материальные ресурсы			688,15		67,44		1	67,44	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		58,88		94,5	58,88	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		29,13		46,75	29,13	
		Затраты труда	чел-ч	63)*1,15					7,10
58,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л*9,8м2=2,548л)	л	2,548	85,77		218,54		1	218,54	
58,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	0,98	43,58		42,71		1	42,71	
							480,10			480,10	7,10
Итого по подразделу: Потолок							895,29			895,29	13,90
Подраздел: Стены											
59	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов	100 м2	0,375	162,24						
		Объем: 0,375=37,5/100									
		Зарплата			162,24		60,84		1	60,84	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			48,67		80	48,67	
		СП от ФОТ	%	50			30,42		50	30,42	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							7,80
							139,93			139,93	7,80
60	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1		100 м2	0,375	45,88						
		Объем: 0,375=37,5/100									
		Зарплата			44,73)*1,15	19,29		1	19,29	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,45		1	0,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,12		1	0,12	
		Материальные ресурсы			0,18		0,07		1	0,07	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		18,34		94,5	18,34	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		9,07		46,75	9,07	
		Затраты труда	чел-ч	4,65)*1,15					2,01
60,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,01125	18 390,16		206,89		1	206,89	
							254,11			254,11	2,01
61	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,375	321,53						
		Объем: 0,375=37,5/100									
		Зарплата			303,12		113,67		1	113,67	
		Эксплуатация машин			17,16		6,44		1	6,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,18		3,82		1	3,82	
		Материальные ресурсы			1,25		0,47		1	0,47	
		НР от ФОТ	%	79			92,82		79	92,82	
		СП от ФОТ	%	50			58,75		50	58,75	
		Затраты труда	чел-ч	35,83							13,44
61,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*37,5=318,75кг)	кг	318,75	2,07		659,81		1	659,81	
61,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,01125	18 390,16		206,89		1	206,89	
							1 138,85			1 138,85	13,44
62	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1		100 м2	0,375	1 033,68						
		Объем: 0,375=37,5/100									
		Зарплата			380,71)*1,15	164,18		1	164,18	
		Эксплуатация машин			10,41)*1,25	4,88		1	4,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97)*1,25	0,92		1	0,92	
		Материальные ресурсы			642,56		240,96		1	240,96	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		156,02		94,5	156,02	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		77,18		46,75	77,18	
		Затраты труда	чел-ч	43,56)*1,15					18,79
62,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	9,75	85,77		836,26		1	836,26	
62,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	3,75	43,58		163,43		1	163,43	
							1 642,91			1 642,91	18,79
63	67-9-1	Смена: выключателей	100 ШТ	0,03	218,59						
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			218,59		6,56		1	6,56	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			5,58		85	5,58	
		СП от ФОТ	%	65			4,26		65	4,26	
		Затраты труда	чел-ч	24,1							0,72
63,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,3	88,80		26,64		1	26,64	
							43,04			43,04	0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	1 573,45						
					1 570,95		31,42		1	31,42	
					2,50		0,05		1	0,05	
					1,08		0,02		1	0,02	
					0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			26,72		85	26,72	
		СП от ФОТ	%	65			20,44		65	20,44	
		Затраты труда	чел-ч	163,3							3,27
64,1	Цена поставщика	Светодиодный светильник "ВАРТОН" премиум с диодами 0,1W, встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36Вт 420,10 = [4 607,66 / 1,2 / 9,14]	ШТ	2	420,10		840,20		1	840,20	
							918,83			918,83	3,27
Итого по подразделу: Стены							4 137,67			4 137,67	46,02
Итого по разделу: Проход между игровой и спальней							6 233,44			6 233,44	75,32
Раздел: Игровая комната											
Подраздел: Полы											
65	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 0,3078=30,78/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,3078	29,41						
					29,41		9,05		1	9,05	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			7,24		80	7,24	
		СП от ФОТ	%	68			6,15		68	6,15	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							1,16
65,1	999-9900	Строительный мусор	м	0,033858	0,00		0,00		1	0,00	
							22,44			22,44	1,16
66	57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2 Объем: 0,1=10/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 мест	0,1	1 099,36						
					988,93		98,89		1	98,89	
					17,20		1,72		1	1,72	
					4,08		0,41		1	0,41	
					93,23		9,32		1	9,32	
		НР от ФОТ	%	80			79,44		80	79,44	
		СП от ФОТ	%	68			67,52		68	67,52	
		Затраты труда	чел-ч	114,46							11,45
66,1	11.1.01.13-0001	Паркет штучный береза	м2	4,08	203,40		829,87		1	829,87	
66,2	999-9900	Строительный мусор	м	0,094	0,00		0,00		1	0,00	
							1 086,76			1 086,76	11,45
67	57-6-6	Циклевка паркетных полов (снятие старого лака) Объем: 0,6=60/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,6	1 895,38						
					307,08		184,25		1	184,25	
					47,88		28,73		1	28,73	
					0,00		0,00		1	0,00	
					1 540,42		924,25		1	924,25	
		НР от ФОТ	%	80			147,40		80	147,40	
		СП от ФОТ	%	68			125,29		68	125,29	
		Затраты труда	чел-ч	36							21,60
							1 409,92			1 409,92	21,60
68	57-6-6	Циклевка паркетных полов (шлифовка) Объем: 0,6=60/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,6	1 895,38						
					307,08		184,25		1	184,25	
					47,88		28,73		1	28,73	
					0,00		0,00		1	0,00	
					1 540,42		924,25		1	924,25	
		НР от ФОТ	%	80			147,40		80	147,40	
		СП от ФОТ	%	68			125,29		68	125,29	
		Затраты труда	чел-ч	36							21,60
							1 409,92			1 409,92	21,60
69	15-04-027-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен (полов, прим.) Объем: 0,6=60/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,6	368,80						
					103,66)*1,15	71,53		1	71,53	
					1,62)*1,25	1,22		1	1,22	
					0,37)*1,25	0,28		1	0,28	
					263,52		158,11		1	158,11	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		67,86		94,5	67,86	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		33,57		46,75	33,57	
		Затраты труда	чел-ч	10,9)*1,15					7,52
							332,29			332,29	7,52
70	15-04-029-02 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза Объем: 0,6=60/100	100 м2	0,6	117,88						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			107,74)*1,15	74,34		1	74,34	
		Эксплуатация машин			2,28)*1,25	1,71		1	1,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,49)*1,25	0,37		1	0,37	
		Материальные ресурсы			7,86		4,72		1	4,72	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		70,60		94,5	70,60	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		34,93		46,75	34,93	
		Затраты труда	чел-ч	11,2)*1,15					7,73
70,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	т	0,01248	42 003,94		524,21		1	524,21	
							710,51			710,51	7,73
71	15-04-029-01	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 1 раз									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м2	0,6	48,55						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			42,33)*1,15	29,21		1	29,21	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,73		1	0,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,20		1	0,20	
		Материальные ресурсы			5,25		3,15		1	3,15	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		27,79		94,5	27,79	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		13,75		46,75	13,75	
		Затраты труда	чел-ч	4,4)*1,15					3,04
71,1	14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	т	0,0066	42 003,94		277,23		1	277,23	
							351,86			351,86	3,04
72	11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м	0,3078	567,51						
		Объем: 0,3078=30,78/100									
		Зарплата			65,51)*1,15	23,19		1	23,19	
		Эксплуатация машин			5,57)*1,25	2,14		1	2,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,07)*1,25	0,41		1	0,41	
		Материальные ресурсы			496,43		152,80		1	152,80	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		26,13		110,7	26,13	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		15,05		63,75	15,05	
		Затраты труда	чел-ч	7,68)*1,15					2,72
							219,31			219,31	2,72
Итого по подразделу: Полы							5 543,01			5 543,01	76,81
Подраздел: Потолок											
73	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,6	162,24						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			162,24		97,34		1	97,34	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			77,87		80	77,87	
		СП от ФОТ	%	50			48,67		50	48,67	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							12,48
							223,88			223,88	12,48
74	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м2	0,6	55,79						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			54,64)*1,15	37,70		1	37,70	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,73		1	0,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,20		1	0,20	
		Материальные ресурсы			0,18		0,11		1	0,11	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		35,82		94,5	35,82	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		17,72		46,75	17,72	
		Затраты труда	чел-ч	5,68)*1,15					3,92
74,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,018	18 390,16		331,02		1	331,02	
							423,10			423,10	3,92
75	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	0,6	374,69						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			355,40		213,24		1	213,24	
		Эксплуатация машин			17,97		10,78		1	10,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,72		6,43		1	6,43	
		Материальные ресурсы			1,32		0,79		1	0,79	
		НР от ФОТ	%	79			173,54		79	173,54	
		СП от ФОТ	%	50			109,84		50	109,84	
		Затраты труда	чел-ч	42,01							25,21
75,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*60=510кг)	кг	510	2,07		1 055,70		1	1 055,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)									
			m	0,018	18 390,16		331,02		1	331,02	
							1 894,91			1 894,91	25,21
76	15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1		100 м2	0,6	1 249,83						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			550,62)*1,15	379,93		1	379,93	
		Эксплуатация машин			11,06)*1,25	8,30		1	8,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09)*1,25	1,57		1	1,57	
		Материальные ресурсы			688,15		412,89		1	412,89	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		360,52		94,5	360,52	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		178,35		46,75	178,35	
		Затраты труда	чел-ч	63)*1,15					43,47
76,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИКУРИЛА (расход 0,26л*60м2=15,6л)	л	15,6	85,77		1 338,01		1	1 338,01	
76,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	6	43,58		261,48		1	261,48	
							2 939,48			2 939,48	43,47
Итого по подразделу: Потолок							5 481,37			5 481,37	85,08
Подраздел: Стены											
77	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,6	162,24						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			162,24		97,34		1	97,34	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			77,87		80	77,87	
		СП от ФОТ	%	50			48,67		50	48,67	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							12,48
							223,88			223,88	12,48
78	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1		100 м2	0,6	45,88						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			44,73)*1,15	30,86		1	30,86	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,73		1	0,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,20		1	0,20	
		Материальные ресурсы			0,18		0,11		1	0,11	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		29,35		94,5	29,35	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		14,52		46,75	14,52	
		Затраты труда	чел-ч	4,65)*1,15					3,21
78,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	m	0,018	18 390,16		331,02		1	331,02	
							406,59			406,59	3,21
79	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,6	321,53						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			303,12		181,87		1	181,87	
		Эксплуатация машин			17,16		10,30		1	10,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,18		6,11		1	6,11	
		Материальные ресурсы			1,25		0,75		1	0,75	
		НР от ФОТ	%	79			148,50		79	148,50	
		СП от ФОТ	%	50			93,99		50	93,99	
		Затраты труда	чел-ч	35,83							21,50
79,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*60=510кг)	кг	510	2,07		1 055,70		1	1 055,70	
79,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 кг/м2)	m	0,018	18 390,16		331,02		1	331,02	
							1 822,13			1 822,13	21,50
80	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1		100 м2	0,6	1 033,68						
		Объем: 0,6=60/100									
		Зарплата			380,71)*1,15	262,69		1	262,69	
		Эксплуатация машин			10,41)*1,25	7,81		1	7,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97)*1,25	1,48		1	1,48	
		Материальные ресурсы			642,56		385,54		1	385,54	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		249,64		94,5	249,64	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		123,50		46,75	123,50	
		Затраты труда	чел-ч	43,56)*1,15					30,06
80,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИКУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	15,6	85,77		1 338,01		1	1 338,01	
80,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	6	43,58		261,48		1	261,48	
							2 628,67			2 628,67	30,06
81	67-9-1	Смена: выключателей	100 ШТ	0,03	218,59						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			218,59		6,56		1	6,56	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			5,58		85	5,58	
		СП от ФОТ	%	65			4,26		65	4,26	
		Затраты труда	чел-ч	24,1							0,72
81,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,3	88,80		26,64		1	26,64	
							43,04			43,04	0,72
82	67-9-2	Смена: розеток	100 ШТ	0,01	218,59						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			218,59		2,19		1	2,19	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			1,86		85	1,86	
		СП от ФОТ	%	65			1,42		65	1,42	
		Затраты труда	чел-ч	24,1							0,24
82,1	20.4.03.06-0003	Розетка скрытой проводки	100 ШТ	0,01	863,00		8,63		1	8,63	
							14,10			14,10	0,24
83	65-33-1	Смена жалюзиных решеток	100 ШТ	0,02	430,86						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			394,00		7,88		1	7,88	
		Эксплуатация машин			0,31		0,01		1	0,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			36,55		0,73		1	0,73	
		НР от ФОТ	%	103			8,12		103	8,12	
		СП от ФОТ	%	60			4,73		60	4,73	
		Затраты труда	чел-ч	46,19							0,92
83,1	19.2.03.07-0006	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	ШТ	2	18,67		37,34		1	37,34	
83,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,0014	0,00		0,00		1	0,00	
							58,81			58,81	0,92
84	67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 ШТ	0,11	1 573,45						
		Объем: 0,11=11/100									
		Зарплата			1 570,95		172,80		1	172,80	
		Эксплуатация машин			2,50		0,28		1	0,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,12		1	0,12	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			146,98		85	146,98	
		СП от ФОТ	%	65			112,40		65	112,40	
		Затраты труда	чел-ч	163,3							17,96
84,1	Цена поставщика	Светодиодный светильник "Вартон" IP54 накладной 595*595*68мм с опаловым рассеивателем 36Вт 4000К	ШТ	11	0,00		0,00		1	0,00	
							432,46			432,46	17,96
Итого по подразделу: Стены							5 629,68			5 629,68	87,09
Итого по разделу: Игровая комната							16 654,06			16 654,06	248,98

Раздел: Столовая

Подраздел: Полы

85	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,143	29,41						
		Объем: 0,143=14,3/100									
		Зарплата			29,41		4,21		1	4,21	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			3,37		80	3,37	
		СП от ФОТ	%	68			2,86		68	2,86	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							0,54
85,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,01573	0,00		0,00		1	0,00	
							10,44			10,44	0,54
86	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2	0,284	413,90						
		Объем: 0,284=28,4/100									
		Зарплата			358,88		101,92		1	101,92	
		Эксплуатация машин			55,02		15,63		1	15,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,76		6,75		1	6,75	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		107,58		99	107,58	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		64,66		59,5	64,66	
		Затраты труда	чел-ч	46,01							13,07
86,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,7952	0,00		0,00		1	0,00	
							289,79			289,79	13,07
87	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм)									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,284=28,4/100	100 м2	0,284	334,81						
		Зарплата			282,66)*1,15	92,32		1	92,32	
		Эксплуатация машин			43,61)*1,25	15,48		1	15,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15)*1,25	6,09		1	6,09	
		Материальные ресурсы			8,54		2,43		1	2,43	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		108,94		110,7	108,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		62,74		63,75	62,74	
		Затраты труда	чел-ч	35,6)*1,15					11,63
87,1	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,57936	600,00		347,62		1	347,62	
							629,53			629,53	11,63
88	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11- 01-011-01									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,284=28,4/100	100 м2	0,284	11,05						
		Зарплата			3,49)*1,15*6	6,84		1	6,84	
		Эксплуатация машин			7,56)*1,25*6	16,10		1	16,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84)*1,25*6	6,05		1	6,05	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		14,27		110,7	14,27	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		8,22		63,75	8,22	
88,1	402-0006	Затраты труда	чел-ч	0,44)*1,15*6					0,86
		Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,86904	600,00		521,42		1	521,42	
							566,85			566,85	0,86
89	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Зарплата	т	0,0525	418,83						
		Эксплуатация машин			102,78)*1,15	6,21		1	6,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			30,45)*1,25	2,00		1	2,00	
		Материальные ресурсы			4,35)*1,25	0,29		1	0,29	
		Материальные ресурсы			285,60		14,99		1	14,99	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		6,14		94,5	6,14	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		3,59		55,25	3,59	
89,1	08.1.02.17-0091	Затраты труда	чел-ч	11,6)*1,15					0,70
		Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (1,85кг 1 м2)	м2	28,4	14,06		399,30		1	399,30	
							432,23			432,23	0,70
90	11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,284=28,4/100	100 м2	0,284	17 149,13						
		Зарплата			2 713,07)*1,15	886,09		1	886,09	
		Эксплуатация машин			24,42)*1,25	8,67		1	8,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,53)*1,25	6,22		1	6,22	
		Материальные ресурсы			14 411,64		4 092,91		1	4 092,91	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		987,79		110,7	987,79	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		568,85		63,75	568,85	
90,1	11.2.04.05	Затраты труда	чел-ч	310,42)*1,15					101,38
90,2	06.2.05.03-0001	Рейки деревянные	м3	0,00284	0,00		0,00		1	0,00	
90,3	14.1.06.02-0011	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	28,968	122,04		3 535,25		1	3 535,25	
90,4	14.3.01.02-0102	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,3408	5 849,07		1 993,36		1	1 993,36	
90,5	06.2.05.03-0003	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,00852	18 390,16		156,68		1	156,68	
		Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-28,968	140,45		- 4 068,56		1	- 4 068,56	
							8 161,04			8 161,04	101,38
91	11-01-039-04	Устройство плитусов: из плиток керамических									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,143=14,3/100	100 м	0,143	328,03						
		Зарплата			226,53)*1,15	37,25		1	37,25	
		Эксплуатация машин			5,50)*1,25	0,98		1	0,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,38)*1,25	0,25		1	0,25	
		Материальные ресурсы			96,00		13,73		1	13,73	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		41,51		110,7	41,51	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		23,91		63,75	23,91	
91,1	06.2.05.02-1000	Затраты труда	чел-ч	23,82)*1,15					3,92
		Плитусы керамогранитные, размер 70х300х8 мм	шт	48	21,51		1 032,48		1	1 032,48	
							1 149,86			1 149,86	3,92
92	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,018=1,8/100	100 м	0,018	222,34						
		Зарплата			141,94)*1,15	2,94		1	2,94	
		Эксплуатация машин			0,00)*1,25	0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*1,25	0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			80,40		1,45		1	1,45	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		3,25		110,7	3,25	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		1,87		63,75	1,87	
92,1	09.2.03.02-0015	Затраты труда	чел-ч	16,64)*1,15					0,34
		Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,89	19,29		36,46		1	36,46	
							45,97			45,97	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по подразделу: Полы							11 285,71			11 285,71	132,44
Подраздел: Потолок											
93	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем: 0,287=28,7/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,287	162,24						
					162,24		46,56		1	46,56	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	80			37,25		80	37,25	
			%	50			23,28		50	23,28	
			чел-ч	20,8							5,97
							107,09			107,09	5,97
94	15-04-006-01 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Объем: 0,287=28,7/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,287	55,79						
					54,64)*1,15	18,03		1	18,03	
					0,97)*1,25	0,35		1	0,35	
					0,26)*1,25	0,09		1	0,09	
					0,18		0,05		1	0,05	
			%	105)*0,9=94,5		17,12		94,5	17,12	
			%	55)*0,85=46,75		8,47		46,75	8,47	
			чел-ч	5,68)*1,15					1,87
94,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,00861	18 390,16		158,34		1	158,34	
							202,36			202,36	1,87
95	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Объем: 0,287=28,7/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,287	374,69						
					355,40		102,00		1	102,00	
					17,97		5,16		1	5,16	
					10,72		3,08		1	3,08	
					1,32		0,38		1	0,38	
			%	79			83,01		79	83,01	
			%	50			52,54		50	52,54	
			чел-ч	42,01							12,06
95,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*28,7=243,95кг)	кг	243,95	2,07		504,98		1	504,98	
95,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,00861	18 390,16		158,34		1	158,34	
							906,41			906,41	12,06
96	15-04-007-02 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем: 0,287=28,7/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,287	1 249,83						
					550,62)*1,15	181,73		1	181,73	
					11,06)*1,25	3,97		1	3,97	
					2,09)*1,25	0,75		1	0,75	
					688,15		197,50		1	197,50	
			%	105)*0,9=94,5		172,44		94,5	172,44	
			%	55)*0,85=46,75		85,31		46,75	85,31	
			чел-ч	63)*1,15					20,79
96,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИКСУРИЛА (расход 0,26л*28,7м2=7,462л)	л	7,462	85,77		640,02		1	640,02	
96,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	2,87	43,58		125,07		1	125,07	
							1 406,04			1 406,04	20,79
Итого по подразделу: Потолок							2 621,90			2 621,90	40,69
Подраздел: Стены											
97	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем: 0,3529=35,29/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,3529	162,24						
					162,24		57,25		1	57,25	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	80			45,80		80	45,80	
			%	50			28,63		50	28,63	
			чел-ч	20,8							7,34
							131,68			131,68	7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	15-04-006-03 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем: 0,3529=35,29/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,3529	45,88						
					44,73	*1,15	18,15		1	18,15	
					0,97	*1,25	0,43		1	0,43	
					0,26	*1,25	0,11		1	0,11	
					0,18		0,06		1	0,06	
			%	105	*0,9=94,5		17,26		94,5	17,26	
			%	55	*0,85=46,75		8,54		46,75	8,54	
98,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	чел-ч	4,65		*1,15					1,89
			т	0,010587	18 390,16		194,70		1	194,70	
							239,14			239,14	1,89
99	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем: 0,3529=35,29/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,3529	321,53						
					303,12		106,97		1	106,97	
					17,16		6,06		1	6,06	
					10,18		3,59		1	3,59	
					1,25		0,44		1	0,44	
			%	79			87,34		79	87,34	
			%	50			55,28		50	55,28	
99,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*35,29=299,965кг)	чел-ч	35,83							12,64
99,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	кг	299,965	2,07		620,93		1	620,93	
			т	0,010587	18 390,16		194,70		1	194,70	
							1 071,72			1 071,72	12,64
100	15-04-007-01 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Объем: 0,3529=35,29/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,3529	1 033,68						
					380,71	*1,15	154,51		1	154,51	
					10,41	*1,25	4,59		1	4,59	
					1,97	*1,25	0,87		1	0,87	
					642,56		226,76		1	226,76	
			%	105	*0,9=94,5		146,83		94,5	146,83	
			%	55	*0,85=46,75		72,64		46,75	72,64	
100,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	чел-ч	43,56		*1,15					17,68
100,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	9,1754	85,77		786,97		1	786,97	
			л	3,529	43,58		153,79		1	153,79	
							1 546,09			1 546,09	17,68
101	67-9-1	Смена: выключателей Объем: 0,03=3/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,03	218,59						
					218,59		6,56		1	6,56	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	85			5,58		85	5,58	
			%	65			4,26		65	4,26	
101,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	чел-ч	24,1							0,72
			10 ШТ	0,3	88,80		26,64		1	26,64	
							43,04			43,04	0,72
102	67-9-2	Смена: розеток Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	218,59						
					218,59		4,37		1	4,37	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
					0,00		0,00		1	0,00	
			%	85			3,71		85	3,71	
			%	65			2,84		65	2,84	
102,1	20.4.03.06-0003	Розетка скрытой проводки	чел-ч	24,1							0,48
			100 ШТ	0,02	863,00		17,26		1	17,26	
							28,18			28,18	0,48
103	65-33-1	Смена жалюзийных решеток Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	430,86						
					394,00		3,94		1	3,94	
					0,31		0,00		1	0,00	
					0,14		0,00		1	0,00	
					36,55		0,37		1	0,37	
			%	103			4,06		103	4,06	
			%	60			2,36		60	2,36	
103,1	19.2.03.07-0006	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	чел-ч	46,19							0,46
103,2	999-9900	Строительный мусор	ШТ	1	18,67		18,67		1	18,67	
			т	0,0007	0,00		0,00		1	0,00	
							29,40			29,40	0,46
104	67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 ШТ	0,05	1 573,45						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем: 0,05=5/100									
		Зарплата			1 570,95		78,55		1	78,55	
		Эксплуатация машин			2,50		0,13		1	0,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,05		1	0,05	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			66,81	85		66,81	
		СП от ФОТ	%	65			51,09	65		51,09	
		Затраты труда	чел-ч	163,3							8,17
104,1	Цена поставщика	Светодиодный светильник "Вартон" IP54 накладной 595*595*68мм с опаловым рассеивателем 36Вт 4000K 857,85 = [9 408,85 / 1,2 / 9,14]	ШТ	5	857,85		4 289,25		1	4 289,25	
							4 485,83			4 485,83	8,17
Итого по подразделу: Стены							7 575,08			7 575,08	49,38
Итого по разделу: Столовая							21 482,69			21 482,69	222,52
Раздел: Раздевалка											
Подраздел: Полы											
105	57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,172	29,41						
		Объем: 0,172=17,2/100									
		Зарплата			29,41		5,06		1	5,06	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			4,05	80		4,05	
		СП от ФОТ	%	68			3,44	68		3,44	
		Затраты труда	чел-ч	3,77							0,65
105,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,01892	0,00		0,00		1	0,00	
							12,55			12,55	0,65
106	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2	0,2176	413,90						
		Объем: 0,2176=21,76/100									
		Зарплата			358,88		78,09		1	78,09	
		Эксплуатация машин			55,02		11,97		1	11,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,76		5,17		1	5,17	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	110)*0,9=99		82,43	99		82,43	
		СП от ФОТ	%	70)*0,85=59,5		49,54	59,5		49,54	
		Затраты труда	чел-ч	46,01							10,01
106,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,60928	0,00		0,00		1	0,00	
							222,03			222,03	10,01
107	11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм)	100 м2	0,2176	334,81						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Объем: 0,2176=21,76/100									
		Зарплата			282,66)*1,15	70,73		1	70,73	
		Эксплуатация машин			43,61)*1,25	11,86		1	11,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15)*1,25	4,66		1	4,66	
		Материальные ресурсы			8,54		1,86		1	1,86	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		83,46	110,7		83,46	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		48,06	63,75		48,06	
		Затраты труда	чел-ч	35,6)*1,15					8,91
107,1	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,443904	600,00		266,34		1	266,34	
							482,31			482,31	8,91
108	11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11- 01-011-01	100 м2	0,2176	11,05						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Объем: 0,2176=21,76/100									
		Зарплата			3,49)*1,15*6	5,24		1	5,24	
		Эксплуатация машин			7,56)*1,25*6	12,34		1	12,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84)*1,25*6	4,63		1	4,63	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		10,93	110,7		10,93	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		6,29	63,75		6,29	
		Затраты труда	чел-ч	0,44)*1,15*6					0,66
108,1	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,665856	600,00		399,51		1	399,51	
							434,31			434,31	0,66
109	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0402	418,83						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Зарплата			102,78)*1,15	4,75		1	4,75	
		Эксплуатация машин			30,45)*1,25	1,53		1	1,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,35)*1,25	0,22		1	0,22	
		Материальные ресурсы			285,60		11,48		1	11,48	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		4,70	94,5		4,70	
		СП от ФОТ	%	65)*0,85=55,25		2,75	55,25		2,75	
		Затраты труда	чел-ч	11,6)*1,15					0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109,1	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм (1,85кг 1 м2)									
			м2	21,76	14,06		305,95		1	305,95	
							331,16			331,16	0,54
110	11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2	0,2176	17 149,13						
		Объем: 0,2176=21,76/100									
		Зарплата			2 713,07		590,36		1	590,36	
		Эксплуатация машин			24,42		5,31		1	5,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,53		3,81		1	3,81	
		Материальные ресурсы			14 411,64		3 135,97		1	3 135,97	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		657,75		110,7	657,75	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		378,78		63,75	378,78	
		Затраты труда	чел-ч	310,42							67,55
110,1	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,002176	0,00		0,00		1	0,00	
110,2	06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	22,1952	122,04		2 708,70		1	2 708,70	
110,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,26112	5 849,07		1 527,31		1	1 527,31	
110,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,006528	18 390,16		120,05		1	120,05	
110,5	06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-22,1952	140,45		- 3 117,32		1	- 3 117,32	
							6 006,91			6 006,91	67,55
111	11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м	0,172	328,03						
		Объем: 0,172=17,2/100									
		Зарплата			226,53)*1,15	44,81		1	44,81	
		Эксплуатация машин			5,50)*1,25	1,18		1	1,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,38)*1,25	0,30		1	0,30	
		Материальные ресурсы			96,00		16,51		1	16,51	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		49,94		110,7	49,94	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		28,76		63,75	28,76	
		Затраты труда	чел-ч	23,82)*1,15					4,71
111,1	06.2.05.02-1000	Плинтусы керамогранитные, размер 70х300х8 мм	ШТ	58	21,51		1 247,58		1	1 247,58	
							1 388,78			1 388,78	4,71
112	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м	0,018	222,34						
		Объем: 0,018=1,8/100									
		Зарплата			141,94)*1,15	2,94		1	2,94	
		Эксплуатация машин			0,00)*1,25	0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*1,25	0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			80,40		1,45		1	1,45	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		3,25		110,7	3,25	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		1,87		63,75	1,87	
		Затраты труда	чел-ч	16,64)*1,15					0,34
112,1	09.2.03.02-0015	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,89	19,29		36,46		1	36,46	
							45,97			45,97	0,34
Итого по подразделу: Полы							8 924,02			8 924,02	93,37
Подраздел: Потолок											
113	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,2099	162,24						
		Объем: 0,2099=20,99/100									
		Зарплата			162,24		34,05		1	34,05	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			27,24		80	27,24	
		СП от ФОТ	%	50			17,03		50	17,03	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							4,37
							78,32			78,32	4,37
114	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м2	0,2099	55,79						
		Объем: 0,2099=20,99/100									
		Зарплата			54,64)*1,15	13,19		1	13,19	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,25		1	0,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,07		1	0,07	
		Материальные ресурсы			0,18		0,04		1	0,04	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		12,53		94,5	12,53	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		6,20		46,75	6,20	
		Затраты труда	чел-ч	5,68)*1,15					1,37
114,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,006297	18 390,16		115,80		1	115,80	
							148,01			148,01	1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Объем: 0,2099=20,99/100	100 м2	0,2099	374,69						
		Зарплата			355,40		74,60		1	74,60	
		Эксплуатация машин			17,97		3,77		1	3,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,72		2,25		1	2,25	
		Материальные ресурсы			1,32		0,28		1	0,28	
		НР от ФОТ	%	79			60,71		79	60,71	
		СП от ФОТ	%	50			38,43		50	38,43	
		Затраты труда	чел-ч	42,01							8,82
115,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*20,99=178,415кг)	кг	178,415	2,07		369,32		1	369,32	
115,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,006297	18 390,16		115,80		1	115,80	
							662,91			662,91	8,82
116	15-04-007-02 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Объем: 0,2099=20,99/100	100 м2	0,2099	1 249,83						
		Зарплата			550,62)*1,15	132,91		1	132,91	
		Эксплуатация машин			11,06)*1,25	2,90		1	2,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09)*1,25	0,55		1	0,55	
		Материальные ресурсы			688,15		144,44		1	144,44	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		126,12		94,5	126,12	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		62,39		46,75	62,39	
		Затраты труда	чел-ч	63)*1,15					15,21
116,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л*20,99м2=5,4574л)	л	5,4574	85,77		468,08		1	468,08	
116,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	2,099	43,58		91,47		1	91,47	
							1 028,31			1 028,31	15,21
Итого по подразделу: Потолок							1 917,55			1 917,55	29,76
Подраздел: Стены											
117	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем: 0,537=53,7/100	100 м2	0,537	162,24						
		Зарплата			162,24		87,12		1	87,12	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			69,70		80	69,70	
		СП от ФОТ	%	50			43,56		50	43,56	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							11,17
							200,38			200,38	11,17
118	15-04-006-03 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен Объем: 0,537=53,7/100	100 м2	0,537	45,88						
		Зарплата			44,73)*1,15	27,62		1	27,62	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,65		1	0,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,17		1	0,17	
		Материальные ресурсы			0,18		0,10		1	0,10	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		26,26		94,5	26,26	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		12,99		46,75	12,99	
		Затраты труда	чел-ч	4,65)*1,15					2,87
118,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,01611	18 390,16		296,27		1	296,27	
							363,89			363,89	2,87
119	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Объем: 0,537=53,7/100	100 м2	0,537	321,53						
		Зарплата			303,12		162,78		1	162,78	
		Эксплуатация машин			17,16		9,21		1	9,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,18		5,47		1	5,47	
		Материальные ресурсы			1,25		0,67		1	0,67	
		НР от ФОТ	%	79			132,92		79	132,92	
		СП от ФОТ	%	50			84,13		50	84,13	
		Затраты труда	чел-ч	35,83							19,24
119,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*53,7=456,45кг)	кг	456,45	2,07		944,85		1	944,85	
119,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,01611	18 390,16		296,27		1	296,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1 630,83			1 630,83	19,24
120	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен									
	Поправка: МР 519/пр п.6.7.1		100 м2	0,537	1 033,68						
		Объем: 0,537=53,7/100									
		Зарплата			380,71)*1,15	235,11		1	235,11	
		Эксплуатация машин			10,41)*1,25	6,99		1	6,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97)*1,25	1,32		1	1,32	
		Материальные ресурсы			642,56		345,05		1	345,05	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		223,43		94,5	223,43	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		110,53		46,75	110,53	
		Затраты труда	чел-ч	43,56)*1,15					26,90
120,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИКУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	13,962	85,77		1 197,52		1	1 197,52	
120,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	5,37	43,58		234,02		1	234,02	
							2 352,65			2 352,65	26,90
121	67-9-1	Смена: выключателей	100 ШТ	0,02	218,59						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			218,59		4,37		1	4,37	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			3,71		85	3,71	
		СП от ФОТ	%	65			2,84		65	2,84	
		Затраты труда	чел-ч	24,1							0,48
121,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,2	88,80		17,76		1	17,76	
							28,68			28,68	0,48
122	67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 ШТ	0,04	1 573,45						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			1 570,95		62,84		1	62,84	
		Эксплуатация машин			2,50		0,10		1	0,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,04		1	0,04	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			53,45		85	53,45	
		СП от ФОТ	%	65			40,87		65	40,87	
		Затраты труда	чел-ч	163,3							6,53
122,1	Цена поставщика	Светодиодный светильник "Вартон" премиум (с диодами 0,1W) встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 36Вт									
		420,10 = [4 607,66 / 1,2 / 9,14]	ШТ	4	420,10		1 680,40		1	1 680,40	
							1 837,66			1 837,66	6,53
123	65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 ШТ	0,02	430,86						
		Объем: 0,02=2/100									
		Зарплата			394,00		7,88		1	7,88	
		Эксплуатация машин			0,31		0,01		1	0,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			36,55		0,73		1	0,73	
		НР от ФОТ	%	103			8,12		103	8,12	
		СП от ФОТ	%	60			4,73		60	4,73	
		Затраты труда	чел-ч	46,19							0,92
123,1	19.2.03.07-0006	Решетки вентиляционные, пластмассовые, размер 300х300 мм	ШТ	2	18,67		37,34		1	37,34	
123,2	999-9900	Строительный мусор	т	0,0014	0,00		0,00		1	0,00	
							58,81			58,81	0,92
Итого по подразделу: Стены							6 472,90			6 472,90	68,12
Итого по разделу: Разделвалка							17 314,47			17 314,47	191,25

Раздел: Сушилка

Подраздел: Полы

124	57-2-8	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,04	684,54						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			659,84		26,39		1	26,39	
		Эксплуатация машин			24,70		0,99		1	0,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,67		0,43		1	0,43	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			21,46		80	21,46	
		СП от ФОТ	%	68			18,24		68	18,24	
		Затраты труда	чел-ч	78,74							3,15
124,1	999-9900	Строительный мусор	т	0,172	0,00		0,00		1	0,00	
							67,08			67,08	3,15
125	11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м2	0,04	17 149,13						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			2 713,07)*1,15	124,80		1	124,80	
		Эксплуатация машин			24,42)*1,25	1,22		1	1,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,53)*1,25	0,88		1	0,88	
		Материальные ресурсы			14 411,64		576,47		1	576,47	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		139,13		110,7	139,13	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		80,12		63,75	80,12	
		Затраты труда	чел-ч	310,42)*1,15					14,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125,1	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,0004	0,00		0,00		1	0,00	
125,2	06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм	м2	4,08	122,04		497,92		1	497,92	
125,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	0,048	5 849,07		280,76		1	280,76	
125,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,0012	18 390,16		22,07		1	22,07	
125,5	06.2.05.03-0003	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм	м2	-4,08	140,45		- 573,04		1	- 573,04	
							1 149,45			1 149,45	14,28
126	11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,08=8/100	100 м	0,08	328,03						
		Зарплата			226,53)*1,15	20,84		1	20,84	
		Эксплуатация машин			5,50)*1,25	0,55		1	0,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,38)*1,25	0,14		1	0,14	
		Материальные ресурсы			96,00		7,68		1	7,68	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		23,22		110,7	23,22	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		13,37		63,75	13,37	
		Затраты труда	чел-ч	23,82)*1,15					2,19
126,1	06.2.05.02-1000	Плинтусы керамогранитные, размер 70х300х8 мм	шт	27	21,51		580,77		1	580,77	
							646,43			646,43	2,19
127	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,018=1,8/100	100 м	0,018	222,34						
		Зарплата			141,94)*1,15	2,94		1	2,94	
		Эксплуатация машин			0,00)*1,25	0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00)*1,25	0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			80,40		1,45		1	1,45	
		НР от ФОТ	%	123)*0,9=110,7		3,25		110,7	3,25	
		СП от ФОТ	%	75)*0,85=63,75		1,87		63,75	1,87	
		Затраты труда	чел-ч	16,64)*1,15					0,34
127,1	09.2.03.02-0015	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	1,89	19,29		36,46		1	36,46	
							45,97			45,97	0,34
Итого по подразделу: Полы							1 908,93			1 908,93	19,96
Подраздел: Потолок											
128	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,04	162,24						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			162,24		6,49		1	6,49	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			5,19		80	5,19	
		СП от ФОТ	%	50			3,25		50	3,25	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							0,83
							14,93			14,93	0,83
129	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,04=4/100	100 м2	0,04	55,79						
		Зарплата			54,64)*1,15	2,51		1	2,51	
		Эксплуатация машин			0,97)*1,25	0,05		1	0,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,26)*1,25	0,01		1	0,01	
		Материальные ресурсы			0,18		0,01		1	0,01	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		2,38		94,5	2,38	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		1,18		46,75	1,18	
		Затраты труда	чел-ч	5,68)*1,15					0,26
129,1	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	т	0,0012	18 390,16		22,07		1	22,07	
							28,20			28,20	0,26
130	61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки									
		обоями: потолков	100 м2	0,04	374,69						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			355,40		14,22		1	14,22	
		Эксплуатация машин			17,97		0,72		1	0,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,72		0,43		1	0,43	
		Материальные ресурсы			1,32		0,05		1	0,05	
		НР от ФОТ	%	79			11,57		79	11,57	
		СП от ФОТ	%	50			7,33		50	7,33	
		Затраты труда	чел-ч	42,01							1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*4=34кг)	кг	34	2,07		70,38		1	70,38	
130,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	м	0,0012	18 390,16		22,07		1	22,07	
							126,34			126,34	1,68
131	15-04-007-02 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,04	1 249,83						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			550,62)*1,15	25,33		1	25,33	
		Эксплуатация машин			11,06)*1,25	0,55		1	0,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,09)*1,25	0,10		1	0,10	
		Материальные ресурсы			688,15		27,53		1	27,53	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		24,03		94,5	24,03	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		11,89		46,75	11,89	
		Затраты труда	чел-ч	63)*1,15					2,90
131,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л*4м2=1,04л)	л	1,04	85,77		89,20		1	89,20	
131,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	0,4	43,58		17,43		1	17,43	
							195,96			195,96	2,90
Итого по подразделу: Потолок							365,43			365,43	5,67
Подраздел: Стены											
132	62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0,232	162,24						
		Объем: 0,232=23,2/100									
		Зарплата			162,24		37,64		1	37,64	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	80			30,11		80	30,11	
		СП от ФОТ	%	50			18,82		50	18,82	
		Затраты труда	чел-ч	20,8							4,83
							86,57			86,57	4,83
133	61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,232	321,53						
		Объем: 0,232=23,2/100									
		Зарплата			303,12		70,32		1	70,32	
		Эксплуатация машин			17,16		3,98		1	3,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			10,18		2,36		1	2,36	
		Материальные ресурсы			1,25		0,29		1	0,29	
		НР от ФОТ	%	79			57,42		79	57,42	
		СП от ФОТ	%	50			36,34		50	36,34	
		Затраты труда	чел-ч	35,83							8,31
133,1	04.3.02.05-0002	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) (расход при толщине 10мм 8,5кг*23,2м2=197,2кг)	кг	197,2	2,07		408,20		1	408,20	
133,2	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3 кг/м2)	м	0,00696	18 390,16		128,00		1	128,00	
							704,55			704,55	8,31
134	15-04-007-01 Поправка: МР 519/пр п.6.7.1	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,232	1 033,68						
		Объем: 0,232=23,2/100									
		Зарплата			380,71)*1,15	101,57		1	101,57	
		Эксплуатация машин			10,41)*1,25	3,02		1	3,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,97)*1,25	0,57		1	0,57	
		Материальные ресурсы			642,56		149,07		1	149,07	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		96,52		94,5	96,52	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		47,75		46,75	47,75	
		Затраты труда	чел-ч	43,56)*1,15					11,62
134,1	14.3.02.01-0005	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 0,26л/м2)	л	6,032	85,77		517,36		1	517,36	
134,2	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (расход 0,1кг/м2)	л	2,32	43,58		101,11		1	101,11	
							1 016,40			1 016,40	11,62
135	67-9-1	Смена: выключателей	100 ШТ	0,01	218,59						
		Объем: 0,01=1/100									
		Зарплата			218,59		2,19		1	2,19	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			1,86		85	1,86	
		СП от ФОТ	%	65			1,42		65	1,42	
		Затраты труда	чел-ч	24,1							0,24
135,1	20.4.01.02-0001	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 ШТ	0,1	88,80		8,88		1	8,88	
							14,35			14,35	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами Объем: 0,01=1/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,01	1 573,45			15,71 2,50 1,08 0,00	1 1 1 1	15,71 0,03 0,01 0,00	
136,1	Цена	Светодиодный светильник "Вартон" премиум (с диодами 0,1W) встраиваемый накладной 1195*295*50мм 36Вт 420,10 = [4 607,66 / 1,2 / 9,14]									1,63
	поставщика		ШТ	1	420,10		420,10		1	420,10	
							459,42			459,42	1,63
Итого по подразделу: Стены							2 281,29			2 281,29	26,63
Итого по разделу: Сушилка							4 555,65			4 555,65	52,27
Раздел: Умывальная, душевая, туалет											
137	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,02=2/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,02	145,98			143,48 2,50 1,08 0,00		2,87 0,05 0,02 0,00	
								2,46 1,88	85 65	2,46 1,88	0,36
							7,26			7,26	0,36
138	15-01-047-16 Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	Устройство потолков реечных алюминиевых Объем: 0,22=22/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м2	0,22	29 417,11			1 018,58 149,83 5,00 28 248,70		257,70 41,20 1,38 6 214,71	
								244,83 121,12	94,5 46,75	244,83 121,12	27,42
138,1	09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м	19,28	6,28		121,08		1	121,08	
							7 000,64			7 000,64	27,42
139	м08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем: 0,12=12/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 ШТ	0,12	1 106,93			676,94 18,11 2,51 411,88		81,23 2,17 0,30 49,43	
								77,45 52,99	95 65	77,45 52,99	8,19
139,1	20.3.03.08-0011	Светильники встраиваемые направленного света, с зеркальными лампами накаливания, тип колбы R50, мощность лампы 40 Вт, цвет белый	ШТ	12	12,13		145,56		1	145,56	
							408,83			408,83	8,19
140	м08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ Затраты труда	100 м	0,06	156,33			139,54 0,00 0,00 16,79		8,37 0,00 0,00 1,01	
								7,95 5,44	95 65	7,95 5,44	0,91
140,1	24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	6,12	2,24		13,71		1	13,71	
							36,48			36,48	0,91
141	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем: 0,06=6/100 Зарплата Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы НР от ФОТ СП от ФОТ	100 м	0,06	68,77			50,67 3,62 0,50 14,48		3,04 0,22 0,03 0,87	
								2,92 2,00	95 65	2,92 2,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141,1	21.1.06.09-0151	Затраты труда Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	чел-ч 1000 м	5,39 0,00618							0,32
				145,98	4 832,12		29,86		1	29,86	
							38,91			38,91	0,32
Итого по разделу: Умывальная, душевая, туалет							7 492,12			7 492,12	37,20
Раздел: Душевая											
142	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,01=1/100	100 ШТ	0,01	145,98						
		Зарплата			143,48		1,43		1	1,43	
		Эксплуатация машин			2,50		0,03		1	0,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,01		1	0,01	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			1,22		85	1,22	
		СП от ФОТ	%	65			0,94		65	0,94	
		Затраты труда	чел-ч	17,89							0,18
							3,62			3,62	0,18
143	15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м2	0,07	29 417,11						
		Объем: 0,07=7/100									
		Зарплата			1 018,58)*1,15	82,00		1	82,00	
		Эксплуатация машин			149,83)*1,25	13,11		1	13,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,00)*1,25	0,44		1	0,44	
		Материальные ресурсы			28 248,70		1 977,41		1	1 977,41	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		77,91		94,5	77,91	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		38,54		46,75	38,54	
143,1	09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	чел-ч	108,36)*1,15					8,72
			м	10,56	6,28		66,32		1	66,32	
							2 255,29			2 255,29	8,72
144	м08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 ШТ	0,06	1 106,93						
		Объем: 0,06=6/100									
		Зарплата			676,94		40,62		1	40,62	
		Эксплуатация машин			18,11		1,09		1	1,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		0,15		1	0,15	
		Материальные ресурсы			411,88		24,71		1	24,71	
		НР от ФОТ	%	95			38,73		95	38,73	
		СП от ФОТ	%	65			26,50		65	26,50	
		Затраты труда	чел-ч	68,24							4,09
144,1	20.3.03.08-0011	Светильники встраиваемые направленного света, с зеркальными лампами накаливания, тип колбы R50, мощность лампы 40 Вт, цвет белый	ШТ	6	12,13		72,78		1	72,78	
							204,43			204,43	4,09
145	м08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,04	156,33						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			139,54		5,58		1	5,58	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			16,79		0,67		1	0,67	
		НР от ФОТ	%	95			5,30		95	5,30	
		СП от ФОТ	%	65			3,63		65	3,63	
145,1	24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	чел-ч	15,2							0,61
			м	4,08	2,24		9,14		1	9,14	
							24,32			24,32	0,61
146	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,04	68,77						
		Объем: 0,04=4/100									
		Зарплата			50,67		2,03		1	2,03	
		Эксплуатация машин			3,62		0,14		1	0,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		0,02		1	0,02	
		Материальные ресурсы			14,48		0,58		1	0,58	
		НР от ФОТ	%	95			1,95		95	1,95	
		СП от ФОТ	%	65			1,33		65	1,33	
146,1	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	чел-ч	5,39							0,22
			1000 м	0,00408	4 832,12		19,72		1	19,72	
							25,75			25,75	0,22
Итого по разделу: Душевая							2 513,41			2 513,41	13,82
Раздел: Туалет											
147	67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп Объем: 0,02=2/100	100 ШТ	0,02	145,98						
		Зарплата			143,48		2,87		1	2,87	
		Эксплуатация машин			2,50		0,05		1	0,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08		0,02		1	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	85			2,46		85	2,46	
		СП от ФОТ	%	65			1,88		65	1,88	
		Затраты труда	чел-ч	17,89							0,36
							7,26			7,26	0,36
148	15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		100 м2	0,0484	29 417,11						
		Объем: 0,0484=4,84/100									
		Зарплата			1 018,58)*1,15	56,69		1	56,69	
		Эксплуатация машин			149,83)*1,25	9,06		1	9,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,00)*1,25	0,30		1	0,30	
		Материальные ресурсы			28 248,70		1 367,24		1	1 367,24	
		НР от ФОТ	%	105)*0,9=94,5		53,86		94,5	53,86	
		СП от ФОТ	%	55)*0,85=46,75		26,64		46,75	26,64	
		Затраты труда	чел-ч	108,36)*1,15					6,03
148,1	09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м	6,24	6,28		39,19		1	39,19	
							1 552,68			1 552,68	6,03
149	м08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 ШТ	0,08	1 106,93						
		Объем: 0,08=8/100									
		Зарплата			676,94		54,16		1	54,16	
		Эксплуатация машин			18,11		1,45		1	1,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,51		0,20		1	0,20	
		Материальные ресурсы			411,88		32,95		1	32,95	
		НР от ФОТ	%	95			51,64		95	51,64	
		СП от ФОТ	%	65			35,33		65	35,33	
		Затраты труда	чел-ч	68,24							5,46
149,1	20.3.03.08-0011	Светильники встраиваемые направленного света, с зеркальными лампами накаливания, тип колбы R50, мощность лампы 40 Вт, цвет белый	ШТ	8	12,13		97,04		1	97,04	
							272,57			272,57	5,46
150	м08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,03	156,33						
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			139,54		4,19		1	4,19	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			16,79		0,50		1	0,50	
		НР от ФОТ	%	95			3,98		95	3,98	
		СП от ФОТ	%	65			2,72		65	2,72	
		Затраты труда	чел-ч	15,2							0,46
150,1	24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	3,06	2,24		6,85		1	6,85	
							18,24			18,24	0,46
151	м08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,03	68,77						
		Объем: 0,03=3/100									
		Зарплата			50,67		1,52		1	1,52	
		Эксплуатация машин			3,62		0,11		1	0,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,50		0,02		1	0,02	
		Материальные ресурсы			14,48		0,43		1	0,43	
		НР от ФОТ	%	95			1,46		95	1,46	
		СП от ФОТ	%	65			1,00		65	1,00	
		Затраты труда	чел-ч	5,39							0,16
151,1	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5-660	1000 м	0,00306	4 832,12		14,79		1	14,79	
							19,31			19,31	0,16
Итого по разделу: Туалет							1 870,06			1 870,06	12,47
Раздел: Прочее											
152	69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (обои)	м	0,0207	23,81						
		Зарплата			7,41		0,15		1	0,15	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			16,40		0,34		1	0,34	
		НР от ФОТ	%	78			0,12		78	0,12	
		СП от ФОТ	%	50			0,08		50	0,08	
		Затраты труда	чел-ч	1,03							0,02
							0,69			0,69	0,02
153	т01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (0,0264+0,047+0,0135+0,105+0,01888+0,02607+0,0564+0,0007+0,0121+0,0376+0,033858+0,094+0,0014+0,01573+0,7952+0,0007+0,01892+0,60928+0,172+0,0014)	1 Т ГРУЗА	2,086138	42,98		89,66		1	89,66	
		Зарплата			0,00		0,00		1	0,00	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	0			0,00		0	0,00	
		СП от ФОТ	%	0			0,00		0	0,00	
		Затраты труда	чел-ч	0							0,00
							89,66			89,66	0,00
154	т03-21-01-050	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 50 км (вблизи деревни Верескино)	1 Т ГРУЗА	2,086138	27,16		56,66		1	56,66	
		Зарплата			0,00		0,00		1	0,00	
		Эксплуатация машин			0,00		0,00		1	0,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,00		0,00		1	0,00	
		Материальные ресурсы			0,00		0,00		1	0,00	
		НР от ФОТ	%	0			0,00		0	0,00	
		СП от ФОТ	%	0			0,00		0	0,00	
		Затраты труда	чел-ч	0							0,00
							56,66			56,66	0,00
Итого по разделу: Прочее							147,01			147,01	0,02
Итого по локальной смете:							114 403,73			114 403,73	1 251,03
Итого по смете: Капитальный ремонт групповых помещений 4-го класса							114 403,73			114 403,73	1 251,03
		Индекс пересчета 1 кв. 2021 Минстрой от 24.02.2021 №6799-ИФ/09 Московская область (Объекты образования Школы, К-9,14)								1 045 650,09	
		НДС 20 %								209 130,02	
		Итого по смете								1 254 780,11	

Объемы согласовал _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]