

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту туалетов в МБДОУ д\с № 3 «Ивушка» корпус 1 г.о. Лосино-Петровский .

1. Описание объекта закупки:

Выполнение работ по ремонту туалета в МБДОУ д\с № 3 «Ивушка» корпус 1 г.о. Лосино-Петровский, ул. Первомайская .стр3А

2. Функциональные и технические характеристики объекта закупки: Приведение помещений в надлежащее состояние, улучшение их технических характеристик.

3. Сроки выполнения работ: в течение 30 дней с даты заключения

4. Порядок (последовательность) работ:

Подрядчик должен осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ.

5. Требования, установленные Заказчиком к выполнению работ

5.1. Соблюдение законодательных и иных нормативных актов.

При выполнении работ обязательно соблюдение норм действующего законодательства РФ, регулирующего выполнение работ и устранения в них всех недостатков. При осуществлении работ Подрядчик должен соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием Заказчика.

5.2. Требования к контролю выполняемых работ, применяемых материалов, изделий, оборудования.

В соответствии с требованиями действующих технических регламентов, ГОСТ, СП и СНиП.

5.3. Требования к организации выполнения работ.

Подрядчик должен:

- обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на Объекте, и поддерживать территорию, где выполняются работы, в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;
- принять меры по противопожарной безопасности Объекта при производстве работ;
- обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, по охране окружающей среды, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применения Подрядчиком методов производства работ.
- выполнять работы в строгом соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на Подрядчика. Вывоз мусора должен производиться ежедневно без складирования на территории.

Организация работ на Объекте должна проводиться в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Изменение №1к СП48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства», утвержденному приказом Минстроя России от 26.08.2016 N597/пр «Об утверждении Изменения №1к СП48,13330.2011 «СНиП 12-02-2004»). В процессе производства работ Подрядчик в целях обеспечения безопасности работ должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

- 1) СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
- 2) СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- 3) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

До начала производства работ Подрядчик должен обеспечить изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации, детальное ознакомление с условиями производства работ, проведение мероприятий и выполнение работ подготовительного периода, подготовку к производству работ. Подрядчик должен выполнить все защитные мероприятия, обеспечивающие безопасный и свободный доступ на территорию где выполняются работы,

согласовать режим работы с Заказчиком, предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

5.4. Мероприятия по охране труда.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.).

На Объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Выполнение работ должно производиться под руководством специально назначенного ответственного лица - руководителя работ (приказ по предприятию).

До начала работ подрядчик должен разработать и согласовывать с Заказчиком необходимый для производства работ на Объекте проект производства работ (далее - ППР).

6. Требования, установленные Заказчиком к качеству выполняемых работ и используемых при выполнении работ материалов

4.1 При выполнении работ должны применяться современные материалы, оборудование и изделия. Все применяемые материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Подрядчик должен нести ответственность за соответствие используемых материалов, оборудования и изделий государственным стандартам и техническим условиям. Все используемые для проведения работ материалы, оборудование и изделия должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Контроль за качеством выполнения работ

Скрытые работы должны подлежать освидетельствованию с составлением актов.

Управление качеством работ должно включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества работ и незаконченных строителъством Объектов требованиям нормативных документов и проектно-сметной документации.

По результатам контроля, в случае выявления дефектов, должны разрабатываться мероприятия по их устранению.

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами Заказчика и Подрядчика, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Показателями качества работ являются:

- соответствие материалов и изделий сертификатам соответствия качества и паспортам;
- соответствие выполняемых работ технологическим регламентам по видам работ и допустимым значениям отклонений в соответствии со СНиП, ПУЭ, проектно-сметной документацией;
- составление актов освидетельствования работ, скрывааемых последующими работами и составление Подрядчиком исполнительных схем.

8. Требования к гарантийному сроку на результаты работ

Гарантийный срок на выполненные работы, а также на используемые при выполнении работ материалы, кроме демонтированных с сохранением, должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на Объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации. Изъяны и брак в работе, обнаруженные в течение указанного срока, Подрядчик должен устранить за свой счет в течение 5-ти дней с момента оповещения его об обнаруженном дефекте.

9. Виды и объемы работ, выполнение которых производится в рамках Договора.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
-------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------

				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов
1	2	3	4	5	6	7
1	E08-02-016-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	100 м2 стенки	0,005	1,00	0,005
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	111,18	1,15	0,64
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-008.0-1	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0,90	99
	Пр/774-008.0	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0,85	59
2	P69-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	100 отверстий	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	165,30	1,00	3,31
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92

	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44
3	Р69-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	78,66	1,00	1,57
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44
4	Е20-02-002-08 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0,00	1,00	0,00
	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100	1,00	1,00
		ЗТ	чел.-ч	24,80	1,15	0,29
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00
		Итого по расценке				
4.1	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	1	0
4.2	3014491	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	шт.	100	1	1
		ФОТ				

	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
5	E17-01-010-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт	100	1,00	1,00
		ЗТ	чел.-ч	21,63	1,15	0,25
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00
		Итого по расценке				
5.1	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт	100	1	1
5.2	2018202	Ревизионный люк 20х30 см	шт.	100	1	1
		ФОТ				
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
6	Р63-7-5 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток Кол-во: $=((3.05+5.03)*2*2.98-(0.9*2.1)-(1.8*1.6)+1.1*4*2.98)/100$	100 м2 поверхности облицовки	0,565	1,00	0,565

	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	74,30	1,00	41,98
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,00	1,12
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-097.0-1		НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1,00	90
Пр/774-097.0		СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1,00	45
7	Р61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Кол-во: $=((3.05+5.03)*2*2.98-(0.9*2.1)-(1.8*1.6)+1.1*4*2.98)*0.2/100$	100 м2 отремонтированной поверхности	0,113	1,00	0,113
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,00	25,80
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,00	0,08
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-095.0-1		НР (Штукатурные работы)	%	89	1,00	89
Пр/774-095.0		СП (Штукатурные работы)	%	44	1,00	44
8	Е15-01-019-05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону Кол-во: $=((3.05+5.03)*2*2.98-(0.9*2.1)-(1.8*1.6)+1.1*4*2.98)/100$	100 м2 поверхности облицовки	0,565	1,00	0,565
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				

	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,15	103,75
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,17
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	42
9	Р57-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разборка покрытий полов из керамических плиток Кол-во: =(3.05*5.03)/100	100 м2 покрытия	0,153	1,00	0,153
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,00	10,69
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,00	0,22
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-091.0-1	НР (Полы)	%	89	1,00	89
	Пр/774-091.0	СП (Полы)	%	49	1,00	49
10	Е46-03-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	43,40	1,00	1,30
		ЗТм	чел.-ч	10,56	1,00	0,32
		Итого по расценке				
		ФОТ				

	Пр/812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103	1,00	103
	Пр/774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59	1,00	59
11	Е46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Кол-во: =3*0.04*0.25	1 м3 заделки	0,03	1,00	0,03
		1 ОТ				
		2 ЭМ				
		3 в т.ч. ОТм				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	75,22	1,00	2,26
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке ФОТ				
	Пр/812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103	1,00	103
	Пр/774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59	1,00	59
12	Е11-01-027-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм Кол-во: =(3.05*5.03)/100	100 м2 покрытия	0,153	1,00	0,153
		1 ОТ				
		2 ЭМ				
		3 в т.ч. ОТм				
		4 М				
		ЗТ	чел.-ч	88,37	1,15	15,55

		ЗТм	чел.-ч	2,85	1,25	0,55
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-011.0-1		НР (Полы)	%	112	0,90	101
Пр/774-011.0		СП (Полы)	%	65	0,85	55
13	Р62-47-1 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Кол-во: $=3.05*5.03-(3.05*5.03)*0.3$	м2	10,739	1,00	10,739
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	0,58	1,00	6,23
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-096.0-1		НР (Малярные работы)	%	90	1,00	90
Пр/774-096.0		СП (Малярные работы)	%	46	1,00	46
14	Р61-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (30%)Кол-во: $=(3.05*5.03)*0.3/100$	100 м2 отремонтированной поверхности	0,046	1,00	0,046
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	229,75	1,00	10,57
		ЗТм	чел.-ч	0,72	1,00	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-095.0-1		НР (Штукатурные работы)	%	89	1,00	89

	Пр/774-095.0	СП (Штукатурные работы)	%	44	1,00	44
15	Р61-1-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Кол-во: $=(3.05*5.03)*0.8/100$	100 м2 поверхности	0,123	1,00	0,123
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	44,41	1,00	5,46
		ЗТм	чел.-ч	0,30	1,00	0,04
		Итого по расценке				
15.1	4020114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	0,593	1	-0,073
15.2	1138007	Полимерцементная шпатлевка	кг	593	1	72,939
		ФОТ				
	Пр/812-095.0-1	НР (Штукатурные работы)	%	89	1,00	89
	Пр/774-095.0	СП (Штукатурные работы)	%	44	1,00	44
16	Е15-04-007-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков Кол-во: $=(3.05*5.03)/100$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,153	1,00	0,153
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	63,00	1,15	11,08
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	42

17	Р56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Снятие дверных полотен Кол-во: $=(0.8*2*2)/100$	100 м2 дверных полотен	0,032	1,00	0,032
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,00	1,16
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-090.0-1	НР (Проемы)	%	90	1,00	90
	Пр/774-090.0	СП (Проемы)	%	47	1,00	47
18	Р56-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Снятие наличников Кол-во: $=(2*2+1+2*2+0.7)/100$	100 м наличников	0,097	1,00	0,097
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,00	0,41
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-090.0-1	НР (Проемы)	%	90	1,00	90
	Пр/774-090.0	СП (Проемы)	%	47	1,00	47
19	Р56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				

	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	179,30	1,00	3,59
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,00	0,08
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-090.0-1		НР (Проемы)	%	90	1,00	90
Пр/774-090.0		СП (Проемы)	%	47	1,00	47
20	Е10-01-047-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №260/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Кол-во: $=(0.7*2.01+2.01)/100$	100 м2 проемов	0,034	1,00	0,034
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	201,00	1,15	7,86
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,25	0,04
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-010.0-1		НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97
Пр/774-010.0		СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	47
21	Е15-01-050-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Кол-во: $=(2.01*2+1+2.01*2+0.7)*0.12/100$	100 м2 облицовки	0,012	1,00	0,012
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
1019155		Листы облицовочные декоративные	м2	105	1,00	1,26

	1019732	Грунтовка	т	0,0089	1,00	0,0001068
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,15	2,30
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,00
		Итого по расценке				
21.1	1019155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	1,26
21.2	1019732	Грунтовка	т	0,0089	1	0
21.3	1016866	Панели пластиковые для откосов шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые	м2	105	1	1,26
		ФОТ				
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	42
22	Р65-30-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм Кол-во: $=(0.2*4*2+0.25*4*2)/100$	100 м2 поверхности воздуховодов	0,036	1,00	0,036
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	39,90	1,00	1,44
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,00	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.1-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1,00	87
	Пр/774-099.1	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1,00	44
23	Е20-01-001-08 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм Кол-во: $=(0.2*4)*2/100$	100 м2 поверхности воздуховодов	0,016	1,00	0,016

	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	1019430	Сетки в рамках	м2	П	1,00	0,00
	3019066	Воздуховоды металлические	м2	100	1,00	1,60
	3019110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	П	1,00	0,00
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00
	3019520	Шиберы	шт.	П	1,00	0,00
	3019640	Заглушки питомерных лючков	шт.	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	100,06	1,15	1,84
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,01
		Итого по расценке				
23.1	1019430	Сетки в рамках	м2	П	1	0
23.2	3019066	Воздуховоды металлические	м2	100	1	0
23.3	3019110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	П	1	0
23.4	3019240	Крепления	кг	П	1	0
23.5	3019520	Шиберы	шт.	П	1	0
23.6	3019640	Заглушки питомерных лючков	шт.	П	1	0
23.7	3011792	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	м2	100	1	1,6
		ФОТ				
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
24	E20-01-001-09 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм Кол-во: $=(0.25*4)*2/100$	100 м2 поверхности воздуховодов	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				

	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	1019430	Сетки в рамках	м2	П	1,00	0,00
	3019066	Воздуховоды металлические	м2	100	1,00	2,00
	3019110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	П	1,00	0,00
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00
	3019640	Заглушки фитинговых лючков	шт.	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	153,69	1,15	3,53
		ЗТм	чел.-ч	0,41	1,25	0,01
		Итого по расценке				
24.1	1019430	Сетки в рамках	м2	П	1	0
24.2	3019066	Воздуховоды металлические	м2	100	1	0
24.3	3019110	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	П	1	0
24.4	3019240	Крепления	кг	П	1	0
24.5	3019640	Заглушки фитинговых лючков	шт.	П	1	0
24.6	3011793	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	100	1	2
		ФОТ				
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
25	Р65-9-14 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,10	1,00	0,1
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	1039910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	П	1,00	0,00
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00

	3029912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	166,00	1,00	16,60
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
25.1	1039910	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам	шт.	П	1	0
25.2	3019240	Крепления	кг	П	1	0
25.3	3029912	Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам	шт.	П	1	0
25.4	3015601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	10 шт.	0	1	0,5
25.5	3020030	Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2"	шт.	100	1	12
25.6	3020031	Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4"	шт.	16,66667	1	2
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
26	Р65-8-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	61,90	1,00	1,24
		ЗТм	чел.-ч	0,20	1,00	0,00
		Итого по расценке				
26.1	3019240	Крепления	кг	П	1	0
		ФОТ				

	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
27	Р65-8-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	58,40	1,00	1,75
		ЗТм	чел.-ч	0,10	1,00	0,00
		Итого по расценке				
27.1	3019240	Крепления	кг	П	1	0
27.2	3015808	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.	2	1	0,2
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
28	Р65-6-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	234,00	1,00	2,34

		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,00	0,01
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
29	Р65-6-12 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	412,70	1,00	12,38
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,00	0,02
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
30	Р65-6-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смывных труб с резиновыми манжетами	100 приборов	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	100,00	1,00	3,00
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				

	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
<hr/>						
31	Р65-6-25 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена шарового крана смывного бачка	100 приборов	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	87,00	1,00	2,61
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
<hr/>						
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
<hr/>						
32	Р65-6-19 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена раковин	100 приборов	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	191,30	1,00	5,74
		ЗТм	чел.-ч	0,70	1,00	0,02
<hr/>						
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103

	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
33	Р65-5-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
5099899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1,00	0,0069
		ЗТ	чел.-ч	200,00	1,00	6,00
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
33.1	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1	0,007
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
34	Р65-6-8 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	42,00	1,00	1,26
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103

	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
35	Р65-6-10 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена гибких подводок Кол-во: $=(2*3+3)/100$	100 приборов	0,09	1,00	0,09
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	52,40	1,00	4,72
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
36	Р65-4-12 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Демонтаж: поддонов	100 шт	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	168,10	1,00	1,68
		ЗТм	чел.-ч	0,91	1,00	0,01
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.1-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1,00	87
	Пр/774-099.1	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1,00	44

37	Е17-01-001-18 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,10	1,00	0,1
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	10,89	1,15	1,25
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
38	Р65-5-6 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	1,00	0,0026
		ЗТ	чел.-ч	266,70	1,00	2,67
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
38.1	3010619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	100	1	-1
38.2	3010621	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	100	1	1

38.3	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	1	0,003
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
39	Р65-6-20 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена полотенцесушителей	100 приборов	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	139,70	1,00	1,40
		ЗТм	чел.-ч	0,21	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
40	Р65-5-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,11	1,00	0,0022
		ЗТ	чел.-ч	103,00	1,00	2,06
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				

40.1	3021344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	100	1	-2
40.2	3021897	Кран шаровый латунный полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"x1"	шт.	100	1	2
40.3	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов ФОТ	т	0,11	1	0,002
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
<hr/>						
41	Р65-5-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1,00	0,0023
		ЗТ	чел.-ч	200,00	1,00	2,00
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
41.1	3011527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	100	1	-1
41.2	3017785	Термостат центральный с верхней монтажной частью и блоком управления	компл.	100	1	1
41.3	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов ФОТ	т	0,23	1	0,002
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52

42	Е08-02-016-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича	100 м2 стенки	0,005	1,00	0,005
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	111,18	1,15	0,64
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-008.0-1	НР (Конструкции из кирпича и блоков)	%	110	0,90	99
	Пр/774-008.0	СП (Конструкции из кирпича и блоков)	%	69	0,85	59
43	Р69-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича	100 отверстий	0,02	1,00	0,02
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	165,30	1,00	3,31
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-103.0-1	НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92
	Пр/774-103.0	СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44
44	Р69-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,02	1,00	0,02

	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	78,66	1,00	1,57
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-103.0-1		НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92
Пр/774-103.0		СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44
45	E20-02-002-08 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
01.7.17.09		Сверла, буры	шт	0,00	1,00	0,00
19.2.03.07		Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100	1,00	1,00
		ЗТ	чел.-ч	24,80	1,15	0,29
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00
		Итого по расценке				
45.1	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100	1	1
45.2	3014489	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150x200 мм	шт.	100	1	1
		ФОТ				
Пр/812-016.0-1		НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
Пр/774-016.0		СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61

46	E17-01-010-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт	100	1,00	1,00
		ЗТ	чел.-ч	21,63	1,15	0,25
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00
		Итого по расценке				
46.1	07.2.06.02	Люки ревизионные	шт	100	1	1
46.2	2018202	Ревизионный люк 30х30 см	шт.	100	1	1
		ФОТ				
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
47	P63-7-5 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток Кол-во: $=((3.05+4.95)*2.98-(0.9*2.1)-$ $(1.8*1.6)+1.1*4*2.98)/100$	100 м2 поверхности облицовки	0,56	1,00	0,56
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	74,30	1,00	41,61
		ЗТм	чел.-ч	1,99	1,00	1,11
		Итого по расценке				
		ФОТ				

	Пр/812-097.0-1	НР (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	90	1,00	90
	Пр/774-097.0	СП (Стекольные, обойные и облицовочные работы)	%	45	1,00	45
48	Р61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Кол-во: $=((3.05+4.95)*2*2.98-(0.9*2.1)-(1.8*1.6)+1.1*4*2.98)*0.2/100$	100 м2 отремонтированной поверхности	0,112	1,00	0,112
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	228,35	1,00	25,58
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,00	0,08
		Итого по расценке ФОТ				
	Пр/812-095.0-1	НР (Штукатурные работы)	%	89	1,00	89
	Пр/774-095.0	СП (Штукатурные работы)	%	44	1,00	44
49	Е15-01-019-05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказа Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Кол-во: $=((3.05+4.95)*2*2.98-(0.9*2.1)-(1.8*1.6)+1.1*4*2.98)/100$	100 м2 поверхности облицовки	0,56	1,00	0,56
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,15	102,83
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,16
		Итого по расценке ФОТ				
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	42

50	Р57-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Разборка покрытий полов из керамических плиток Кол-во: $=(3.05*4.95)/100$	100 м2 покрытия	0,151	1,00	0,151
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	69,87	1,00	10,55
		ЗТм	чел.-ч	1,44	1,00	0,22
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-091.0-1	НР (Полы)	%	89	1,00	89
	Пр/774-091.0	СП (Полы)	%	49	1,00	49
51	Е46-03-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	43,40	1,00	1,30
		ЗТм	чел.-ч	10,56	1,00	0,32
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103	1,00	103
	Пр/774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59	1,00	59

52	E46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Кол-во: =3*0.04*0.25	1 м3 заделки	0,03	1,00	0,03
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	75,22	1,00	2,26
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-040.1-1	НР (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	103	1,00	103
	Пр/774-040.1	СП (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	%	59	1,00	59
53	E11-01-027-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм Кол-во: =(3.05*4.95)/100	100 м2 покрытия	0,151	1,00	0,151
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	88,37	1,15	15,35
		ЗТм	чел.-ч	2,85	1,25	0,54
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-011.0-1	НР (Полы)	%	112	0,90	101
	Пр/774-011.0	СП (Полы)	%	65	0,85	55

54	E11-01-039-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Устройство плинтусов из плиток керамических Кол-во: $=((3.05+4.95)*2-0.9)/100$	100 м плинтуса	0,151	1,00	0,151
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	23,60	1,15	4,10
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,25	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-011.0-1	НР (Полы)	%	112	0,90	101
	Пр/774-011.0	СП (Полы)	%	65	0,85	55
55	P62-47-1 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок Кол-во: $=3.05*4.95-(3.05*4.95)*0.3$	м2	10,568	1,00	10,568
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	0,58	1,00	6,13
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-096.0-1	НР (Малярные работы)	%	90	1,00	90
	Пр/774-096.0	СП (Малярные работы)	%	46	1,00	46

56	Р61-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Кол-во: $= (3.05 \times 4.95) \times 0.3 / 100$	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045	1,00	0,045
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	203,07	1,00	9,14
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,00	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-095.0-1	НР (Штукатурные работы)	%	89	1,00	89
	Пр/774-095.0	СП (Штукатурные работы)	%	44	1,00	44
57	Р61-1-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Кол-во: $= 9 \times 0.15 / 100$	100 м2 поверхности	0,014	1,00	0,014
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	44,41	1,00	0,62
		ЗТм	чел.-ч	0,30	1,00	0,00
		Итого по расценке				
57.1	4020114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	0,593	1	-0,008
57.2	1138007	Полимерцементная шпатлевка	кг	571,42857	1	8
		ФОТ				
	Пр/812-095.0-1	НР (Штукатурные работы)	%	89	1,00	89
	Пр/774-095.0	СП (Штукатурные работы)	%	44	1,00	44

58	E15-04-007-02 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков Кол-во: $=(3.05*4.95)/100$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,151	1,00	0,151
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	63,00	1,15	10,94
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-015.0-1	НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90
	Пр/774-015.0	СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	42
59	P56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Снятие дверных полотен Кол-во: $=(0.9*2.01)/100$	100 м2 дверных полотен	0,018	1,00	0,018
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	36,28	1,00	0,65
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-090.0-1	НР (Проемы)	%	90	1,00	90
	Пр/774-090.0	СП (Проемы)	%	47	1,00	47
60	P56-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Снятие наличников Кол-во: $=(2*2+0.9)/100$	100 м наличников	0,049	1,00	0,049
	1	ОТ				

	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	4,21	1,00	0,21
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-090.0-1		НР (Проемы)	%	90	1,00	90
Пр/774-090.0		СП (Проемы)	%	47	1,00	47
61	Р56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	179,30	1,00	1,79
		ЗТм	чел.-ч	3,97	1,00	0,04
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-090.0-1		НР (Проемы)	%	90	1,00	90
Пр/774-090.0		СП (Проемы)	%	47	1,00	47
62	Е10-01-047-01 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №260/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Кол-во: =(0.9*2.01)/100	100 м2 проемов	0,018	1,00	0,018
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	201,00	1,15	4,16
		ЗТм	чел.-ч	1,05	1,25	0,02

		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-010.0-1		НР (Деревянные конструкции)	%	108	0,90	97
Пр/774-010.0		СП (Деревянные конструкции)	%	55	0,85	47
63	Е15-01-050-04 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Кол-во: =(2.01*2+0.9)*0.12/100	100 м2 облицовки	0,006	1,00	0,006
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	1019155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1,00	0,63
	1019732	Грунтовка	т	0,0089	1,00	0,0000534
		ЗТ	чел.-ч	166,47	1,15	1,15
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,00
		Итого по расценке				
63.1	1019155	Листы облицовочные декоративные	м2	105	1	0,63
63.2	1019732	Грунтовка	т	0,0089	1	0
63.3	1016866	Панели пластиковые для откосов м, длиной 6,0 м, белые матовые	шириной 0,4 м2	105	1	0,63
		ФОТ				
Пр/812-015.0-1		НР (Отделочные работы)	%	100	0,90	90
Пр/774-015.0		СП (Отделочные работы)	%	49	0,85	42
64	Р65-8-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,12	1,00	0,12
	1	ОТ				
	2	ЭМ				

	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	61,90	1,00	7,43
		ЗТм	чел.-ч	0,20	1,00	0,02
		Итого по расценке				
64.1	3019240	Крепления	кг	П	1	0
64.2	3015609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10 шт.	4	1	0,6
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
65	Р65-8-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,07	1,00	0,07
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	3019240	Крепления	кг	П	1,00	0,00
		ЗТ	чел.-ч	58,40	1,00	4,09
		ЗТм	чел.-ч	0,10	1,00	0,01
		Итого по расценке				
65.1	3019240	Крепления	кг	П	1	0
65.2	3015808	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.	2	1	0,4
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52

66	Р65-6-2 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	234,00	1,00	2,34
		ЗТм	чел.-ч	0,56	1,00	0,01
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
67	Р65-6-12 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,04	1,00	0,04
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	412,70	1,00	16,51
		ЗТм	чел.-ч	0,75	1,00	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52

68	Р65-6-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смывных труб с резиновыми манжетами	100 приборов	0,04	1,00	0,04
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	100,00	1,00	4,00
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
69	Р65-6-25 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена шарового крана смывного бачка	100 приборов	0,04	1,00	0,04
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	87,00	1,00	3,48
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
70	Р65-6-19 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена раковин	100 приборов	0,04	1,00	0,04

	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	191,30	1,00	7,65
		ЗТм	чел.-ч	0,70	1,00	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-099.2-1		НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
Пр/774-099.2		СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
71	Р65-5-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,04	1,00	0,04
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
5099899		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1,00	0,0092
		ЗТ	чел.-ч	200,00	1,00	8,00
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
71.1	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1	0,009
		ФОТ				
Пр/812-099.2-1		НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
Пр/774-099.2		СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
72	Р65-6-8 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,04	1,00	0,04
	1	ОТ				

	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	42,00	1,00	1,68
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-099.2-1		НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
Пр/774-099.2		СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
73	Р65-6-10 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Смена гибких подводок Кол-во: $=(4+2*4)/100$	100 приборов	0,12	1,00	0,12
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	52,40	1,00	6,29
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,00	0,01
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-099.2-1		НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
Пр/774-099.2		СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
74	Р65-4-12 Протокол МОГЭ от 25.08.2021 №8	Демонтаж: поддонов	100 шт	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				

		ЗТ	чел.-ч	168,10	1,00	1,68
		ЗТм	чел.-ч	0,91	1,00	0,01
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-099.1-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	87	1,00	87
	Пр/774-099.1	СП (Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка)	%	44	1,00	44
75	Е17-01-001-18 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0,10	1,00	0,1
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
		ЗТ	чел.-ч	10,89	1,15	1,25
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,25	0,03
		Итого по расценке				
		ФОТ				
	Пр/812-016.0-1	НР (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	121	0,90	109
	Пр/774-016.0	СП (Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха))	%	72	0,85	61
76	Р65-5-6 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				

	4	М				
	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	1,00	0,0026
		ЗТ	чел.-ч	266,70	1,00	2,67
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
76.1	3010619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.	100	1	-1
76.2	3010621	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	100	1	1
76.3	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,26	1	0,003
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
77	Р65-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,16	1,00	0,16
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,04	1,00	0,0064
		ЗТ	чел.-ч	81,00	1,00	12,96
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
77.1	3021342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	100	1	-16
77.2	3020030	Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2"	шт.	87,5	1	14
77.3	3020031	Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4"	шт.	12,5	1	2
77.4	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,04	1	0,006
		ФОТ				

	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
78	Р65-5-7 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Смена термосмесителей	100 шт.	0,01	1,00	0,01
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				
	4	М				
	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1,00	0,0023
		ЗТ	чел.-ч	200,00	1,00	2,00
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
78.1	3011527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	100	1	-1
78.2	3017785	Термостат центральный с верхней монтажной частью и блоком управления	компл.	100	1	1
78.3	5099899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,23	1	0,002
		ФОТ				
	Пр/812-099.2-1	НР (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	103	1,00	103
	Пр/774-099.2	СП (Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое)	%	52	1,00	52
79	Р69-15-1 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №263/пр	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	1,33	1,00	1,33
		Кол-во: =0.642+0.009+0.006+0.002+0.003+0.649+0.007+0.002+0.005+0.003+0.002				
	1	ОТ				
	2	ЭМ				
	3	в т.ч. ОТм				

4		М				
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,00	1,37
		ЗТм	чел.-ч	0,00	1,00	0,00
		Итого по расценке				
		ФОТ				
Пр/812-103.0-1		НР (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1,00	92
Пр/774-103.0		СП (Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1,00	44
80	А01-01-01-021 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	1,33	1,00	1,33
81	А03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 т груза	1,33	1,00	1,33

Заведующий МБДОУ д/с №3 «Ивушка»



Глущенко А.А.