

Глава Нейского муниципального округа

 С.В. Иванов**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

на частичный ремонт автодороги на улице Совхозной в селе Кужбал

Сметная стоимость: **700.000** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.487** тыс.чел.чСметная заработная плата: **6.237** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2001 по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 352/пр)".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 Объем: 2400*0.1	2.40	<u>1 201.20</u> 1 201.20		1 837.84	1 837.84		<u>154</u>	<u>235.62</u>
2.	ФЕР 27-04-001-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 Объем: 2400*0.1	2.40	<u>3 390.48</u> 115.49	<u>3 262.79</u> 171.22	5 187.43	176.70	<u>4 992.07</u> 261.97	<u>14.4</u> 13.88	<u>22.032</u> 21.2364
3.	ФССЦ 02.3.01.02-0013 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, м3 Объем: 240*1.1	264	<u>10.33</u>		2 728.34				
4.	ФССЦпг 03-21-01-030 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, 1 т груза	-422.4	<u>2.61</u>	<u>20.00</u>	-1 103.79		<u>-5 103.79</u>		

< 91 * 1 * 40/1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: -264*1.6								
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8								
5.	ФССЦпг 03-21-01-055 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 55 км, 1 т груза	422.4	<u>7.69</u>	<u>30.20</u>	3 248.72		<u>7 707.28</u>		
	Объем: 264*1.6								
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8								
6.	ФЕР 27-07-002-01 (Приказ № 294/пр от 01.06.2020) Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2	24.00	<u>940.15</u> 485.58	<u>449.69</u> 32.10	7 192.15	3 714.69	<u>3 440.13</u> 245.57	<u>24.3</u> 2.92	<u>185.895</u> 22.338
7.	ФССЦ 02.2.05.04-0094 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40, м3	417.60	<u>150.94</u>		29 677.82				
	Объем: (24)*17.4								
8.	ФССЦпг 03-21-01-030 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км, 1 т груза	-626	<u>20.00</u>	<u>20.00</u>	-5 898.36		<u>-5 898.36</u>		
	Объем: -(417)*1.5								
	Поправки: ПЗ: *7.05/6.8								
9.	ФССЦпг 03-21-01-101 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 101 км, 1 т груза	626	<u>47.24</u>	<u>47.24</u>	13 932.49		<u>13 932.49</u>		
	Объем: 417.4*1.5								

.	ИТОГО ПО СМЕТЕ				56 802.64	5 729.23	<u>19 069.82</u> 507.54		<u>443.547</u> 43.5744
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				51 623.58	5 729.23	<u>8 432.20</u> 507.54		<u>443.547</u> 43.5744
.	МАТЕРИАЛОВ -				37 406.16				
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1; %=142 - по стр. 2, 6)				7 716.75				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 6)				5 006.01				

< 91 * 1 * 40/1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824)

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				64 346.34				
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				10 637.62		10 637.62		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				10 637.62				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				74 983.96				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 716.75				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 006.01				
	Итого				64 575.65				
	Итого по смете в текущих ценах с к=	10,84			700 000				
	Всего по смете				700 000				

Составил: Зав. отделом архитектуры и строительства Рогова О.В. Соколова
(должность, подпись, Ф.И.О.)