



Инд. N подл.	Подл. и дата	Взам. инд. N	Согласовано			
					Гл. спец.	



						Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая			
						Администрация Гатчинского муниципального района			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ул. Новая	Стадия	Лист	Листов
ГИП					2023		ИД	1	2
Рук. группы					2023				
Проверил	Блудный А.В.				2023				
Выполнил	Крохмаль К.А.				2023	Схема общая	ООО "БАРС"		

2

ПК5

ПК9+97.6
ПК9+13.4
ПК9
ПК8+75.6
ПК8

ПК8+23.6

ПК8

ПК7+23.6

ПК7

ПК6+23.6

ПК6

ПК5+90.6

ПК5+20.2

ПК5

2

ПК4+20.2

ПК4

ПК3+20.2

ПК3

ПК2+20.2

ПК2

ПК1+43.2

ПК1

ПК0+14.7 - Существующая

ПК0

ПК5

ПК4+20.2

ПК4

ПК3+20.2

ПК3

ПК2+20.2

ПК2

ПК1+43.2

ПК1

ПК0+14.7 - Существующая

остановка

ПК0

- Канава - 838 м
- Дренаж - 60 м
- Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 - 90 шт.
- Колодцы - 1 шт
- Дорожное полотно - 6487 м²
- Звезды - 145,7 м²
- Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 - 30 шт.
- Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 - 87 шт.
- Тротуар - 76,5 м²
- Посадка деревьев - 16 шт.
- Газоны - 116,2 м²
- Металлическое пешеходное ограждение - 30м
- Укрепление обочины 1137 м.
- Остановочный павильон 2 шт.

Согласовано

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Гл. спец

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая

Администрация Гатчинского
муниципального района

ул. Новая

Стадия	Лист	Листов
ИД	2	2

Схема общая

ООО "БАРС"

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					2023
Рук. группы					2023
Проверил	Блудный А.В.				2023
Выполнил	Крохмаль К.Н.				2023

						г. Гатчина ул. Кустова			
						Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кустова в г. Гатчина			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	<div> <div>Схема общая</div> <div>ИД</div> </div>	Стадия	Лист	Листов
ГИП					2023				
Рук. группы					2023				
Проверил	Билудчий А.В.				2023			1	2
Выполнил	Крахмаль К.Н.				2023	Схема общая	ООО "БАРС"		

Перекресток с
ул. Воскова

2

№1 - Устройство тротуаров. Площадь 1203 м²

- Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91) - 446 шт.

- Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91) - 663 шт.

- Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей - 974 м²

№2 - Устройство дренажной канавы

- Устройство дренажей продольных (канавы) - 197 м

№3 - Ремонт дорожного полотна

- Регулирование высотного положения крышек колодцев - 20 шт.

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей - 3500 м²

№4 - Ремонт заездов во дворы

- Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей - 448 м²

№5 - Устройство газонов

- Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную - 373 м²

№6 - Укрепление обочин

- Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см - 317 м²

Проезжей части с тротуаром

Бортовой бетонный камень
БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91)
Бетон В15 (ГОСТ 26633-91)

Асфальтобетонное покрытие h=0.06м

Выравнивающий слой асфальтобетона h=0.04м

Щебень марки 600 ф5-10 мм (расклинцовка)

Щебень марки 600 ф 40-70 мм h=0.4м

Песок для строительных работ h=0.3м

Полотно изгазпрошивное Дорнит

Тротуара с газоном

Бортовой бетонный камень
БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91)
Бетон В15 (ГОСТ 26633-91)

плодородный слой

уплотненный грунт

Асфальтобетонное покрытие h=0.05м

Щебень марка 600 ф 20-40 h=0.15м

Песок для строительных работ h=0.2м

Полотно изгазпрошивное Дорнит

2

Перекресток с
ул. Рошалья

Перекресток с
ул. Заводской

Перекресток с
ул. Заводской

Согласовано

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Гл. спец.

г. Гатчина ул. Кустова

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кустова
в г. Гатчина

Изм.	Кол.уч.	Лист	N вкл.	Подл.	Дата
ГИП.					2023
Рук. группы					2023
Проверил	Благодный А.В.				2023
Выполнил	Крохмаль Н.И.				2023

Общая схема

Общая схема

Стадия

ИД

Лист

2

Листов

2

ООО "БАРС"

Согласовано

						Кап. ремонт участка авто. дороги по ул. Радищева			
						Администрация Гатчинского муниципального района			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	№2 Участок пр. 25 Октября, ул. Радищева	Стадия	Лист	Листов
ГИП.					2023		Стадия	1	1
Рук. группы					2023				
Проверил	Блудный А.В.				2023				
Выполнил	Крахмаль К.Н.				2023	Схема общая	ООО "БАРС"		

