



| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------------|-------------------------------|
| №п/п | Наименование работ | Ед. изм | Количество | Примечание |
| 1 | Фрезерование проезда | м2/м3 | 4959/247,95 | на толщину 50 мм |
| 2 | Разработка грунта под проезд (уч-ок 97 м поз) + карманы под автобусные остановки | м2/м3 | 752/451,2 | на глубину 600 мм |
| 3 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) | м2 | 752 | |
| 4 | Устройство основания из песка | м2/м3 | 752/225,6 | толщиной 300 мм |
| 5 | Устройство основания из ЦПС | м2/м3 | 752/150,4 | толщиной 200 мм |
| 6 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезда(4959+752) | м2 | 5711 | Выр-иш 60 мм Верхний 40 мм |
| 7 | Фрезерование заездов | м2/м3 | 68/3,4 | на толщину 50 мм |
| 8 | Устройство асфальтобетонного покрытия заездов | м2 | 68 | Выр-иш 60 мм Верхний 40 мм |
| 9 | Демонтаж бортового камня | м поз. | 10 | БР100.30.15 |
| 10 | Монтаж бортового камня | м поз. | 1905 | БР100.30.15 |
| 11 | Регулировка высотного положения колодцев | шт. | 2 | до 100 мм |
| 12 | Спил деревьев г. 500 мм | шт. | 20 | |
| 13 | Демонтаж/монтаж опор освещения | шт. | 10 | |
| 14 | Демонтаж/монтаж дорожных знаков | шт. | 15 | монтаж новых знаков |
| 15 | Монтаж ограждения | м поз. | 60 | |
| 16 | Прочистка канав | м поз. | 1950 | шириной 1 м глубиной 1 м |
| 17 | Разработка грунта под тротуары | м2/м3 | 104/47,84 | на глубину 460 мм |
| 18 | Демонтаж бортового камня | м поз. | 10 | БР100.20.8 |
| 19 | Монтаж бортового камня | м поз. | 69 | БР100.20.8 |
| 20 | Устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ) | м2 | 104 | |
| 21 | Устройство основания из ЦПС | м2/м3 | 104/15,6 | толщиной 150 мм |
| 22 | Устройство основания из песка | м2/м3 | 104/15,6 | толщиной 150 мм |
| 23 | Устройство основания из ЦПС | м2/м3 | 104/5,2 | толщиной 50 мм |
| 24 | Укладка тротуарной плитки | м2 | 104 | |
| 25 | Восстановление газона | м2 | 2000 | шириной 1 м |

типовой разрез
проезда и заездов




а/б 40 мм
а/б 60 мм
фрезерование


типовой разрез
тротуаров



Плитка 60 мм
ЦПС 50 мм
песок 150 мм
ЩПС 150 мм
геотекстиль



типовой разрез
карманов



а/б 40 мм
а/б 60 мм
ЩПС 200 мм
песок 300 мм
геотекстиль

| | | | |
|-----------|----------|---------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ремонт автомобильной дороги по ул. Новая

Администрация Гатчинского
Муниципального района.

Схема ремонта
автомобильной дороги.

| | | |
|--------------------------------|------|--------|
| | Лист | Листов |
| | 3 | 3 |
| Центр Строительного Надзора | | |