


УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК



ГБОУ СОШ с. Кошки

(Наименование организации)

Директор

Панжинская Л.И.

(Должность, подпись, ФИО)

Выполнение работ по ремонту помещений в здании ГБОУ СОШ с. Кошки, расположенного по адресу Самарская обл., Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, влд. 2.
(Наименование стройки)

Самарская обл., Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, влд.2
(Наименование объекта капитального строительства)

Ремонт помещений в здании ГБОУ СОШ с. Кошки, расположенного по адресу Самарская обл., Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, влд. 2.
(Наименование работ и затрат)

Ведомость объемов работ

Основание Дефектная ведомость
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)

Условия производства работ:

Дата составления 12 февраля 2024 г.

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	0,13		
Оплата труда рабочих	чел.-ч	9,594		
Рабочий строитель среднего разряда 4,1				
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,247		
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0598		
Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,1872		
Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0013		
Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг	124,8		
Вода	м3	0,0819		
Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг	-124,8		
Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	т	0,1248		
Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,62		
Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
Оплата труда рабочих	чел.-ч	27,2677		
Рабочий строитель среднего разряда 4				
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0453		
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04525		
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04525		
Ветошь	кг	0,362		
Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	47,06		
Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,62		
Пр421 п.58 б (ФЕР, ТЕР) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
Оплата труда рабочих	чел.-ч	178,5927		
Рабочий строитель среднего разряда 3,4				
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0905		
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0905		
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,67875		
Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	3,0408		
Шпатлевка клеевая	т	0,18462		

Ветошь	кг	1,1222			
Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0,22806			
Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0,51			
Оплата труда рабочих	чел.-ч	9,3789			
Рабочий строитель среднего разряда 3,9					
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0051			
Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0051			
Шуруповерт	маш.-ч	3,5088			
Перфораторы электрические	маш.-ч	3,5088			
Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	2,3205			
Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00051			
Дюбели распорные полистироловые 6x40 мм	10 шт.	15,3			
Кабель-канал 100x60 L2000 пластик ПРАЙМЕР IEK	м	39			
Угол для кабель-канала плоский изменяемый 100x60 Праймер IEK	шт.	1			
Угол для кабель-канала внутренний изменяемый 100x60 Праймер IEK	шт.	6			
Заглушка для кабель-канала 100x60 ПРАЙМЕР IEK	шт.	2			
Розетка штепсельная утолщенного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,51			
Оплата труда рабочих	чел.-ч	15,5448			
Рабочий монтажник среднего разряда 4,2					
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0153			
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0153			
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0102			
Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	4,0086			
Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,765			
Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25- 0,35 мм	кг	0,2142			
Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т	0,001607			
Втулки изолирующие	шт.	52,02			
Розетка 1-м 2мод. Праймер РКС-20-30-П-К 45x45 с заземл. бел. IEK	шт.	14			
Рамка 6мод. Праймер с суппортом 75мм бел. IEK	шт.	7			
Угол для кабель-канала внешний изменяемый 100x60 Праймер IEK	шт.	5			

Розетка компьютерная 2мод. Праймер РКИ-20-00-П RJ45 кат.5E UTP механизм IEK	шт.	7			
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,64			
Оплата труда рабочих	чел.-ч	3,7504			
Рабочий монтажник среднего разряда 4					
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,128			
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,128			
Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0,8768			
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,8768			
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,128			
Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	0,9408			
Лента K226	100 м	0,06144			
Лак битумный БТ-123	т	0,000038			
Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,32			
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010). марки ВВГнг(А)-FRLS	1000 м	0,064			
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1			
Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,56			
Рабочий монтажник среднего разряда 4,2					
Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,01			
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,01			
Перфораторы электрические	маш.-ч	0,41			
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			
Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	0,66			
Краска	кг	0,1			
Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,016			
Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041			
Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124			
Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041			

	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1			
	Втулки изолирующие	шт.	21			
	Корпус ЩРН-П-4 Krepta 3 IP41 навесной пластик. бел. IEK	шт.	2			
	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	1 м линии	52			
	Оплата труда рабочих	чел.-ч	10,4			
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1					
	Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	2,6			
	Клей 88-CA	кг	1,04			
	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,312			
	Скобы монтажные СО-6-У3	10 шт.	24,96			
	Кабель витая пара U/UTP кат.5E 4x2x24AWG	м	52			
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	22			
	Пр421 п.58 6 (ФЕР, ТЕР) к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25					
	Оплата труда рабочих	чел.-ч	36,938			
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4					
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3,3			
	Дрели электрические	маш.-ч	7,425			
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,275			
	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,00242			
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,00946			
	Решетки жалюзийные	шт.	22			
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,0066			
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	-0,00946			
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	-0,0066			
	Тканевые вертикальные жалюзи, Арт 100118 5150. Светло-голубой, 600x240	шт.	2			
	Раздел ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне	шт.	3			
	DH-HAC-HDW1200TLMQR-A-0280B	шт.	1			
	Видеокамера HDCVI купольная					

	2 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST2000DM005] [SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин. кэш память - 256 МБ]	шт.	1			
	ДН-XVR1B04-I Dahua Видеорегистратор 4-канальный мультимедийный	шт.	1			
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ					
	Оплата труда рабочих	чел.-ч	294,0265			
	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,5412			
	Фонд оплаты труда	чел.-ч	294,5677			