

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 878/пр;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 748/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

31. Белгородская область

Ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная в г. Новый Оскол Белгородской области

(наименование стройки)

Ремонт автомобильной дороги по ул. Дорожная в г. Новый Оскол Белгородской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Составлен	Дорожная одежда	
	(наименование работ и затрат)	
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-Иф/09 прил.4 (01.01.2000)

Сметная стоимость в том числе:	1 555,50	(149,52)	тыс.руб.
	1 555,50	(149,52)	тыс.руб.
	0,00	(0)	тыс.руб.
	0,00	(0)	тыс.руб.
	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	(0,58)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	64,02	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	52,97	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Дорожная одежда											
1	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,472	1	0,472					
		Объем=1179/1000*0,4									
		2 ЭМ					124,02		58,54		
		3 в т.ч. ОТМ					3,90		1,84		
		4 М					1 600,83		755,59		
		ЗТМ	чел.-ч	0,36		0,16992					
		Итого по расценке					1 724,85		814,13		
		ФОТ							1,84		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			2,70		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			2,47		
		Всего по позиции							819,30		
2	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,48616	1	-0,48616	1 554,20		-755,59		
		Всего по позиции							-755,59		
3	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катанная ЭБК-2	т	0,48616	1	0,48616	1 961,63		953,67		
		Всего по позиции							953,67		
4	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	1,13184	1	1,13184					
		Объем=(1179*0,04*2,4) / 100									
		1 ОТ					212,48		240,49		
		2 ЭМ					5 536,89		6 266,87		
		3 в т.ч. ОТМ					284,69		322,22		
		4 М					123,62		139,92		
		ЗТ	чел.-ч	21,77		24,6401568					
		ЗТМ	чел.-ч	21,5		24,33456					
		Итого по расценке					5 872,99		6 647,28		
		ФОТ							562,71		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			827,18		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			754,03		
		Всего по позиции							8 228,49		
5	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III	т	114,31584	1	114,31584	491,01		56 130,22		
		Всего по позиции							56 130,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕР27-06-035-01	Подгрунточные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора Объем=1179/1000*0,4 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТМ Итого по расценке ФОТ Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	т	0,472	1	0,472					
			чел.-ч	0,36		0,16992	124,02 3,90 1 600,83		58,54 1,84 755,59		
		Итого по расценке					1 724,85		814,13		
		ФОТ							1,84		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			2,70		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			2,47		
		Всего по позиции							819,30		
7	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,48616	1	-0,48616	1 554,20		-755,59		
		Всего по позиции							-755,59		
8	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2	т	0,48616	1	0,48616	1 961,63		953,67		
		Всего по позиции							953,67		
9	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=1179 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТМ Итого по расценке ФОТ Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги Всего по позиции	1000 м2	1,179	1	1,179	182,32 7 479,03 234,46 874,78		214,96 8 817,78 276,43 1 031,37		
			чел.-ч	20,86		24,59394					
			чел.-ч	18,85		22,22415					
		Итого по расценке					8 536,13		10 064,11		
		ФОТ							491,39		
		Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			722,34		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			658,46		
		Всего по позиции							11 444,91		
10	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем=1179*0,04*2,4 Всего по позиции	т	113,184	1	113,184	491,01		55 574,48		
		Всего по позиции							55 574,48		

Итого по разделу 1 Дорожная одежда :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

130 440,51

455,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15 201,73		
		Материалы							602,33		
		Строительные работы							114 783,33		
		в том числе:							133 412,86		
		оплата труда							455,45		
		эксплуатация машин и механизмов							15 201,73		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							602,33		
		материалы							114 783,33		
		накладные расходы							1 554,92		
		сметная прибыль							1 417,43		
		Итого ФОТ (справочно)							1 057,78		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 554,92		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 417,43		
		Итого по разделу 1 Дорожная одежда							133 412,86		1 386 159,62
Раздел 2. Подъезды ко дворам											
11	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=15,54 / 100	100 м3	0,1554	1	0,1554					
		1 ОТ					173,23		26,92		
		2 ЭМ					5 268,76		818,77		
		3 в т.ч. ОТм					267,67		41,60		
		4 М					17,08		2,65		
		ЗТ	чел.-ч	21,6		3,35664					
		ЗТм	чел.-ч	20,6		3,20124					
		Итого по расценке					5 459,07		848,34		
		ФОТ							68,52		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			100,72		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			91,82		
		Всего по позиции							1 040,88		
12	ФССЦ-02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм Объем=15,54*1,5	м3	23,31	1	23,31	183,26		4 271,79		
		Всего по позиции							4 271,79		
13	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора Объем=129,5/1000*0,9	т	0,117	1	0,117					
		2 ЭМ					124,02		14,51		
		3 в т.ч. ОТм					3,90		0,46		
		4 М					1 600,83		187,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	0,36		0,04212	1 724,85		201,81		
		ФОТ							0,46		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,68		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			0,62		
		Всего по позиции							203,11		
14	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,12051	1	-0,12051	1 554,20		-187,30		
		Всего по позиции							-187,30		
15	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-кационная ЭБК-2	т	0,12051	1	0,12051	1 961,63		236,40		
		Всего по позиции							236,40		
16	ФЕР27-06-068-01	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см Объем=129,50 / 100 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)	100 м2	1,295	1	1,295					
		1 ОТ					59,73	1,25	96,69		
		2 ЭМ					366,03	1,25	592,51		
		3 в т.ч. ОТм					19,33	1,25	31,29		
		4 М					125,02	1,25	202,38		
		ЗТ	чел.-ч	7,06	1,25	11,428375					
		ЗТм	чел.-ч	1,75	1,25	2,8328125					
		Итого по расценке					550,78		891,58		
		ФОТ							127,98		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			188,13		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			171,49		
		Всего по позиции							1 251,20		
17	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем=129,5*0,05*2,4	т	15,54	1	15,54	491,01		7 630,30		
		Всего по позиции							7 630,30		

Итого по разделу 2 Подъезды ко дворам :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
									13 892,92		
									123,61		
									1 425,79		
									73,35		
									12 343,52		
									14 446,38		
									123,61		
									1 425,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы							73,35		
		накладные расходы							12 343,52		
		сметная прибыль							289,53		
		Итого ФОТ (справочно)							263,93		
		Итого накладные расходы (справочно)							196,96		
		Итого сметная прибыль (справочно)							289,53		
									263,93		
		Итого по разделу 2 Подъезды ко дворам							14 446,38		150 097,89
Раздел 3. Доставка материалов											
Доставка битумной эмульсии											
18	ФСЭМ-91.08.02-001	Доставка битумной эмульсии автогудронатором 3500 л до места работ на 9 км (тех. часть п. 1.27.8)	маш.-ч	0,24	1	0,24			43,04		
		Объем=2,3*(1,09283+0,0660666)*9/100									
	2 ЭМ						118,47		28,43		
	3 в т.ч. ОТм						21,66		5,20		
	ФОТ								5,20		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			7,64		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			6,97		
	Всего по позиции								43,04		
Доставка щебеночно-песчаной смеси С4 фр.0-80 мм (свыше 30 км)											
19	ФССЦпр-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км	1 т груза	-41,03	1	-41,03	19,29		-791,47	11,64	-9 212,71
		Объем=-23,31*1,76									
	Всего по позиции								-791,47		-9 212,71
20	ФССЦпр-03-21-01-130	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 130 км	1 т груза	41,03	1	41,03	58,65		2 406,41	11,64	28 010,61
		Объем=23,31*1,76									
	Всего по позиции								2 406,41		28 010,61

Итого по разделу 3 Доставка материалов :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов											
									1 643,37		
									28,43		
									5,20		
									1 614,94		
									1 657,98		19 245,09
									43,04		
									28,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		накладные расходы							5,20		
		сметная прибыль							7,64		
		Перевозка							6,97		
		Итого ФОТ (справочно)							1 614,94		18 797,90
		Итого накладные расходы (справочно)							5,20		
		Итого сметная прибыль (справочно)							7,64		
									6,97		
		Итого по разделу 3 Доставка материалов							1 657,98		19 245,09
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							145 976,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							579,06		
		Эксплуатация машин							16 655,95		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							680,88		
		Материалы							127 126,85		
		Перевозка							1 614,94		
		Строительные работы							149 517,22		1 555 500,00
									147 902,28	10,39	1 536 704,69
		в том числе:									
		оплата труда							579,06		
		эксплуатация машин и механизмов							16 655,95		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							680,88		
		материалы							127 126,85		
		накладные расходы							1 852,09		
		сметная прибыль							1 688,33		
		Перевозка							1 614,94		18 797,90
		Итого ФОТ (справочно)							1 259,94		
		Итого накладные расходы (справочно)							1 852,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 688,33		
		ВСЕГО по смете							149 517,22		1 555 500,00

ФЕР. 3 кв 2023 (СМР),
Письмо Минстроя России от
24.07.2023г. №44208-АЛ/09
прил.4

Составил.

Проверил.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Раджус А.А.

Киселева Е.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерством юстиции Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.