

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/лр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/лр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/лр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/лр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении и изменении сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автодороги по ул. Успенская-ул. Кирова в г. Новый Оскол Белгородской области (протяженность – 5,332 пр. км)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02 (ВЫПИСКА)

Составлен Основание	базисно-индексным	методом	
	Ведомость дефектов		
<i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>			
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			16.11.2023 г. (01.01.2000)
Сметная стоимость			
<i>в том числе:</i>			
строительных работ	15 319,14		(1419,09) тыс.руб.
монтажных работ	0,00		(0) тыс.руб.
оборудования	0,00		(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00		(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

(13,2) тыс.руб.
1 515,55 чел.час.
469,70 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Тип 2													
1	ФЕР27-03-012-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 2200 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	57,67	1	57,67							
Объем=5767 / 100													
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2													
		1 ОТ					2,35	1,2			162,63		
		2 ЭМ					769,36	1,2			53 242,79		
		3 в т.ч. ОТм					4,98	1,2			344,64		
		4 М					0,13				7,50		
		ЗТ	чел.-ч	0,25	1,2	17,301							
		ЗТм	чел.-ч	0,39	1,2	26,98956							
		Итого по расценке					771,84				53 412,92		
		ФОТ									507,27		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					745,69		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					679,74		
		Всего по позиции									54 838,35		
2	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	681	1	681	6,69				4 555,89	12,12	55 217,39
Объем=5767*0,05*2,36													
		Всего по позиции									4 555,89		55 217,39
3	ФЕР27-06-035-01	Подготовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	2,307	1	2,307							
Объем=5767/1000*0,4													
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2													
		2 ЭМ					124,02	1,2			343,34		
		3 в т.ч. ОТм					3,90	1,2			10,80		
		4 М					1 600,83				3 693,11		
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,2	0,996624							
		Итого по расценке					1 724,85				4 036,45		
		ФОТ									10,80		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					15,88		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					14,47		
		Всего по позиции									4 066,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-2,37621	1	-2,37621	1 554,20		-3 693,11		
		Всего по позиции							-3 693,11		
5	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2	т	2,37621	1	2,37621	1 961,63		4 661,24		
		Всего по позиции							4 661,24		
6	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона Объем=968,4 / 100	100 т	9,684	1	9,684					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					212,48	1,2	2 469,19		
		2 ЭМ					5 536,89	1,2	64 343,09		
		3 в т.ч. ОТМ					284,69	1,2	3 308,33		
		4 М					123,62		1 197,14		
		ЗТ	чел.-ч	21,77	1,2	252,984816					
		ЗТМ	чел.-ч	21,5	1,2	249,8472					
		Итого по расценке					5 872,99		68 009,42		
		ФОТ							5 777,52		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			8 492,95		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			7 741,88		
		Всего по позиции							84 244,25		
7	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III	т	978,084	1	978,084	491,01		480 249,02		
		Всего по позиции							480 249,02		
8	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	2,307	1	2,307					
		Объем=5767/1000*0,4									
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		2 ЭМ					124,02	1,2	343,34		
		3 в т.ч. ОТМ					390	1,2	10,80		
		4 М					1 600,83		3 693,11		
		ЗТМ	чел.-ч	0,36	1,2	0,996624					
		Итого по расценке					1 724,85		4 036,45		
		ФОТ							10,80		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			15,88		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			14,47		
		Всего по позиции							4 066,80		
9	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-2,37621	1	-2,37621	1 554,20		-3 693,11		
		Всего по позиции							-3 693,11		
10	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2	т	2,37621	1	2,37621	1 961,63		4 661,24		
		Всего по позиции							4 661,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА 15 на ПБВ асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	5,767	1	5,767					
Объем=5767 / 1000											
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						182,32	1,2			1 261,73
	2 ЭМ						7 479,03	1,2			51 757,88
	3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,2			1 622,56
	4 М						874,78				5 044,86
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,2	144,359544					
	ЗТМ		чел.-ч	18,85	1,2	130,44954					
	Итого по расценке						8 536,13				58 064,47
	ФОТ										2 884,29
	Пр/812-021,0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					4 239,91
	Пр/774-021,0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					3 864,95
	Всего по позиции										66 169,33
12	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 5 см)	1000 м2	5,767	1	5,767					
Объем=5767 / 1000											
Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	1 ОТ						3,29	2,4			45,54
	2 ЭМ						254,89	2,4			3 527,88
	3 в т.ч. ОТМ						5,95	2,4			82,35
	4 М						2,94	2			33,91
	ЗТ		чел.-ч	0,35	2,4	4,84428					
	ЗТМ		чел.-ч	0,47	2,4	6,505176					
	Итого по расценке						261,12				3 607,33
	ФОТ										127,89
	Пр/812-021,0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					188,00
	Пр/774-021,0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					171,37
	Всего по позиции										3 966,70
13	ФССЦ-04.2.03.01-0051	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15, на вяжущем ПБВ	Т	692,04	1	692,04	674,34				466 670,25
Объем=5767*0,05*2,4											
	Всего по позиции										466 670,25
Итого по разделу 1 Тип 2 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
1 144 578,46											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							3 939,09		
		Эксплуатация машин							173 558,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 379,48		
		Материалы							962 525,16		
		Перевозка							4 555,89		
		Строительные работы							1 170 763,65		12 626 937,04
		Строительные работы							1 166 207,76		
		в том числе:									
		оплата труда							3 939,09		
		эксплуатация машин и механизмов							173 558,32		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 379,48		
		материалы							962 525,16		
		накладные расходы							13 698,31		
		сметная прибыль							12 486,88		
		Перевозка							4 555,89		
		Итого ФОТ (справочно)							9 318,57		55 217,39
		Итого накладные расходы (справочно)							13 698,31		
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 486,88		
		Итого по разделу 1 Тип 2							1 170 763,65		12 626 937,04
Раздел 2. Стоянки											
Тип 1											
14	ФЕР27-06-035-01	Подгрунтоочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,216	1			0,216			
		Объем=0,541*0,4									
	Прил.27.3 п.3.1	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2									
	2 ЗМ						124,02	1,2	32,15		
	3 в т.ч. ОТм						3,90	1,2	1,01		
	4 М						1 600,83		345,78		
	ЗТм		чел.-ч	0,36	1,2	0,093312					
	Итого по расценке						1 724,85		377,93		
	ФОТ								1,01		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			1,48		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			1,35		
	Всего по позиции								380,76		
15	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,22248	1	-0,22248	1 554,20		-345,78		
		Всего по позиции							-345,78		
16	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2	т	0,22248	1	0,22248	1 961,63		436,42		
		Всего по позиции							436,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой III марки тип Б с применением укладчиков асфальтобетона Объем=90,92 / 100	100 т	0,9092	1	0,9092					
Прил.27.3 п.3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						212,48	1,2	231,82		
	2 ЭМ						5 536,89	1,2	6 040,97		
	3 в т.ч. ОТм						284,69	1,2	310,61		
	4 М						123,62		112,40		
	ЗТ		чел.-ч	21,77	1,2	23,7519408					
	ЗТм		чел.-ч	21,5	1,2	23,45736					
	Итого по расценке						5 872,99		6 385,19		
	ФОТ								542,43		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			797,37		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			726,86		
	Всего по позиции								7 909,42		
18	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III	т	91,8292	1	91,8292	491,01		45 089,06		
	Всего по позиции								45 089,06		
Итого по разделу 2 Стоянки :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 2 Стоянки											
51 942,82											
231,82											
6 073,12											
311,62											
45 637,88											
53 469,88											
231,82											
6 073,12											
311,62											
45 637,88											
798,85											
728,21											
543,44											
798,85											
728,21											
53 469,88											
576 405,31											
Раздел 3. . Установка бортовых камней											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ФЕР30-01-001-01	Устройство щебеночных подушек под бортовой камень Объем=122,4 / 100 Прил.30.3 п.3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м3	1,224	1	1,224					
	1 ОТ						1 625,83	1,2	2 388,02		
	2 ЭМ						734,27	1,2	1 078,50		
	3 в т.ч. ОТМ						81,08	1,2	119,09		
	ЗТ		чел.-ч	199	1,2	292,2912					
	ЗТМ		чел.-ч	8,06	1,2	11,838528					
	Итого по расценке						2 360,10		3 466,52		
	ФОТ								2 507,11		
	Пр/812-024.0-1 НР Мосты и трубы		%	140		140			3 509,95		
	Пр/774-024.0 СП Мосты и трубы		%	93		93			2 331,61		
	Всего по позиции								9 308,08		
20	ФССЦ-02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм Объем=122,4*1,5	м3	183,6	1	183,6	183,26		33 646,54		
	Всего по позиции								33 646,54		
21	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней БР100.30.15 Объем=893 / 100 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	8,93	1	8,93					
	1 ОТ						590,51	1,2	6 327,91		
	2 ЭМ						73,02	1,2	782,48		
	3 в т.ч. ОТМ						8,70	1,2	93,23		
	4 М						3 690,05		32 952,15		
	ЗТ		чел.-ч	69,8	1,2	747,9768					
	ЗТМ		чел.-ч	0,65	1,2	6,9654					
	Итого по расценке						4 353,58		40 062,54		
	ФОТ								6 421,14		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			9 439,08		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			8 604,33		
	Всего по позиции								58 105,95		
22	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), Объем 0,043 м3	шт	893	1	893	63,12		56 366,16		
	Всего по позиции								56 366,16		
23	ФЕР27-03-004-02	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой III марки тип Б: в ручную (для забивки пазух) Объем=42,9 / 100 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2	100 т	0,429	1	0,429					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					598,75	1,2	308,24		
		2 ЭМ					5 860,61	1,2	3 017,04		
		3 в т.ч. ОТм					286,33	1,2	147,40		
		4 М					124,16		53,26		
		ЗТ	чел.-ч	62,24	1,2	32,041152					
		ЗТм	чел.-ч	22,46	1,2	11,562408					
		Итого по расценке					6 583,52		3 378,54		
		ФОТ							455,64		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			669,79		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			610,56		
		Всего по позиции							4 658,89		
24	ФССЦ-04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III	т	43,33	1	43,33	491,01		21 275,46		
		Всего по позиции							21 275,46		

Итого по разделу 3 . Установка бортовых камней :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 3 . Установка бортовых камней											
1 976 632,44											

Раздел 4. Доставка материалов											
Доставка вяжущих											
25	ФССМ-91.08.02-001	Доставка битума автогудронатором 3500 л до места работ на 5 км (тех.часть п.1.27.8)	маш.-ч	0,094	1	0,094			16,87		
		Объем=2,3*0,8159568*5/100									
		2 ЭМ					118,47		11,14		
		3 в т.ч. ОТм					21,66		2,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							2,04		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			3,00		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			2,73		
	Всего по позиции								16,87		
26	ФСЭМ-91.08.02-001	Доставка битумной эмульсии автоустройствами 3500 л до места работ на 5 км (тех. часть п. 1.27.8)	маш.-ч	0,536	1	0,536			96,13		
	2 ЭМ						118,47		63,50		
	3 в т.ч. ОТМ						21,66		11,61		
	ФОТ								11,61		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			17,07		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			15,56		
	Всего по позиции								96,13		
Доставка щебеночно-песчаной смеси С4 фр. 0-80 мм											
27	ФССЦлп-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-183,6*1,81	1 т груза	-332,32	1	-332,32	19,29		-6 410,45	12,12	-77 694,65
	Всего по позиции								-6 410,45		-77 694,65
28	ФССЦлп-03-21-01-117	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 117 км Объем=183,6*1,81	1 т груза	332,32	1	332,32	53,54		17 792,41	12,12	215 644,01
	Всего по позиции								17 792,41		215 644,01

Итого по разделу 4 Доставка материалов :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
									11 456,60		
									74,64		
									13,65		
									11 381,96		
									11 494,96		139 167,50
									113,00		
									74,64		
									13,65		
									20,07		
									18,29		
									11 381,96		137 949,36
									13,65		
									20,07		
									18,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 4 Доставка материалов									11 494,96		139 167,50
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
ВСЕГО по смете											

Составил:

Раджос А.А.

Проверил:

Киселева Е.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.