

Наименование программного продукта

## Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 876/пр.

Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр.

Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении и изменении к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пн<sup>1</sup>

Реказиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автодороги по ул. Успенская-ул. Кирова в г. Новый Оскол Белгородской области (протяженность – 5,332 пр. км).

(наименование стройки)

Подготовительные работы

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01 (выписка)

Подготовительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен Основание	базисно-индексным методом	
	Ведомость дефектов	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	16.11.2023 г. (01 01 2000)	
Сметная стоимость	525,16	(48,48) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	525,16	(48,48) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

(11.81) тыс. руб.

1 469,86 чел. час.

6.28 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Раздел 1. Валка деревьев</b>													
1	ФЕР01-02-114-02	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га	0,05	1	0,05							
		2 ЭМ					598,36		29,92				
		3 в т.ч. ОТМ					96,91		4,85				
		ЗТМ	чел.-ч	6,73		0,3365							
		Итого по расценке					598,36		29,92				
		ФОТ							4,85				
	Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			4,32				
	Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41		41			1,99				
	Всего по позиции								36,23				
2	ФЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	0,81	1	0,81							
		1 ОТ					34,74		28,14				
		2 ЭМ					371,93		301,26				
		3 в т.ч. ОТМ					21,58		17,48				
		ЗТ	чел.-ч	3,83		3,1023							
		ЗТМ	чел.-ч	1,86		1,5066							
		Итого по расценке					406,67		329,40				
		ФОТ							45,62				
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			46,53				
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			24,63				
	Всего по позиции								400,56				
3	ФЕР01-02-105-01	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см	100 шт	0,03	1	0,03							
		Объем=3 / 100					197,38		5,92				
		2 ЭМ					31,97		0,96				
		3 в т.ч. ОТМ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,22		0,0666					
		Итого по расценке					197,38		5,92		
		ФОТ							0,96		
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			0,85		
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0,39		
		Всего по позиции							7,16		
4	ФЕР01-02-108-01	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см	100 шт	0,03	1	0,03					
		Объем=3 / 100									
	2 ЭМ						61,35		1,84		
	3 в т.ч. ОТм						9,94		0,30		
	ЗТм		чел.-ч	0,69		0,0207					
		Итого по расценке					61,35		1,84		
		ФОТ							0,30		
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			0,27		
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0,12		
		Всего по позиции							2,23		
5	ФССЦпр-01-01-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (дерева и пни)	1 т груза	1,15	1	1,15	12,12		13,94	10,78	150,27
		Всего по позиции							13,94		150,27
6	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза	1,15	1	1,15	6,69		7,69	12,12	93,20
		Всего по позиции							7,69		93,20

Итого по разделу 1 Валка деревьев :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
в том числе:											
Дополнительная перевозка											
							388,71				
									28,14		
									338,94		
									23,59		
									13,94		
										13,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка							7,69		
		Строительные работы							467,81		5 053,29
		Строительные работы							446,18		
		в том числе:									
		оплата труда							28,14		
		эксплуатация машин и механизмов							338,94		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							23,59		
		накладные расходы							51,97		
		сметная прибыль							27,13		
		Перевозка							7,69		93,20
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							13,94		150,27
		Итого ФОТ (справочно)							51,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							51,97		
		Итого сметная прибыль (справочно)							27,13		
		Итого по разделу 1 Валка деревьев							467,81		5 053,29
<b>Раздел 2. Демонтаж бортового камня</b>											
7	ФЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	15,67	1	15,67					
		Объем=1567 / 100									
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 «расх.»; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					615,13	1,2	11 566,90		
		ЗТ	чел.-ч	76,7	1,2	1442,2668					
		Итого по расценке					615,13		11 566,90		
		ФОТ							11 566,90		
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			17 003,34		
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134			15 499,65		
		Всего по позиции							44 069,89		
8	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	97,5	1	97,5	3,28		319,80	10,78	3 447,44
		Всего по позиции							319,80		3 447,44
9	ФССЦпр-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 9 км	1 т груза	97,5	1	97,5	10,47		1 020,83	12,12	12 372,46
		Всего по позиции							1 020,83		12 372,46
<b>Итого по разделу 2 Демонтаж бортового камня :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							12 907,53		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 566,90		
		Перевозка							1 340,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							45 410,52		490 893,31
		Строительные работы							44 069,89		
		в том числе:									
		оплата труда							11 566,90		
		накладные расходы							17 003,34		
		сметная прибыль							15 499,65		
		Перевозка							1 340,63		15 819,90
		Итого ФОТ (справочно)							11 566,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							17 003,34		
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 499,65		
		Итого по разделу 2 Демонтаж бортового камня							45 410,52		490 893,31
<b>Раздел 3. Разборка существующего покрытия</b>											
10	ФЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (применительно) Объем=11,2 / 100	100 м3	0,112	1	0,112					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					447,88	1,2	60,20		
		2 ЭМ					1 318,41	1,2	177,19		
		3 в т.ч. ОТм					167,81	1,2	22,55		
		ЗТ	чел.-ч	57,42	1,2	7,717248					
		ЗТм	чел.-ч	12,43	1,2	1,670592					
		Итого по расценке					1 766,29		237,39		
		ФОТ							82,75		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			121,64		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			110,89		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>469,92</b>		
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=33,67 / 100	100 м3	0,3367	1	0,3367					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					103,12	1,2	41,66		
		2 ЭМ					407,65	1,2	164,71		
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,2	20,32		
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,2	5,3414088					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,2	1,5313116					
		Итого по расценке					510,77		206,37		
		ФОТ							61,98		
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			91,11		
	Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			83,05		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>380,53</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	80,76	1	80,76	3,28		264,89	10,78	2 855,51
Всего по позиции											
13	ФССЦлг-03-21-01-009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км	1 т груза	80,76	1	80,76	10,47		845,56	12,12	10 248,19
Всего по позиции											
									845,56		10 248,19

Итого по разделу 3 Разборка существующего покрытия :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Перевозка											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 3 Разборка существующего покрытия											
									1 960,90		22 271,55

Раздел 4. Демонтаж автопавильонов											
14	ФЕР09-01-005-02	Демонтаж металлических конструкций автопавильонов	т	0,5	1	0,5					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
519/пр табл.2 п.4											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
									307,93		
									95,27		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			88,60		
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			59,07		
	Всего по позиции								455,60		
15	ФССЦлп-03-21-01-005 Перевозка грузов I класса строительного мусора (демонтированных металлических а/павильонов) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км		1 т груза	0,5	1	0,5	6,69		3,35	12,12	40,60
	Всего по позиции								3,35		40,60
16	ФЕР46-04-001-04 Разборка: кирпичных стен		м3	0,55	1	0,55					
	1 ОТ						62,91		34,60		
	2 ЭМ						59,65		32,81		
	3Т		чел.-ч	7,1		3,905					
	Итого по расценке						122,56		67,41		
	ФОТ								34,60		
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			31,49		
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			17,99		
	Всего по позиции								116,89		
17	ФССЦлп-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	4,5	1	4,5	3,28		14,76	10,78	159,11
	Всего по позиции								14,76		159,11
18	ФССЦлп-03-21-01-009 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км		1 т груза	4,5	1	4,5	10,47		47,12	12,12	571,09
	Всего по позиции								47,12		571,09

Итого по разделу 4 Демонтаж автопавильонов :											
Итого прямые затраты (справочно)									440,57		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									113,61		
Эксплуатация машин									261,73		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									16,26		
Перевозка									65,23		
Строительные работы									637,72		6 942,24
Строительные работы									572,49		
в том числе:											
оплата труда									113,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							261,73		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							16,26		
		накладные расходы							120,09		
		сметная прибыль							77,06		
		Перевозка							65,23		770,80
		Итого ФОТ (справочно)							129,87		
		Итого накладные расходы (справочно)							120,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							77,06		
		<b>Итого по разделу 4 Демонтаж автопавильонов</b>							<b>637,72</b>		<b>6 942,24</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							15 291,02		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							11 810,51		
		Эксплуатация машин							942,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							82,72		
		Материалы							13,94		
		в том числе:									
		Дополнительная перевозка							13,94		
		Перевозка							2 524,00		525 160,40
		Строительные работы							48 476,95		495 222,53
		Строительные работы							45 939,01	10,78	
		в том числе:									
		оплата труда							11 810,51		
		эксплуатация машин и механизмов							942,57		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							82,72		
		накладные расходы							17 388,15		
		сметная прибыль							15 797,78		
		Перевозка							2 524,00		29 787,60
		Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							13,94		150,27
		Итого ФОТ (справочно)							11 893,23		
		Итого накладные расходы (справочно)							17 388,15		
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 797,78		
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>48 476,95</b>		<b>525 160,40</b>

ФЕР, 4 кв 2023 (СМР),  
Письмо Минстроя России от  
28.12.2023 № 82450-ИФ/09,  
прил. 1

Составил:

Раджос А.А.

Проверил:

Киселева Е.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]											

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.