

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «Строй Альянс» *[подпись]* Д.В. Тихонов
18.12.2024 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Результаты приказа Министра России об утверждении сметных нормативов



УТВЕРЖДАЮ:
С.Н. Солодовникова
18.12.2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 612/пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

(наименование строки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

Наименование субъекта Российской Федерации 63. Самарская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Сметная стоимость:	7 058,83 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 371,94 тыс.руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	4 609,06 чел.час
строительных работ	5 848,22 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	322,00 чел.час
монтажных работ	34,13 тыс.руб.		
оборудования	0,00 тыс.руб.		
прочих затрат	0,00 тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,15	1	0,15			
		Итого прямые затраты							2 442,97
		ФОТ							1 786,61
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110			1 965,27
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69			1 232,76
		Всего по позиции					37 606,67		5 641,00
2	ГЭСН46-04-003-06	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	0,96	1	0,96			
		Итого прямые затраты							4 046,43
		ФОТ							3 143,56
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			2 860,64
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			1 634,65
		Всего по позиции					8 897,65		6 541,74
3	ГЭСН08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции; на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт (Демонтаж)	100 шт	0,05	1	0,05			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ЗПМ=0,6; ЗМ=0,6 к расч.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6							
		Итого прямые затраты							3 161,49
		ФОТ							2 694,28
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			2 613,45
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1 374,08
		Всего по позиции					144 058,00		7 202,90
4	ГЭСНр66-01-002-01	Демонтаж труб наружной ливневой канализации из оцинков.металла толщ. 0,7мм	100 м	0,0385	1	0,0385			
		Итого прямые затраты							833,23
		ФОТ							833,23
	Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	89		89			741,67
	Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	44		44			366,62
		Всего по позиции					50 426,49		1 941,42
5	ГЭСН46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	0,13	1	0,13			
		Итого прямые затраты							535,13
		ФОТ							377,85
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			369,19
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			222,93
		Всего по позиции					8 825,00		1 147,25
6	ГЭСНм10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: наружная (Демонтаж)	10 шт	0,4	1	0,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЭП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6							
		Итого прямые затраты							2 244,81
		ФОТ							2 242,14
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			2 017,93
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 031,38
		Всего по позиции					13 347,40		6 338,96
7	ГЭСН20-06-018-01	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт (Демонтаж)	шт	1	1	1			
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) ОЭП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6							
		Итого прямые затраты							323,81
		ФОТ							323,81
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			391,81
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			233,14
		Всего по позиции					948,76		948,76
Итого по разделу 1 Демонтажные работы:									
		Итого прямые затраты (справочно)							13 686,61
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							11 401,48
		Эксплуатация машин							1 150,44
		Материалы							1 134,69
		Строительные работы							18 220,17
		в том числе:							
		оплата труда							6 465,06
		эксплуатация машин и механизмов							680,57
		материалы							1 035,96
		накладные расходы							6 348,48
		сметная прибыль							3 690,10
		Монтажные работы							12 541,86
		в том числе:							
		оплата труда							4 936,42
		эксплуатация машин и механизмов							469,87
		материалы							98,73
		накладные расходы							4 631,38
		сметная прибыль							2 405,46
		Итого ФОТ (справочно)							11 401,48
		Итого накладные расходы (справочно)							10 979,86
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 095,56
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							30 762,03
Раздел 2. Монтаж оборудования									
8	ГЭСН08-03-595-03	Пржектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт	0,05	1	0,05			
		Итого прямые затраты							5 889,73
		ФОТ							4 490,47
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 355,76
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 290,14
		Всего по позиции					252 508,80		12 625,44
9	ГЭСН10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: наружная	10 шт	0,4	1	0,4			
		Итого прямые затраты							3 808,14
		ФОТ							3 736,89
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3 363,20
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 718,97
		Всего по позиции					22 412,63		8 965,05
10	ГЭСН20-06-018-01	Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт	шт	2	1	2			
		Итого прямые затраты							1 082,28
		ФОТ							1 079,35
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			1 306,01
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			777,13
		Всего по позиции					1 582,71		3 165,42
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования:									
		Итого прямые затраты (справочно)							10 944,70
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							9 306,71
		Эксплуатация машин							783,13
		Материалы							854,86
		Строительные работы							3 165,42
		в том числе:							
		оплата труда							1 079,35
		материалы							2,93
		накладные расходы							1 306,01
		сметная прибыль							777,13
		Монтажные работы							21 590,49
		в том числе:							
		оплата труда							8 227,36
		эксплуатация машин и механизмов							783,13
		материалы							851,93
		накладные расходы							7 718,96
		сметная прибыль							4 009,11
		Итого ФОТ (справочно)							9 306,71
		Итого накладные расходы (справочно)							9 024,97
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 786,24
		Итого по разделу 2 Монтаж оборудования							24 755,81
Раздел 3. Облицовка фасада									
11	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,86	1	9,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							160 583,09
		ФОТ							117 439,85
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			129 183,84
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			81 033,50
		Всего по позиции					37 606,62		370 801,32
12	ГЭСН15-01-090-03	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	7,35	1	7,35			845 225,41
		Итого прямые затраты							826 263,54
		ФОТ							826 263,54
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			404 869,13
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			282 497,70
		Всего по позиции					282 497,70		2 076 358,08
13	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	18,25	1	18,25			26 542,27
		Итого прямые затраты							26 450,53
		ФОТ							24 334,49
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			11 638,23
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			3 425,48
		Всего по позиции					3 425,48		62 514,99
14	ФСБЦ-01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	18,25	1	18,25	2 005,27		36 596,18
		Всего по позиции							36 596,18
15	ГЭСН26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	73,5	1	73,5			252 095,11
		Итого прямые затраты							228 905,49
		ФОТ							222 038,33
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			125 698,02
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			8 163,69
		Всего по позиции					8 163,69		600 031,46
16	ФСБЦ-12.2.05.10-1004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 100 мм	м2	749,7	1	749,7			
		Всего по позиции							
17	ФСБЦ-01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт	58,02	1	58,02	2 005,27		116 345,77
		Всего по позиции							116 345,77
18	ФСБЦ-07.2.06.06-1100	Кронштейны стальные оцинкованные угловые, размеры 50x50x40 мм, толщина 2 мм	100 шт	23,06	1	23,06	559,86		12 910,37
		Всего по позиции							12 910,37
19	ФСБЦ-01.1.02.08-0034	Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5x50x2 мм	100 шт	23,06	1	23,06	1 636,16		37 729,85
		Всего по позиции							37 729,85
20	ФСБЦ-07.2.06.06-0071	Профиль алюминиевый цокольный, ширина 50 мм, длина 2500 мм	м	1354	1	1354	85,13		88 186,02
		Всего по позиции							88 186,02
21	ФСБЦ-07.2.06.06-0081	Профиль алюминиевый боковой защиты, размеры 100x30 мм, толщина 2 мм	м	984	1	984	818,29		805 197,36
		Всего по позиции							805 197,36
22	ФСБЦ-01.7.15.08-1000	Защелки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8x10 мм	100 шт	161,16	1	161,16	389,95		62 844,34
		Всего по позиции							62 844,34
23	ФСБЦ-06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм	м2	735	1	735	923,06		678 449,10
		Всего по позиции							678 449,10
24	ГЭСН15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	258,6	1	258,6			514 919,21
		Итого прямые затраты							117 949,26
		ФОТ							117 949,26
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			57 795,14
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 670,78
		Всего по позиции					2 670,78		690 863,61
		Итого по разделу 3 Облицовка фасада:							3 637 624,97
		Итого прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 317 008,67
		Эксплуатация машин							36 460,07
		Материалы							2 284 156,23
		Строительные работы							5 638 628,45
		в том числе:							
		оплата труда							1 317 008,67
		эксплуатация машин и механизмов							36 460,07
		материалы							2 284 156,23
		накладные расходы							1 319 769,46
		сметная прибыль							681 234,02
		Итого ФОТ (справочно)							1 317 008,67
		Итого накладные расходы (справочно)							1 319 769,46
		Итого сметная прибыль (справочно)							681 234,02
		Итого по разделу 3 Облицовка фасада							5 638 628,45
Раздел 4. Монтажные работы									
25	ГЭСН12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэри, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,009	1	0,009			641,05
		Итого прямые затраты							236,55
		ФОТ							257,84
	Пр/812-012.0-1	НР Кровля	%	109		109			134,83
	Пр/774-012.0	СП Кровля	%	57		57			114 857,78
		Всего по позиции					114 857,78		1 033,72
26	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,009	1	0,009			14,20
		Итого прямые затраты							5,51
		ФОТ							5,18
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,81
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			22,19
		Всего по позиции					2 465,56		
27	ГЭСН08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,1296	1	0,1296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты							8 307,51
		ФОТ							5 011,27
	Пр/В12-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			5 512,40
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			3 457,78
		Всего по позиции					117 833,41		15 277,69
28	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,29808	1	0,29808	8 928,22		2 065,16
		Всего по позиции							2 065,16
29	ФСБЦ-06.1.01.05-0035	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт	0,648	1	0,648	23 315,66		15 108,55
		Всего по позиции							15 108,55
30	ГЭСН46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями	т	0,225	1	0,225			
		Итого прямые затраты							33 643,34
		ФОТ							12 479,56
	Пр/В12-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			12 853,95
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			7 362,94
		Всего по позиции					239 378,80		53 660,23
31	ГЭСН12-01-045-01	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	100 м2	0,1688	1	0,1688			
		Итого прямые затраты							33 494,09
		ФОТ							16 440,86
	Пр/В12-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			17 920,54
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			9 371,29
		Всего по позиции					360 106,16		60 785,92
32	ФСБЦ-07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием пнутых профилей и крутых труб	т	0,11816	1	0,11816	147 829,00		17 467,47
		Всего по позиции							17 467,47
33	ФСБЦ-11.3.03.19-0216	Панель из поликарбоната, сотовая, бесцветная, толщина 10,0 мм	м2	16,88	1	16,88	1 324,35		22 355,03
		Всего по позиции							22 355,03
34	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0821	1	0,0821			
		Итого прямые затраты							129,49
		ФОТ							50,27
	Пр/В12-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			47,25
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			25,54
		Всего по позиции					2 465,04		202,38
Итого по разделу 4 Монтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							131 225,89
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							34 224,02
		Эксплуатация машин							2 312,51
		Материалы							94 689,36
		Строительные работы							188 178,34
		в том числе:							
		оплата труда							34 224,02
		эксплуатация машин и механизмов							2 312,51
		материалы							94 689,36
		накладные расходы							36 897,76
		сметная прибыль							20 355,29
		Итого ФОТ (справочно)							34 224,02
		Итого накладные расходы (справочно)							36 597,16
		Итого сметная прибыль (справочно)							20 355,29
		Итого по разделу 4 Монтажные работы							188 178,34
Раздел 5. Погрузка и перевозка									
35	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	0,138	1	0,138	57,88		7,99
		Всего по позиции							7,99
36	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	т	0,138	1	0,138	155,42		21,45
		Всего по позиции							21,45
Итого по разделу 5 Погрузка и перевозка :									
		Итого прямые затраты (справочно)							29,44
		в том числе:							
		Перевозка							29,44
		Строительные работы							29,44
		Перевозка							29,44
		Итого по разделу 5 Погрузка и перевозка							29,44
Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							3 793 511,61
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							1 371 940,88
		Эксплуатация машин							40 706,15
		Материалы							2 380 830,14
		Перевозка							29,44
		Строительные работы							5 846 221,82
		Строительные работы							5 846 192,38
		в том числе:							
		оплата труда							1 368 777,10
		эксплуатация машин и механизмов							39 453,15
		материалы							2 378 884,48
		накладные расходы							1 364 021,11
		сметная прибыль							706 056,54
		Перевозка							29,44
		Монтажные работы							34 132,35
		в том числе:							
		оплата труда							13 163,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин и механизмов							1 253,00
		материалы							950,86
		накладные расходы							12 350,34
		сметная прибыль							6 414,57
		Итого							5 882 354,17
		Итого ФОТ (справочно)							1 371 940,88
		Итого накладные расходы (справочно)							1 376 371,45
		Итого сметная прибыль (справочно)							712 471,11
		НДС 20%							1 176 470,83
		ВСЕГО по смете							7 058 825,00

Составил: Директор Тимов Д Ю Тимов Д Ю
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 154 Методики.
* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.