

Утверждаю:

Главный инженер

ООО «РВК-Липецк»

А.Я. Шачнев.

« » 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по восстановлению благоустройства и асфальтового покрытия после
производства земляных работ на объектах ООО «РВК-Липецк»

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Состав основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	<p>ООО «РВК-Липецк» Адрес: 398001, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Л.Толстого, д.23а, помещение 8; Адрес для почтовой корреспонденции: Липецкая область, г. Липецк, пл. П.Великого, 4а, этаж 2, помещение 16 (каб.210А); ОГРН 1217700177353 от 13.04.2021 ИНН 482601001 КПП 773001001 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК БИК 044206604 Кор. счет 30101.810.8.000000000604 Расчетный счет 40702.810.0.35000014227 Генеральный директор Негробов Вадим Николаевич</p>
2	Адрес строительства	г. Липецк
3	Источник финансирования	Производственная программа (Услуги ОД (Прочее))
4	Предмет договора	Выполнение работ по восстановлению благоустройства и асфальтового покрытия после производства земляных работ на объектах ООО «РВК-Липецк».
5	Вид работ	Восстановительный ремонт и благоустройство.
6	Способ выполнения мероприятия	Подрядный
7	Наличие проектно-сметной документации	Не требуется
8	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта	<p>Местоположение участков – Липецкая область, г. Липецк.</p> <p>Приведение дорожного покрытия и тротуаров в состояние, удовлетворяющее требованиям действующих нормативов обеспечивающее безопасность дорожного движения транспортных средств и пешеходов после проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ ООО «РВК-Липецк».</p>

		<p>Работы выполняются на дорогах общего пользования, внутриквартальных дорогах и проездах, тротуарах и в зонах зеленых насаждений.</p>
9	Особые условия	<p>Механизм распределения наряд-заказов между рейтингом № 1 и № 2:</p> <p>Наряд-заказы передаются в соответствии с рейтингом победителей: 1-е место – стоимость договора составляет 60% от суммы закупки; 2-е место – стоимость договора составляет 40% от суммы закупки.</p> <p>Преимущества у 1-го победителя.</p> <p>Наряд-заказы передаются участнику с рейтингом 1. В случае, если у участника с рейтингом 1 будет одновременно наряд-заказов более 40% от от суммы договора, заказчик вправе передать последующие наряд-заказы участнику с рейтингом 2. При этом если участник с рейтингом 1 завершит работы по ранее выданным наряд-заказам и доля оставшихся наряд-заказов составит менее 40% от стоимости договора, то заказчик передает такому участнику новые наряд-заказы (при наличии).</p> <p>Наряд-заказы передаются участнику с рейтингом 2 в случае, если у участника с рейтингом 1 одновременно будет в работе наряд-заказов общей стоимостью 40% от стоимости договора, заказчик вправе передать следующие наряд-заказы участнику с рейтингом 2. При этом, если участник с рейтингом 1 завершит работы по ранее выданным наряд-заказам и доля оставшихся наряд-заказов составит менее 40% от стоимости договора, то заказчик передает такому участнику новые наряд-заказы (при наличии).</p> <p>Если победителем закупки признан один участник, такому участнику передаются все наряд-заказы.</p> <p>Все работы должны выполняться в строгом соответствии с наряд-заказом и календарным графиком производства работ.</p> <p>На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.</p> <p>Утилизацию строительных отходов выполнить в соответствии с требованиями законодательства РФ.</p>
10	Перечень работ. Технологическая Последовательность Выполнения работ	<p>Работы по восстановлению необходимо выполнять последовательным методом организации строительства с использованием принципов непрерывности и последовательности в выполнении работ.</p> <p>Одновременное выполнение на строительной площадке монтажных,строительных и специальных строительных работ (при обеспечении фронтов работ) допускается в соответствии с календарным графиком производства работ,разрабатываемым Подрядной организацией и согласованным с Заказчиком. Ответственность за соблюдение графика совмещенных работ лежит на Подрядчике.</p> <p>Работы должны проводиться согласно графику и срокам</p>

выполнения работ по Наряд-заказу, согласованным на основании заключенного договора подряда.

Срок выполнения работ на:

- магистральных улицах и дорогах города II, III категории – 24 часа с момента подачи заявки;
- IV, V категории дорог – в течении 3-х календарных дней с момента подачи заявки;
- тротуары, газоны, отмостки и др. виды покрытий – в течении 3-х календарных дней с момента подачи заявки.

Все производимые строительно-монтажные работы в обязательном порядке согласовывать с заказчиком и иными заинтересованными организациями и службами. Работы должны быть выполнены согласно действующей нормативно-технической документации (СП, СНиП, ГОСТ и т.д.).

Подрядчик обеспечивает одновременное выполнение работ на не менее чем 3 объектах.

Подрядчику выполнить следующий комплекс работ (при необходимости):

I. Ремонт литой асфальтобетонной смесью-16 асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м²:

1. Прорезание шва в асфальтном покрытии.
2. Ремонт литой асфальтобетонной смесью-16 асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью до 25 м².
3. Литая асфальтобетонная смесь-16.
4. Битум.

II. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Б-II, асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м².

1. Прорезание шва в асфальтном покрытии.
2. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Б-II асфальтного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью до 25 м².
3. Горячая асфальтобетонная смесь Б-II.
4. Битум.

III. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью ЩМА-20 асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м².

1. Прорезание шва в асфальтном покрытии.
2. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью ЩМА-20 асфальтного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью до 25 м².
3. Горячая асфальтобетонная смесь ЩМА-20.
4. Битум.

IV. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Г асфальтобетонного покрытия городских дорог толщиной 70 мм площадью до 25 м².

1. Прорезание шва в асфальтном покрытии.
2. Ремонт горячей асфальтобетонной смесью Г асфальтного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью до 25 м².
3. Горячая асфальтобетонная смесь Г.

		<p>4. Битум.</p> <p>Производство работ: ремонт в стесненных условиях застроенной части города: $K=1,15$.</p> <p>Производство работ: на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой: $K=1,2$.</p> <p>Производство работ на территориях общего пользования $K=1,1$.</p> <p>Коэффициенты применяются выборочно к каждому конкретному объекту.</p>
11	Сроки выполнения работ	<p>- Начало работ – с даты подписания договора подряда.</p> <p>- Окончание работ – определяется договором подряда.</p> <p>Срок действия договора – до 31.12.2024 г.</p>
12	Основные требования к выполнению работ	<p>Обеспечить надлежащее качество выполнения работ.</p> <p>Производить работу в полном соответствии с технологией выполнения работ, документацией, согласованной и утвержденной Заказчиком, условиями и требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденными Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 г. № НА-18/266» и иными нормативными документами, а также действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Уплотнение слоев песка выполнить с коэффициентом уплотнения не менее 0,95.</p> <p>Согласно нормативным документам, разработанным ООО «РВК-Липецк», Подрядчик обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не позднее 3-х рабочих дней до начала строительно-монтажных работ на данном объекте, согласно графику выполнения комплекса работ, предоставить приказы на ответственное лицо, осуществляющее строительство, осуществляющее работу по вопросам строительного контроля, а так же список людей и техники, необходимых для осуществления СМР. К приказам и спискам обязательно прикладываются заверенные копии квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемым работам, копии документов на технику, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда персонала, копии страховки персонала. - Обеспечить соответствие всего персонала и техники Подрядчика заявленным спискам, документам и служебным запискам. В случае замены персонала или техники на строительной площадке, необходимо уведомить об этом Заказчика с предоставлением вышеуказанных документов; - Обеспечить соблюдение всеми работниками, задействованными при выполнении работ, техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями нормативных документов; - Обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам СМР, возможность контроля выполнения работ, присутствие при проведении проверок и испытаний;

		<ul style="list-style-type: none"> - Организовать выезд на объект представителей специализированных организаций, согласование с которыми необходимо для работы на данном объекте (электросетей, связи, газовой службы и т. д.); - В случае необходимости получить разрешение на производство работ на данном объекте в органах власти осуществляющих организацию дорожного движения; - В случае необходимости получить в Администрации МО «Город Липецк» разрешение на вырубку (повреждение) зелёных насаждений. Оплата возмещения причиненного материального ущерба возлагается на Подрядчика; - Предоставить Заказчику исполнительную документацию, в том числе: исполнительные схемы (планы и разрезы с объемами выполненных работ), журнал общих работ, специальные журналы, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, оригиналы талонов на вывоз отходов (в случае необходимости). - Предоставить заключение аккредитованной лаборатории о плотности и толщине уложенных слоев песка и щебня. Произвести отбор проб толщины и качества использованных слоев асфальто-бетонных смесей за счет Подрядчика; - Подрядчику запрещается предоставлять Заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами работ и материалов; - Подрядчик, предъявивший смету на альтернативный способ выполнения работ, обязан предоставить положительное заключение экспертной организации на измененную сметную документацию, либо возместить Заказчику затраты на получение экспертного заключения при окончательном расчете. Альтернативная сметная документация должна быть выполнена в базисном уровне цен ФЕР-2001 с учетом пересчета в уровень цен сметной документации, прошедшей экспертизу. <p>Строительство / реконструкцию выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, рабочей документации, действующими государственными нормами и правилами.</p> <p>Перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие и использование в обязательном порядке работниками подрядной организации специальной одежды, специальной обуви и СИЗ. <p>Акты выполненных работ выполнить на основании сметной документации согласованной с Заказчиком.</p> <p>Сметная документация должна быть составлена с использованием программного комплекса «Гранд-Смета».</p> <p>Сметную стоимость строительства определить, руководствуясь Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия</p>
--	--	---

		<p>(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр.</p> <p>Сметную документацию составить с применением ресурсно-индексного метода.</p> <p>Нормы начисления накладных расходов и сметной прибыли применять с учетом понижающих коэффициентов при ремонте.</p> <p>Предусмотреть передачу сметной документации в обменном формате Excel и в обменном формате XML для прочтения программным комплексом ГрандСмета, а также в печатном виде.</p> <p>В целях получения допуска на строительную площадку для производства СМР, подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, в соответствии с условиями и видами работ (общий перечень):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Контракт (Договор) на выполнение СМР. 2. Контракт (Договор) на выполнение работ по видам с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль), а так же письменное подтверждение согласования Заказчиком привлечения субподрядных организаций. 3. Приказ о назначении ИТР ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика (п.10 ВСН31-81; п.5.5 СНиП 12-03-2001). 4. Разрешение на выполнение земляных работ, в том числе с ГИБДД (в случае необходимости). 5. Наличие Актов допуска (нарядов). 6. Список лиц, участвующих в производстве работ (п.2.4.2, форма 1.1 ВСН012-88, ч.II). 7. Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а так же копии квалификационных удостоверений стропальщиков (в случае необходимости). 8. Наличие и копии удостоверений у руководителя, ответственных ИТР по охране труда. 9. Журнал входного контроля. 10. Журнал бетонных работ (Приложение ХСП 70.13330.2012 (в случае необходимости). 11. Журнал учета выполненных работ КС-6а (при продолжительности производства СМР более 2-х месяцев). <p>Приемка выполненных работ.</p> <p>Работа будет считаться выполненной:</p> <ul style="list-style-type: none"> - В случае 100% завершения строительно-монтажных работ, предусмотренных Наряд-заказом, локально - сметным расчетом, настоящим техническим заданием и выполнения всех работ необходимых для нормальной эксплуатации и объекта. - Предоставления всей исполнительной документации предусмотренной договором.
--	--	--


		<p>По результатам приемки работ Стороны составляют и подписывают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; - Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. - Исполнительная, рабочая документация предоставляется Подрядчиком в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2х экземплярах на USB-накопителе в подписанном и согласованном виде. Все бумажные копии заверяются Подрядчиком в соответствии с правилами делопроизводства.
13	Требования к применяемым материалам и изделиям	<ul style="list-style-type: none"> - Применяемые строительные конструкции, детали, изделия, оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, иметь сертификаты соответствия, а также иметь идентификацию по производителю (маркировку). - Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты со ответственности нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. - Применяемые материалы должны быть новыми, или б/у, пригодными к использованию. - Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ. - Используемые технологическая оснастка и инструменты должны соответствовать техническим требованиям, паспортам, сертификатам. - Количественный состав инструментов и приспособлений должен соответствовать выполняемым работам. - При выполнении работ Подрядчик использует собственную технику и транспорт; - Заказчик оставляет за собой право самостоятельного приобретения материалов, необходимых для производства работ, с последующей их передачей Подрядчику в работу; - Материалы Подрядчик приобретает самостоятельно, без необходимости внепланового финансирования.
14	Объем выполняемых работ	<p>Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с Наряд-заказом, техническим заданием и договором в полном объеме.</p> <p>Ориентировочный объем работ приведен в п. 26 к настоящему ТЗ (ведомости объемов работ).</p>
15	Требования к благоустройству	<p>Выполнить благоустройство площадки с вывозом строительного мусора, предоставить талоны за весь объем вывезенного строительного мусора, произвести восстановление территории, нарушенной при производстве работ, уборку строительного мусора производить регулярно, сжигать его на площадке запрещается.</p>

16	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	<p>В соответствии с действующими нормативными документами.</p> <p>При выполнении работ должна быть обеспечена экологическая защита окружающей среды и территории производства работ.</p>
17	Требования охраны труда	<p>Подрядчик обязан соблюдать правила действующего законодательства РФ в области охраны труда, в том числе, приказ Минтруда и соцзащиты РФ № 883н от 11.12.2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Перед началом работ работники обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, по безопасным методам и приемам при выполнении работ; - наличие и использование работниками специальной одежды и СИЗ; - наличие ограждений, знаков безопасности, переносных лестниц; - наличие комплекта противопожарного инвентаря, взрывобезопасных аккумуляторных фонарей, аптечки первой доврачебной помощи; - наличие вблизи места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, радиотелефонной); - проведение работ с повышенной опасностью, сварочные или другие работы, связанные с применением открытого огня, проводятся по наряду-допуску; - места производства работ в условиях уличного движения следует ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств; - в ночное время у опасных мест необходимо вывешивать светоотражающие знаки безопасности или обычные знаки безопасности с устройством освещения места работ.
18	Строительный контроль	Осуществляется отделом строительного контроля дирекции по капитальному строительству ООО «РВК-Липецк».
19	Авторский надзор	Не требуется
20	Гарантийные обязательства	<p>Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается в соответствии с распоряжением министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № ис-414-р:</p> <ul style="list-style-type: none"> - слой покрытия - 1 год; - камень бортовой – 4 года; <p>Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.</p>

21	Субподрядчики	СМР должны быть выполнены собственными силами победителя тендера. Допускается по согласованию с Заказчиком привлечение специализированных субподрядных организаций – допустимый объем субподряда не более 50% от общей стоимости контракта. Подрядчик несет полную ответственность за выполненные работы Субподрядными организациями в части качества, своевременности и безопасности работ.
22	Ответственность	Подрядчик несет финансовую ответственность за нарушение технологического процесса и режима работы действующих установок и оборудования в процессе выполнения строительно-монтажных работ.
23	Приложения	Ведомости дефектов в количестве 4 штук на 4 листах.

Согласовано ООО «РВК-Липецк»:

Директор по капитальному строительству
(ДОЛЖНОСТЬ)



(ПОДПИСЬ)

Будюкин Д.В.
(ФИО)

А.В. Долгов.
23-63-55
av.dolgov@rosvodokanal.ru

