

УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента ЖКХ
Администрации города Новочеркасска
В.Н. Костюк

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование объекта: Текущий ремонт дорог на территории избирательного округа № 1 (район пер. Цимлянский, 16, Баклановский 117).

2. Объем выполняемых работ:
Согласно сметной документации.

3. Характеристика материалов:
Согласно сметной документации.

4. Требования к гарантийному сроку работы: 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ, согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, объем предоставления гарантий качества работы на весь объем работ в рамках муниципального контракта.

5. Иные требования, условия выполнения работ:

А) Требования к качеству работ: Работы должны быть выполнены в точном соответствии с представленной сметной документацией, требованиями ГОСТ, СНиП, стандартов, правил технической эксплуатации и других нормативных документов по согласованию с Заказчиком. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями, Свод правил «СП78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (утв. Министерством регионального развития Российской Федерации 30.06.2012 № 272 и другим нормативно-техническим требованиям. Участки ремонта должны иметь прямолинейный вид.

Б) Требования к качеству применяемых материалов: все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать: «ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

В) Требования к безопасности:

- обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить ограждение мест производства работ в соответствии со схемой организации движения, согласованной с Департаментом ЖКХ;

- установить необходимые информационно – наглядные материалы по всем вопросам выполнения работ, в том числе дорожные знаки, при необходимости поддерживать в исправном состоянии за свой счет временное освещение, ограждение для обеспечения защиты объекта или безопасности транспортных средств, жизни и здоровья человека;

- принять все разумные меры по противопожарной безопасности при выполнении работ, обеспечить рабочие площади средствами пожаротушения.

Г) Требования к исполнительной документации:

При приемке (в т.ч. и промежуточной) выполненных работ предъявлять Заказчику следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 экз.;


- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 экз.;
- счет на оплату в 1 экз.;
- счет - фактура (при наличии);
- журнал выполнения работ;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- сертификаты на используемые материалы;
- исполнительную схему (с указанием геометрических характеристик участка ремонта);
- паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь;

Д) Требования к срокам исполнения:
- перед началом производства работ предоставить приказ о назначении сотрудника организации, ответственного за выполнение контракта, с указанием контактного телефона;

Е) Особые требования.
Ежедневно до 8ч. 20мин., посредством мессенджера, предоставлять информацию о запланированных работах в период суточной захватки.

Ежедневно до 17ч. 20мин., посредством мессенджера, предоставлять информацию о выполненных работах в период суточной захватки с фотофиксацией.

6. Место выполнения работ: территория муниципального образования «Город Новочеркасск»

Составил: Вед. инженер ОДХ  М.М. Казак